

Rom 108 Skyllerom

Inventar som krever forsterkning i vegg: håndvask, veggur, dispensere på vegg for engangshansker (3pk), hånddesinfeksjon, såpe og tørkepapir, hylle for steriliseringsutstyr.


Vask med vannpistol og luftpistol. Ultralydbad.
Skap/gjennomstikkskap vegg mot rom 107:
Arbeidsbenk med under- og overskap ca. 4,5 m.
To gjennomstikkskap.

Integrert instrumentvaskemaskin i benk.
Benkeplaten skal være i rustfritt stål med integrert vask. Under benkeplate skal det være hvite skap, med hvite fronter og integrerte grep. Overskapene skal være hvite skap, med hvite fronter og integrerte grep. Led-lys monteres innfelt under overskap. Plate i rustfritt stål over benkeplate, tettes mellom benk og plate på vegg.

Skap/gjennomstikkskap vegg mot rom 109:
Arbeidsbenk med under- og overskap ca. 2,3 m.

Benkeplaten skal være i rustfritt stål. Under benkeplate skal det være hvite skap, med hvite fronter og integrerte grep. Overskapene skal være hvite skap, med hvite fronter og integrerte grep. Led-lys monteres innfelt under overskap. Plate i rustfritt stål over benkeplate, tettes mellom benk og plate på vegg.

Skyllerom skal ha markering i gulv ren/uren.

E	1	Tilbudstegning	19 12 2022	TL	ARR			
Fase	Rev.nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontroll			
<div><div></div><div><h1>FORSVARSBYGG</h1></div></div>								
Prosjekterende								
<div><div><div>Lpo</div><div>FINNMARK LANDFORSVAR</div><div>Skjema skyllerom 108</div></div><div><div>Målestokk</div><div>As indicated</div><div>Prosjektnummer</div><div>100724</div><div>Dato</div><div>19.12.22</div><div>Godkjent</div><div>-</div><div>Sign.</div><div>KSE</div><div>Kontroll</div><div>ARR</div></div></div>								
Tegningsnummer								
2020510400 01-A-200-80-09								
E 1								
Gradering	Inventarkode	Etasje	Fag	System	Tegn.type	Lapenr.	Fase	Rev.nr.