

Generelt

Alle tilbudte møbler skal tilfredsstillende gjeldende EU-forskrifter og standarder. Det er tilbyders ansvar å sette seg inn i hvilke forskrifter og standarder som er gjeldende for den enkelte produktgruppe.

Leverandør er ansvarlig for produktets kvalitet, styrke, stabilitet og holdbarhet.

Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling på stedet, før produksjon.

Leverandør er ansvarlig for mengdekontroll basert på tegninger før produksjon. Kontroll skal skje i samråd med prosjektets interiørarkitekt.

Innredningen skal være funksjonell, praktisk og av høy kvalitet som møter den forventede garanti-, og levetiden.

Det stilles høye krav til detaljering av sammenføyninger, materialoverganger og beslag. Se hver enkelt artikkel for nærmere beskrivelse av krav til kvalitet og utførelse.

Alle overflater og komponenter skal ha et høyt kvalitetsnivå. Produktene skal være utformet slik at det er hensiktsmessig i forhold til renhold.

De angitte dimensjoner på produkter er satt ut fra en praktisk møblering av aktuelle rom. Avvik bes merket særlig i tilbudet. Det må tas høyde for at oppgitte mål eventuelt må justeres noe som følge av endrede forhold på byggeplass.

Tilbyder plikter å kunne vise tilbudte produkt så lik som mulig den utførelse det er tilbudt til oppdragsgiver ved forespørsel.

Alle komponenter som er nevnt i beskrivelsestekstene skal inkluderes i posten og leveres uten tillegg i pris. Detaljer/komponenter som ikke er beskrevet, men som inngår som en naturlig del av utførelse/produkt for at dette skal fungere, forutsettes medtatt i totalkostnaden.

Det gis ikke anledning til å tilby alternative løsninger med hensyn til funksjonalitet i type produkt. Oppgitte illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av hva Oppdragsgiver ser for seg i forhold til estetisk uttrykk, og er ikke bindende i forhold til valg av produkt. Tilbyder står fritt til å tilby alternative produkter innen samme kategori i henhold til Lov om Offentlige Anskaffelser. Eventuelt endret form og uttrykk vil bli vurdert som et ledd i helhetsvurderingen av tilbudet. Det gir merpoeng om tilbudt løsning samsvarer i formuttrykk med det beskrevne, tilsvarende vil endret formuttrykk gi trekk i poeng.

Tilbyder oppfordres til å forholde seg tett til de beskrevne kravene. Hvis tilbudte møbler skiller seg i så stor grad fra beskrevne løsninger at sammenlikning med øvrige tilbud vanskeliggjøres, vil dette kunne medføre avvisning. Dette avgjøres med skjønn i forhold til avvikets

Overordnede krav til leveransen av brukerstyr

karakter og postens størrelse i forhold til hele kapittelet/forespørselen totalt.

Store avvik fra oppgitte veiledende mål vil kunne føre til avvisning.

Tilbydere oppfordres også til å forholde seg så tett til oppgitte mål som mulig. Møbler skal i enkelte situasjoner plasseres i situasjoner med knappe marginer på dimensjoner.

Tilbudte produkter skal ivareta behov for vedlikeholds- og driftsvennlige løsninger, og skal være miljøvennlig.

Alle produkter som tilbys skal minimum ha 5 års garanti mot material- og produksjonsfeil fra tidspunktet for levering. Garantien skal være inkludert i produktprisen.

Forventet levetid er 15 år.

Generelle tekniske krav til tilbudte produkter

Innredningen skal være funksjonell, praktisk og av høy kvalitet som svarer til den forventede garanti- og levetiden. Slitedeler skal kunne erstattes, og det skal størst mulig grad være mulig å skifte ut deler dersom de går i stykker. Reservedeler til slitedelene skal minimum være allment tilgjengelig for kjøp, eller kunne erstattes gjennom garanti- eller vedlikeholdsavtale i 10 år etter levering av produktet. Dersom den bestemte delen ikke kan være tilgjengelig i hele perioden, skal leverandøren sørge for å kunne erstatte delen med en tilsvarende del som oppfyller den samme funksjonen.

Tekstilene skal være holdbare, slitesterke og det skal være lett å skaffe tilsvarende dersom man skal supplere eller reparere. Tekstilene som tilbys må ivareta referansetekstilens beskaffenhet både i uttrykk og teknisk kvalitet.

Oppdragsgiver skal kunne velge flere typer tekstiler og farger innenfor hver artikkel i referansetekstils prisgruppe eller lavere prisgruppe. Fargetilpasning er først og fremst en tilpassing til et helhetskonsept.

Oppdragsgiver ønsker at den tilbudte tekstilkvaliteten ligger i det midtre prissjikt, men oppdragsgiver skal kunne velge et annet tekstil i samme eller lavere prisgruppe. Dersom lavere prisgruppe velges skal pris justeres.

Alle platemøbler skal ha kjernemateriale i møbelsponplate med densitet over 600 kg/m³ eller annet egnet kjernemateriale med tilsvarende densitet/tetthet og styrke. Kantlister i ABS plast og overflater i HPL/direktelaminat fra en anerkjent laminatleverandør som Formica, Egger eller tilsvarende. Farger beskrives på hver enkelt post. Alle farger må kunne leveres i HPL og direktelaminat/enklere type laminat.

Benkeplater og sokler skal leveres med hele lengder tilpasset skaprekker i hver enkelt situasjon. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling.

Overordnede krav til leveransen av brukerstyr

All høyskap festes til vegg med festebeslag i god kvalitet. Alle beslag og hengsler skal være solide. Alle uttrekksbeslag for skuffer skal gi fullt uttrekk av skuff og tåle vekt tilsvarende oppbevaring av pakker med kopipapir. Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning. Skrog skal leveres med solide og stabile ben med mulighet for høydejustering i fht skjevheter. Håndtak skal leveres som firkantete, enkle ståløyler i valgmulighet mellom minimum sort, hvit og rustfritt stål utførelse.

Generelle estetiske krav til tilbudte produkter

I kravspesifikasjonene er det satt inn bilder av referanseprodukter/skisser som viser ønsket funksjon og designmessig uttrykk. Bildet/skissen viser et referanseprodukt som samsvarer med kriteriene. Referanseproduktet har et uttrykk som er i samsvar med det som er tenkt ut ifra estetiske hensyn og er ment som en hjelp til å forstå intensjonen. Likeverdige produkter, estetisk og kvalitetsmessig, kan tilbys. Ved avvik mellom tekst og bilde/skisse gjelder tekst foran bilde/skisse. Fargeholdning/materialitet skal være som beskrevet.

Generelle miljø krav til tilbudte produkter

Tropisk treverk skal ikke benyttes i noen deler av tilbyders inventar.

Kromoverflater skal ikke tilbys (bortsett fra i slitelater i hev/senk- mekanismer ol.).

All emballasje som produktene leveres i skal resirkuleres. Leverandøren er ansvarlig for resirkulering og bort kjøring av avfall knyttet til leveransen.

Beskrivelse av de enkelte produkter, med angivelse av antall

I hver kontrakt følger detaljerte beskrivelser av de enkelte produkter som omfattes av det enkelte kontrakt.

De enkelte produktbeskrivelsene gir uttrykk for det ønskede møbel som ønskes levert. Beskrivelsene gir uttrykk for krav som vil bli evaluert både ut fra funksjonalitet og brukervennlighet og teknisk kvalitet, design og helhetlig estetisk uttrykk.

Kravene er til dels uttrykt som «skal-krav». Kravene skal likevel ikke forstås som absolutte krav som nødvendigvis medfører avvisning dersom de ikke er fullt ut oppfylt.

Dersom møbelet avviker så mye fra spesifikasjonen at det ikke oppfyller den funksjon det skal ha, herunder avvik fra mål som gjør at det ikke passer inn, vil dette kunne medføre avvisning.

Kapitlene er et tilbudsunderlag, IARK tar ikke på seg ansvar for summering av pris i dokumentet.

Det er leverandørens ansvar å kontrollere at riktig pris summeres på hver enkelt post og i tilbudssammendraget.

SAMLOKALISERING KAUTOKEINO

Overordnede krav til leveransen av brukerstyr

Alle avvik skal gjøres rede for i **RØDT** under hver post.

CADI

 STATSBYGG