

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte



VI SKAPER
HISTORIE

SKILTMAL



INNLEDING

Trøndelag fylkeskommune har i dag omtrent 100 lokasjoner hvor de har sin virksomhet. Det være seg administrasjon med kontorer, de videregående skoler, bibliotek og tannklinikker

Skiltmalen er et redskap/hjelpemiddel til en enhetlig skilting i henhold til fylkeskommunens vedtatte grafiske profil.

Den beskriver alle behov for informasjonsskilting, utvendig som innvendig på eiendommer/områder og bygg, samt ønsket materialer og kvalitet som gir helheten.

Skilting og merking skal tilpasses i størrelser, materialvalg og farger i forhold til bygg og til grafisk profil.

Skilting av bygg skal være i henhold til byggeforskrift i en hver tid gjeldene TEK og ivareta prinsipper for universell utforming for publikumsbygg

Skiltmalen er inndelt i 3 deler;

1. Utvendig skilting og merking
2. Innvendig skilting og merking
3. Skilting og merking i henhold til universell utforming for publikumsbygg

Viktige prinsipper for å lage en skiltplan for et bygg/eiendom.

I arkitektens-, eierens- og leietakers plan for bygget, er det lagt til grunn et ønsket trafikkmønster.

Skiltingen skal være med og underbygge dette.

Da kan en stille fire spørsmål:

- a. **Hva** skal skiltes
- b. **Hvor** skal det skiltes
- c. **Hvordan** skal det skiltes
- d. For **Hvem** skal det skiltes


Deretter kommer forslag til plassering, størrelser og kvalitet på skilt og tekster ift leseavstand, lys- og værforhold ol.

Kvaliteten på skilt må tåle flytting og omteksting.


Skriftsørrelse:

Leseavstand	Bokstavhøyde
3 meter	30 millimeter
5 meter	50 millimeter
10 meter	75 millimeter
18 meter	120 millimeter

Fornt: Oswald regular / Oswald light




Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjïelte




Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjïelte


Velg det formatet som passer best til fasade eller skiltplate




Selbu
videregående skole




Selbu videregående skole




Trøndelag
høyere yrkesfagskole



Trøndelag høyere yrkesfagskole




Spongdal
tannklinikk



Spongdal tanklinikk

To-språklig enhet




Røros videregående skole
Röörosen jaarhkeskuvle

FARGEKODER


Kun dekor elemente:

Skilt og ev dekorelementer:


Hovedfarger



Pantone: 108 **
RAL: 1018
3M 80-folie: 80-15




Pantone: 2229
RAL: 2229
3M 80-folie: 80-603




Pantone: 454
RAL: 1014
3M 80-folie: 80-2429


Tilleggsfarger



Pantone: 166 **
RAL: 2010
3M 80-folie: 80-14



Pantone: 3025
RAL: 5009
3M 80-folie: 80-003



Pantone: Black
RAL: 9005
3M 80-folie: 80-12

** Kun dekorelementer.

Skilt i gult / rødt kan oppfattes som fareskilt. Derfor bør disse fargene kun brukes til dekorelement.

Font

SKRIFTTYPERNE / FONT

Oswald

Aa

Overskrifter, forsider og titler

Oswald er en stolt og høy font med god lesbarhet.
Skrifttypen distribueres gratis blant annet gjennom Google fonts.

Verdana

Aa


Brødtekst og små overskrifter

Brødtekst, ingresser og mengdetekst settes i Verdana




Ved plassmangel kan Verdana Narrow benyttes.

SYMBOLIKK

Dekorelementer som foreslås brukt på skilt, glassmering og øvrig dekor



Designelementet viser fylkets form, satt sammen av mange mindre elementer.



UTVENDIG SKILTING OG MERKING

Informasjonsskilt deles i tre hovedgrupper:

Orienteringsskilt – oversikt over hvem som «bor». Ved stort område eller store bygg med flere innganger, vurderes behov for kart.

Henvisningsskilt – viser retning

Identifikasjonsskilt – bekrefter at du er kommet riktig

Krav til materialer

Skiltplater bør være i aluminium - min 2mm tykkelse og lakkert. Ved størrelser over 1 kvm bør platen ha knekk for stabilisering.

Foliedekor skal være i en støpt folie med garanti på minimum 7 år – type 3M 80-serie eller tilsvarende. Utvendig fylkesvåpen må lamineres.

Enhetsnavn og fylkesvåpen frest i aluminium, er regelen opptil H; 70cm skal det være i 2mm, der hvor høyden er fra 70-100cm, må det økes til 3-4mm tykkelse for stabilitet. Størrelser over dette må ha påsveiset sarg

Innfesting og lyssetting

Enhetsnavn uten lys, innfesting med avstandsfester, pigg, snapfix eller festevinkler direkte i vegg.

Enhetsnavn med lys - bakkelyst mot vegg, festes med avstand på pigg/festevinkler direkte i vegg. Her kan ikke festeskinner brukes, da dette gir skygger.

Enhetsnavn med lys – ut i front, festes med pigg/festevinkler direkte i vegg.

Men der hvor dette ikke er mulig pga vegg/materiale, kan skinner brukes, to per tekstlinje.

Skinne **skal** lakkeres i veggfargen

Trafo til lysskit settes fortrinnsvis innvendig for å forenkle vedlikehold.

Vær obs på at utvendig skilting, på fasade og ved vei/einedom, kan være søknads-, eller meldepliktig. Sjekk med aktuelle kommune.


ENHETSNAVN

Enhetsnavn plasseres på den fasaden som gir best synlighet ved adkomst til enheten.
Velg en- eller to-linjer ut i fra det som passer best til plassen man har til rådighet.
Velg hvit eller svart skrift ut i fra veggfarge
Obs! husk at spesielt vedlikeholdsfritt materiale kan endre farge over tid.



HOVEDINNGANG

Utfreste bokstaver
Font: Oswald



MONOLITT


Henvisning til de ulike innganger og parkeringsplasser.
Kan gjøres med tekst og pil, eller kart.

Kart orienteres alltid riktig ut i fra der skiltet står.



STOLPESKILT

Viser for eks ulike typer p-plasser og retnings-henvisninger



VEGGSKILT

Viser retning til de ulike inngangene



INNVENDIG SKILTING OG MERKING

Skilting og merking i henhold til universell utforming for publikumsbygg
«Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming»

Definisjon er hentet fra Temarapport «Universell utforming – begrepsavklaring», Miljøverndepartementet 2007. Prosjekteringsverktøyet tar utgangspunkt i i TEK17

Dette betyr at skilting og merking i bygg må ta hensyn til dette og finne gode løsninger.

Viktig:

- Ensartet skilting/merking i hele bygget bidrar til enklere bruk
- God luminans/fargekontrast
- Leseavstand
- Belysning

Unngå:

- Buede skilt og blanke overflater, da dette gir uheldige reflekser
- Blokkbokstaver, da dette er vanskelig å lese for svaksynte
Bruk små bokstaver med stor forbokstav.
- Standardiserte piktogrammer kan erstatte tekst på enkelte skilt
- Vurder bruk av blindeskrift og taktile kart. Dette er kun aktuelt hvis det er lederlinjer i gulv som fører til skiltet
- Takhengte skilt brukes kun når ingen annen mulighet finnes
- Berøringsskjermer er lite tilgjengelige for svaksynte og umulig for blinde


INNVEDIG SKILTING

Inne i foaje/inngangsparti viser man de ulike etasjene.
I hver etasje viser man vei til de ulike avdelingene.
Ved kontorer og klasserom brukes fleksibel papirbaserte skilt.

Frittstående monolitt



Inne, i foaje/inngangsparti





Inne, i de enkelte etasjene



Inne, vingskilt i korridor



Papirbaserte/fleksibel skilt ved kontorer og klasserom, med og uten topp-panel



Inne, nedhengskilt der ingen annen løsning gir god synlighet




DØRMERKING

- tette dører

Alle dører merkes med tekniske romnummer i henhold til brannplan/rømingsplan. Plasseres 5/5cm inn fra hörnet i toppen av dør på dørhåndtaksiden. Faste funksjonsrom merkes med navn. Plasseres 150 cm over gulv

Folie



Taktil

Utfrest taktil i PVC materiale, limt direkte på dør



Taktile etg.tall

Plasseres ved heis, og i/ved trapp. Min VH 20cm


1 2 3 4

DØRMERKING

- glass dører/felt


Utvendig glassmerking

Glassmerking i sølvfolie på fasadeglass. Dør- og fastfelt merkes ulikt. Inngangsparti skal merkes med enhetsnavn og fylkesvåpen



Innvendig glassmerking

Glassmerking i dustedfolie på innvendige glass. Dør- og fastfelt merkes ulikt.




Ved bredere dører og glassfelt repiteres dekoren


GLASSFELT

- innsynshindring


Innsynshindring 90/150 - **ALT 1**
Dustedfolie med utstanset bord 90/150cm
+ utstanset del av element i dør




Innsynshindring 90/150 - **ALT 2**
Dustedfolie med utstanset element i hørne
+ elementer i gjennomfarget folie på dør



Innsynshindring opp til for eks. 150 - **ALT 3**
Dustedfolie med utstanset bord 90/150 cm
+ utsnitt av element i gjennomfarget folie
på dør



Innsynshindring opp til for eks. 150 - **ALT 4**
Dustedfolie med utstanset element i hørne
+ utsnitt av element i gjennomfarget folie
på dør



GLASSFELT, FASADE

- innsynshindring

Høyde på folie tilpasses behov for innsynsskjerming.

Dekor kan gjentas på alle fasadeglass, på annenhvert eller kun på noen få

Bruk gjerne minst ett av fasadeglassene til å enhetsnavn med fylkeskommunevåpen



Illustrasjon, fasadeglass





LEDELINJE

Ledelinjer viser enten til en ekspedisjon eller ev. taktil informasjon.

Retningsendringer skal markeres med en rute. Foran dører skal det markeres med oppmerksomhetsfelt.

OPPMERKSOMHETSFELT - nederst i trapp




Ved oppmerksomhetsfelt skal feltet være helt inntil første trappetrinn og hele trappens bredde. Dybde på feltet skal være 60cm.

Produktene som brukes er avlange elementer

- foran heis

Foran heis skal oppmerksomhetsfeltet være i hele heisdørens bredde og ha en dybde på 60cm

Produktene som brukes er avlange elementer



FAREFELT - varselfelt

Ved farefelt (øverst i trapp) skal feltet starte ett trappetrinns dybde fra første trappetrinn og i hele trappens bredde. Dybde på selve feltet skal være 60 cm.

Produktene som brukes er runde knotter



HÅNDLØPERMERKING

Taktilt merke med braille etg tall monteres synlig på håndløper



Foto: Taktila

RØMNINGSPLAN

Rømningsplan leveres montert på baksiden av akrylplate 44x32cm.
Festes med avstandsfeste der det er hensiktsmessig. Ev med pynteskruer helt inn til vegg

