

ROMBEHANDLINGSSKJEMA FLYFAG												
Etasje	Symbol	Rom Nr.	Romnavn	Areal gulv	Areal vegger	Omkrets gulv	Min. høyde	Net volume	Himling	Gulv	Vegg	Annen informasjon
Plan P3												
		F301	VF	6,6	12,3	10 341	2 700	17,93	H-02 Treullithimling	G-05 Avskrapningsmatte	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F302a	Vestibyle	32,0	15,6	26 039	2 700	86,33	H-02 Treullithimling	G-03 Absorbsjonsmatte	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F302b	Trapp	12,8	34,7	14 513	3 600	46,10	H-02 Treullithimling	G-01 Linoleum	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F303	Heis	4,2	37,5	8 291	7 000	29,32	(støvebindes)	(støvebindes)	Vo-06 Støvbundet betong	
		F304a	Hangarhall	913,3	243,0	137 900	11 340	10 356,90	H-07 Hangar	G-04 Epoxymalt betong	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F304b	Lagringssone	42,7	71,1	27 493	11 340	484,43	H-07 Hangar	G-04 Epoxymalt betong	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F304c	Lagringssone	35,7	60,2	24 553	11 340	405,32	H-07 Hangar	G-04 Epoxymalt betong	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F304d	Komponent-VS (sone)	26,3	0,0	20 788	2 700	71,11	H-02 Treullithimling	G-04 Epoxymalt betong	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F304e	Formidl./bibl.	35,4	12,3	24 632	2 700	95,45	H-02 Treullithimling	G-04 Epoxymalt betong	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F305	H-kont.+samnt.	8,0	15,4	11 290	2 700	21,51	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-01 Malt gips	
		F306	HCWC	5,4	10,4	9 300	2 700	14,55	H-03 Fast gipshimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-02 Våtromsplater	
		F307	Renhold	5,9	15,9	9 736	2 700	15,88	H-01 Systemhimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-01 Malt gips	
		F308a	Teknisk rom	67,9	83,4	37 228	3 300	223,95	(ingen nedhengt himling)	G-02 Våtromsvinyl	Vo-01 Malt gips	
		F308b	Varmesentral	11,2	35,1	14 098	3 300	37,08	(ingen nedhengt himling)	G-02 Våtromsvinyl	Vo-01 Malt gips	
		F309	EL-ford.	1,4	13,2	5 090	3 300	4,61	(ingen nedhengt himling)	G-01 Linoleum	Vo-01 Malt gips	
		F310	Avionikk-VS	62,2	49,8	31 969	2 700	167,92	H-01 Systemhimling	G-06 Linoleum antistatisk	Vo-01 Malt gips	
		F311	Batterirom	7,0	23,1	10 760	2 700	18,82	H-01 Systemhimling	G-04 Epoxymalt betong	Vo-01 Malt gips	
		F312	Lager	6,2	23,6	10 000	2 700	16,81	H-01 Systemhimling	G-04 Epoxymalt betong	Vo-01 Malt gips	
		F313	Plate-VS	50,9	54,7	29 499	2 700	137,54	H-01 Systemhimling	G-04 Epoxymalt betong	Vo-01 Malt gips	
		F314	Grov-VS	10,3	30,3	12 809	2 700	27,69	H-01 Systemhimling	G-04 Epoxymalt betong	Vo-01 Malt gips	
		F315	Slipe-VS	6,2	24,2	9 951	2 700	16,66	H-01 Systemhimling	G-04 Epoxymalt betong	Vo-01 Malt gips	
		F316	Kompositt-VS	26,5	40,5	20 651	2 700	71,61	H-01 Systemhimling	G-04 Epoxymalt betong	Vo-01 Malt gips	
		F317	Sluse (ny i eksist.)	4,9	1,5	8 895	2 700	13,21	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-01 Malt gips	
				1 383,0 m²	908,0 m²	515 826 mm		12 380,73 ...				

Plan P4												
		F401a	Gang	34,5	18,3	28 261	2 700	93,24	H-02 Treullithimling	G-01 Linoleum	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F401b	Trapp	15,0	40,4	16 990	2 700	40,53	H-02 Treullithimling	G-01 Linoleum	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F402	Meterom	15,6	18,7	16 553	2 700	42,06	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F403	Grupperom	7,6	32,6	11 170	2 700	20,58	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F404	Grupperom	6,9	26,6	10 629	2 700	18,65	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F405	Mesalin	68,3	48,1	67 011	2 700	184,30	H-02 Treullithimling	G-01 Linoleum	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F406	EL-ford.	1,6	14,2	5 348	3 400	5,31	(ingen nedhengt himling)	G-01 Linoleum	Vo-01 Malt gips	
		F407	HCWC	5,3	23,2	9 229	2 700	14,37	H-03 Fast gipshimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-02 Våtromsplater	
		F408	Teknisk rom	36,7	65,8	26 337	3 400	124,91	(ingen nedhengt himling)	G-02 Våtromsvinyl	Vo-01 Malt gips	
		F409	Klasserom	47,6	35,1	28 710	2 700	128,54	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F410	Klasserom	45,5	33,9	28 250	2 700	122,85	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F411	Klasserom	45,5	33,4	28 250	2 700	122,85	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F412	Klasserom (18 pers)	56,9	41,1	30 730	2 700	153,50	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F413	Gang	50,9	11,0	56 783	2 700	137,48	H-02 Treullithimling	G-01 Linoleum	Vo-07 Panel brannimpr.	
		F414	Grupperom	6,3	32,5	10 321	2 700	16,90	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F415	Eksamensrom	31,4	33,7	22 991	2 700	84,74	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F416	Gard.G	27,6	0,0	23 637	2 700	74,61	H-03 Fast gipshimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-02 Våtromsplater	
		F417	HCWC G	6,2	17,3	10 019	2 700	16,76	H-03 Fast gipshimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-02 Våtromsplater	
		F418	Elektro-lab	44,1	7,1	27 147	2 700	118,97	H-01 Systemhimling	G-06 Linoleum antistatisk	Vo-04 Panel	
		F419	Gard.J	9,3	0,0	12 200	2 700	25,05	H-03 Fast gipshimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-02 Våtromsplater	
		F420	HCWC J	7,2	0,0	10 919	2 700	19,50	H-03 Fast gipshimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-02 Våtromsplater	
		F421	Kopirom	3,8	0,0	7 820	2 400	9,17	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F422	Team-rom	43,3	8,5	27 150	2 700	116,85	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F423	Kontor QM	6,0	1,4	10 130	2 700	16,24	H-01 Systemhimling	G-01 Linoleum	Vo-04 Panel	
		F424	Gard.+omkldn. ansatte	12,5	0,0	14 180	2 700	33,63	H-03 Fast gipshimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-02 Våtromsplater	
		F425	HCWC ansatte	7,2	0,0	10 919	2 700	19,50	H-03 Fast gipshimling	G-02 Våtromsvinyl	Vo-02 Våtromsplater	
		F426	Gang	33,0	4,8	30 270	2 700	88,98	H-02 Treullithimling	G-01 Linoleum	Vo-01 Malt Gips	
		F427	Ny Mesanin i eksist.	17,7	0,0	24 959	10	0,18	(eksisterende himling)	G-01 Linoleum	(eksisterende vegger, nytt rekkverk)	
				693,4 m²	547,7 m²	606 911 mm		1 850,24 m³				
				2 076,4 m²	1 455,7 m²	1 122 737 ...		14 230,97 ...				

Romnummerering:
Romnummer med suffiks a, b, c osv er "rom-i-rommet" (åpne/delvis åpne arealer inntil hverandre). Veggareal av disse rommene vil følgelig kunne være en god del lavere enn det som fremgår i dette skjema. Oppfordrer til bruk av BIM-modell og tegninger for nærmere anslag.