

# Fosen VGS-Flyfag

ROMLISTE

Dato: 23.01.2023  
 Laget: JG

Prosjekt	Rom nr.	Navn på rom	Areal	ELEKTROANLEGG																															
				Lysnivå	Effektbelysning	Bev. føler, kun for lys	Styrepanel DALI 4 scen-opp/ned	2-polett bryter	Nødstopp m/reset	Trippele stikk i kanal, 16A	Stikk enkel 2/16A industri	Dobbel stikk, 16A	Stikkontakt DA (UPS)	Stikkontakt 16A m/timer	Stikk 4/63A	Stikk 4/32A	Stikk 4/16A	Dobbel stikk IP44, 16A	Kombistikk 4/16-2/16	Grupperentral 4x2/16 2x4/16 2x4/32	Varmekabler	Punktavsug	Kanal på vegg/over bord/ved digital tavle/skjerm	Nedføringsstaver	Gulvboks 600x600x600 Kjørestærk m/4/63A, 4/16A, 2x2/16A	Enkelt datapunkt	Dobbelt datapkt.	WiFi dobbelt punkt	Infoskjerm	Persiennebryter	Andre anlegg				
F301	VF		6,6	150	x						1	1																				x	Albuebrutere		
F302a	Vestibyle		32,0	150	x						2	3																1	1		x	Brannsentral, albuebrytere			
F302b	Trapp		12,8	150	x																														
F303	Heis		4,2	50																											x	Funksjonssikker tilførsel fra hovedtavle			
F304a	Hangarhall		913,3	750	x		2				3	10				3	5		5	x	2			2		1	3			x	2 punktavsug i tak, traverskran, stikk portstyring, simulator, lakkskap avtrekk, stikk i gulvbokser, stikk for 115V, stikk for 28V, frostsikring med varmekabler, effektbelysning spotter(nattlys).				
F304b	Lagringssone		42,7	750								2							1											x	63A til 28VDC				
F304c	Lagringssone		37,4	750								2																		x	Tilkobling hydraulikkanlegg				
F304d	Komponent-VS (sone)		26,3	750							3	1									4	x				2				x	Avsug kjemiskap, tromler skjøteledninger				
F304e	Formidl./bibl.		35,4	750							2	2																							
F305	H-kont.+samnt.		8	300							1																								
F306	HCWC		5,4	300	x							1																							
F307	Renhold		5,9	300	x							2																							
F308a	Teknisk rom		67,8	200							1																								
F308b	Varmesentral		10,9	200								1																							
F309	EL-ford.		1,4	200	x							1																							
F310	Avionikk-VS		62,2	500	x	1					32	20															1	1		1	x	Punktavsug over loddestasjoner, lys påmontert bord			
F311	Batterirom		7	300	x																														
F312	Lager		6,2	200	x							1																							
F313	Plate-VS		50,9	500	x						1	3													1										
F314	Grov-VS		10,3	300	x																														
F315	Slupe-VS		6,2	300	x																														
F316	Kompositt-VS		24,6	300	x																														
F401a	Gang		34,5	150	x							3			2																				
F401b	Trapp		15,0	150	x																														
F402	Møterom		15,4	500	x						3	1																							
F403	Grupperom		7,6	500	x							2																							
F404	Grupperom		6,9	500	x							2																							
F405	Mezzanin		68,3	200	x							3																							
F406	EL-ford.		1,6	150	x							1																							
F407	HCWC		5,3	300	x							1																							
F408	Teknisk rom		36,7	200							1																								
F409	Klasserom		47,6	500	x	1					15	4																							
F410	Klasserom		45,5	500	x	1					15	4																							
F411	Klasserom		45,5	500	x	1					12	4																							
F412	Klasserom (18 pers)		56,9	500	x	1					15	3																							
F413	Gang		50,9	150	x							3	1																						
F414	Grupperom		6,3	500	x							2																							
F415	Eksamensrom		32,8	500	x						15	2																							
F416	Gard.G		27,6	200	x							2	1																						
F417	HCWC G		6,3	300	x							1																							
F418	Elektro-lab		44,5	500	x						16	2																							
F419	Gard.J		9,2	200	x							1	1																						
F420	HCWC J		7,2	300	x							1																							
F421	Kopirom		3,9	300	x						2																								
F422	Team-rom		43,7	500	x						14	11	1	2																					
F423	Kontor QM		6,0	500	x						2																								
F424	Gard.+omkldn. ansatte		12,5	200	x							2																							
F425	HCWC ansatte		7,2	300								1																							
F426	Gang		33,3	150								3	1																						
	<b>SUM</b>		<b>2055,7</b>																																

# Fosen VGS-Flyfag

ROMLISTE

Dato: 23.01.2023  
Laget: JG

Prosjekt	Rom nr.	Navn på rom	Areal	ELEKTROANLEGG																															
				Lysnivå	Effektbelysning	Bev. føler, kun for lys	Styrepanel DALI 4 scen+opp/ned	2-polt bryter	Nedstopp m/reset	Trippele stikk i kanal, 16A	Stikk enkel 2/16A industri	Dobbel stikk, 16A	Stikkontakt DA (UPS)	Stikkontakt 16A m/timer	Stikk 4/63A	Stikk 4/32A	Stikk 4/16A	Dobbel stikk IP44, 16A	Kombistikk 4/16-2/16	Grupperentral 4x2/16 2x4/16 2x4/32	Varmekabler	Punktavsug	Kanal på vegg/over bord/ved digital tavle/skjerm	Nedføringsstaver	Gulvboks 600x600x600 Kjøresterk m/4/63A, 4/16A, 2x2/16A	Enkelt datapunkt	Dobbelt datapkt.	WiFi dobbelt punkt	Infoskjerm	Persiennebryter	Andre anlegg				
		Utendørs på bygg																2															X	Lys v inngangsdører, wallwashere på vegg, lys for p.plass på vegg, kameraovervåking, VK I fotskraperist	
		<b>SUM</b>					7	2	2	148	5	113	9	4	3	0	10	12	2	6		6		9	2	15	11	18	2	8					