

Nytt adm.bygg :

Varme:

Varmen blir tatt i fra gammelt adm.bygg teknisk rom.

Transportpumper er også plassert der.

Ledningen ligger over himling og kommer inn i bygget i akse 1A/D.

Derifra ligger den i korridor og opp i teknisk sjakt akse EF/2A.

Før den går opp, går det av en avstikker som forsyner 1. etg. med gulvvarme.

Det ligger gulvvarme i hele 1. etg. bortsett fra 101A som er forsynt med radiator.

Varmen blir styrt via romtermostater. Teknisk sentral gulvvarme er under trapperepo i 1. etg.

Oppe i teknisk rom 3. etg. er det satt av en avstikker til evt. fremtidig radiatorkurs i 2. etg. Rørene forsyner deretter ventilasjonsbatteri.

Se tegninger: Administrasjonsbygg Nytt Tilbygg Gulvvarmerør 1. etg

Administrasjonsbygg Nytt Tilbygg 1. etg

Administrasjonsbygg Nytt Tilbygg Overføringsrør fra ekist.fabrikk.

Sanitær:

Kloakken er tilknyttet det eksisterende nettet.

KV og VV er lagt ut i fra teknisk rom i gammelt adm.bygg og går i samme tracé som varmen.

For å sikre VV helt frem er det lagt varmekabel på ledningen. Disse ledningene forsyner 1. og 2. etg. med vann + en slangekran i 3. etg.

Fordelingen til utstyr ligger i bøttekott over himling der det også er avstengingsventiler.

Ledninger i vegger til utstyr ligger som rør i rør.

Det er montert 2 stk. utekraner, en i akse H og en i akse 4A. Det er avstengningsventiler rett over himling ved kranene.

Se tegning nr. Administrasjonsbygg Nytt Tilbygg Bunnledninger

Administrasjonsbygg Nytt Tilbygg 1.etg