



GRUNNVANNSDATABASEN

Fjellbrønn nr. 115255

NB: Informasjon om nøyaktighet og tolkning av dataene

Tilhører brønnpark: [Kommandantveien, Halden - totalt 7 borehull](#)

LOKALISERING

Fylke	:Viken
Kommune	:Halden (3001)
Kartblad (1:50 000)	:Halden (1913-2)
UTM sone	:32 V
ØV-koordinater	:637846
NS-koordinater	:6555152
Stedfestningsmetode	:GNSS: Kodemåling, enkle målinger
Stedfestningsnøyaktighet	:5000 cm

BRØNNPARAMETERE

Totalt dyp av brønn	:300.00 m
Dyp til fjell	:33.00 m
Vannføring (før trykking / sprengning)	:
Vannstand (etter boring målt fra overflaten)	:
Boredato	:13.11.2017
Kollektorvæske	:
Kollektortype	:
Brukstype	:Energi
Bruk	:Større anlegg
Borediameter	:115 mm
Forings- / brønnrørmateriale	:Stål
Forings- / brønnrørlengde	:39.00 m
Boring	:Loddrett
Skråboringsavvik (0-90°)	:0°
Skråboringsretning (gon)	:0 N°

ANNEN INFORMASJON

Borefirma	:Kraft Energi og brønnboring AS
Konsulentfirma	:
Egen brønn-ID	:B2

KOMMENTAR

Brønn 2

BRØNNLAG (FJELLBRØNN)

Dyp fra overflaten (meter)

FRA	TIL	EVT. VANNINNSLAG	SLAMFARGE	BERGART	ANDRE OPPLYSNINGER
0.00	3.00				
3.00	15.00				Silt, leire.
15.00	18.00				
18.00	33.00				
33.00	36.00				Dårlig fjell.
36.00	80.00	50-500 l/time			Fast fjell.
80.00	300.00				Granitt, hardt fjell.

SPRENGNING / TRYKKING

Ingen

MÅLINGER

Ingen

GRUNNVANNSRAPPORTER, BILDER OG FILER

Ingen