



GRUNNVANNSDATABASEN

Fjellbrønn nr. 115255

NB: Informasjon om nøyaktighet og tolkning av dataene

Tilhører brønnpark: [Kommandantveien, Halden - totalt 7 borehull](#)

LOKALISERING

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fylke | :Viken |
| Kommune | :Halden (3001) |
| Kartblad (1:50 000) | :Halden (1913-2) |
| UTM sone | :32 V |
| ØV-koordinater | :637846 |
| NS-koordinater | :6555152 |
| Stedfestningsmetode | :GNSS: Kodemåling, enkle målinger |
| Stedfestningsnøyaktighet | :5000 cm |

BRØNNPARAMETERE

| | |
|--|----------------|
| Totalt dyp av brønn | :300.00 m |
| Dyp til fjell | :33.00 m |
| Vannføring (før trykking / sprengning) | : |
| Vannstand (etter boring målt fra overflaten) | : |
| Boredato | :13.11.2017 |
| Kollektorvæske | : |
| Kollektortype | : |
| Brukstype | :Energi |
| Bruk | :Større anlegg |
| Borediameter | :115 mm |
| Forings- / brønnrørmateriale | :Stål |
| Forings- / brønnrørlengde | :39.00 m |
| Boring | :Loddrett |
| Skråboringsavvik (0-90°) | :0° |
| Skråboringsretning (gon) | :0 N° |

ANNEN INFORMASJON

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Borefirma | :Kraft Energi og brønnboring AS |
| Konsulentfirma | : |
| Egen brønn-ID | :B2 |

KOMMENTAR

Brønn 2

BRØNNLAG (FJELLBRØNN)

Dyp fra overflaten (meter)

| FRA | TIL | EVT. VANNINNSLAG | SLAMFARGE | BERGART | ANDRE OPPLYSNINGER |
|-------|--------|------------------|-----------|---------|-----------------------|
| 0.00 | 3.00 | | | | |
| 3.00 | 15.00 | | | | Silt, leire. |
| 15.00 | 18.00 | | | | |
| 18.00 | 33.00 | | | | |
| 33.00 | 36.00 | | | | Dårlig fjell. |
| 36.00 | 80.00 | 50-500 l/time | | | Fast fjell. |
| 80.00 | 300.00 | | | | Granitt, hardt fjell. |

SPRENGNING / TRYKKING

Ingen

MÅLINGER

Ingen

GRUNNVANNSRAPPORTER, BILDER OG FILER

Ingen