

Spyling og inspeksjon av spillvann- og overvannsledning i Moavegen og Elvevegen, Kvam i Nord-Fron kommune.

Nord-Fron kommune skal rehabilitere spillvannsledningene tilhørende byggefelt i Moavegen og Elvevegen i Kvam. Første ledd i denne prosessen blir spyling og kamerainspeksjon av hovedledninger.

Eksisterende spillvannsledninger er av betong, med dimensjoner fra 100-300 mm. Hovedledning ligger langs jernbanen, denne har en dimensjon på 225 mm. Et strekk på hovedledning er av PVC, med dimensjon 150 mm. Et strekk med overvannslednings skal også tas med.

Se vedlagt oversiktsbilde.

Alt materiell, utstyr og arbeider skal inkluderes for å gjøre jobben.

Andre opplysninger:

- Lengde ca. 1780 lm. (Lengden vurderes underveis med NFK)
- Tilkomsten til ledningen via byggefelt Moavegen og Elvevegen.
- Rengjøringsprosedyren planlegges av tilbyder.
- Det må inkluderes sugebil for oppsuging av spylevatn og løsrevet materie i ledningen, samt evt. oppsuging oppstrøms strekket. Levering av oppsugd kloakk/slam på godkjent deponi. Kvittering sendes til NFK etter utført jobb.
- Fylling av kaldt vatn på biler kan tas fra vannpost 351, utenfor Kvam renseanlegg. Her er det et kortbetalingssystem som ikke kan unnvikes, men faktura ettersendes til Nord-Fron kommune.
- Tilbakeholde kloakktilrenning foran strekkes som skal inspiseres inkluderes i tilbudet.
- NFK er behjelpelig med brøyting, påvisning, hvis behov.
- Valgt tilbyder vil få tilgang på kart for å lettere se ledningsnettet.
- PDF-rapporter, videofiler og bilder leveres til NFK på minnepenn, via dropbox eller lignende.

NFK ønsker å utføre arbeidene pr. time - ferdig rengjort og kamerainspisert.

Arbeidet og dokumentasjon utføres etter Norsk Vann Rapport 234/2018.

Tilbudspriser: (eks. mva)

Forutsetter at maskiner/biler er inkludert en stk. sjåfør/operatør

Nr.	Beskrivelse	Timepris
1	Kombibil/spylebil	
2	Oppmøte kombibil/spylebil	
3	Rørinspeksjon	
4	Oppmøte rørinspeksjon	
5	Hjelpemann	
6	Vakuumgraver	
7	Transportkostnad for levering av oppsugd spillvann	
	TOTALSUM kr.	

Tilbyder med lavest totalsum får jobben tildelt, så sant det ikke foreligger noe forbehold.

Vedlegg:

- Oversiktsbilde av ledninger som skal kamerainspiseres
- SHA plan per 13.02.23
- Sosifiler
- Kumliste