

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr

Materiell/utstyr til bruk ved uforutsette hendelser

(jf. bl.a. kap. C3, pkt. 24 og kap. D1, prosess 18.03)

Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprenøren ha utstyr som listet opp under, med tilhørende oppsettings-, innfestings- og monteringsutstyr, tilgjengelig iht. krav i kap. D1, prosess 18.03.

Utstyret skal tilfredsstille krav gitt i følgende håndbøker utgitt av Statens vegvesen:

N101 Rekkverk og vegens sideområder

N300 Trafikkskilt

N301 Arbeid på og ved veg

N303 Trafikksignalanlegg

R310 Trafikksikkerhetsutstyr

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Listen i dette dokumentet beskriver ikke det materiell/utstyr entreprenøren trenger for gjennomføring av kontrakten, men har kun status som et dokument som klargjør volumet av materiell/utstyr som skal stå til fri disposisjon til bruk ved uforutsette hendelser som inngår i prosess 18.03.

Så lenge dette ikke hindrer oppfyllelse av krav i kap. D1, prosess 18.03, kan utstyret fritt benyttes ved andre arbeider der det da i tilfelle kan fjernes umiddelbart når behov for utstyret oppstår knyttet til en uforutsett hendelse. I konkrete tilfeller skal eller kan utstyret tillates benyttet ved regningsarbeider som ikke er direkte knyttet opp mot uforutsette hendelser, se vilkår for dette i kap. C3, pkt. 24.

Type utstyr	Antall	Merknad
Signal 1094 Rød stoppblinkesignal Lysåpning 200 mm	2	
Skilt 106.1 Smalere veg	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 108 Ujevn veg	4	Hvit bunnfarge
Skilt 110 Vegarbeid	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 112 Steinsprut	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 116 Glatt kjørebane	2	Hvit bunnfarge
Skilt 156 Annen fare	4	Hvit bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	2	Hvit bunnfarge

Type utstyr	Antall	Merknad
Skilt 362.50 Fartsgrense	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.30 Fartsgrense	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 364.50 Slutt særskilt fartsgrense	2	
Skilt 802 Avstand	2	300 meter, hvit bunnfarge
Skilt 560 (med fast tekst)	2	Stengt/Closed Info tlf 175
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	4	Hvit bunnfarge
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 906H Hindermarkering	8	Rød/gul plast med gummifot
Sperrebukk	3	Rød/gul
Sperreplank (med utforming som skilt 908)	3	Rød/gul