

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S16 Innplassering av vegnett i vinterdriftsklasser

1 Innhold

1	Innhold.....	1
2	Generelt	1
3	Driftsklasse høy	1
4	Driftsklasse middels.....	1

2 Generelt

Troms og Finnmark fylkeskommune har inndeling av vegnettet i vinterdriftsklasser: høy, middels og lav. I tillegg vil enkelte veger ha egen nattstandard. Fortau, gang –og sykkelveg har egne krav.

Driftsklasse	Tørr snø		Våt snø	
	Start innen	Ferdig utbrøytet innen	Start innen	Ferdig utbrøytet innen
Middels	4 cm	12 cm	3 cm	8 cm
Høy	2 cm	8 cm	2 cm	6 cm
Fortau og gs-veg	1 cm	6 cm	1 cm	3 cm

Det skal brøytes etter alle snøfall større enn 3 cm.

3 Driftsklasse høy

Vegnr	Strekning	Fra	Til
FV 7902	Kantornes – Ramfjord	S1D1 m0	S3D1 m17095
FV7900	NordlysvegenxE8 – x Laksvatn	S1D1 m0	S1D1 m14452
FV7900	X Laksvatn – xE8	S1D10 m0	S1D10 m674
Fv7898	xE8 – x fv 7900	S1D1 m0	S1D1 m259

4 Driftsklasse middels

Vegnr	Strekning	Fra	Til
FV 7898	Fv7900xDalvegen – Lakselvbuktvegen x fv7900	S1D1 m259	S2D1 m9027
FV 7900	x Laksvatn – Fornes	S1D1 m14452	S2D1 m13565