

D1.4/E3 Strekningsliste og mengdefortegnelse

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enh. Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
Punkt 01A								
1837 FV17 K S51D1 M1419-2100 BRASETVIK , Meløy kommune								
632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	681	4 631	0	2	stk		
654.0020	Klebing oppretting	681	4 631	0	4 631	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	681	4 631	40	185	tonn		
654.0010	Klebing slitelag	681	4 631	0	4 631	m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	681	4 631	100	463	tonn		
699.2220	Transport oppretting	681	4 631		185	tonn		
699.2210	Transport slitelag	681	4 631		463	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	681	4 631	14	65	tonn		
SUM Punkt:								
Punkt 02A								
1837 FV17 K S51D1 M4001-6220 INDRE HOLANDSFJORDVEIEN, Meløy kommune								
632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	2 219	15 533	0	2	stk		
654.0020	Klebing oppretting	2 219	15 533	0	15 533	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	2 219	15 533	40	621	tonn		
654.0010	Klebing slitelag	2 219	15 533	0	15 533	m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	2 219	15 533	100	1 553	tonn		
699.2220	Transport oppretting	2 219	15 533		621	tonn		
699.2210	Transport slitelag	2 219	15 533		1 553	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	2 219	15 533	14	217	tonn		
SUM Punkt:								
Punkt 03A								
1837 FV17 K S51D1 M11119-12859 Kilvik, Meløy kommune								
Nattarbeid								
632.1301	Fresing asfalt, planfresing	1 740	11 832	0	11 832	m2		
654.0010	Klebing slitelag	1 740	11 832	0	11 832	m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	1 740	11 832	100	1 183	tonn		
699.2210	Transport slitelag	1 740	11 832		1 183	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	1 740	11 832	14	166	tonn		
SUM Punkt:								

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
Punkt 04A								
1838 FV17 K S54D1 M6612 - S55D1 M5226 SUNDSFJORD - BREIVIK, Gildeskål kommune								
Fresing av 2 stk bruer								
632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	5 458	37 660	0	2	stk		
632.1540	Fresing asfalt, trau 10-40	39	269	0	269	m2		
654.0020	Klebing oppretting	5 458	37 660	0	37 660	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	5 458	37 660	40	1 506	tonn		
654.0010	Klebing slitelag	5 458	37 660	0	37 660	m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	5 458	37 660	100	3 766	tonn		
699.2220	Transport oppretting	5 458	37 660		1 506	tonn		
699.2210	Transport slitelag	5 458	37 660		3 766	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	5 458	37 660	14	527	tonn		
SUM Punkt:								

Punkt 05A

1804 FV17 K S58D1 M14742-17124 MARVOLL-ÅSELI BRU, Bodø kommune

632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	2 382	16 436	0	2 stk		
654.0020	Klebing oppretting	2 382	16 436	0	16 436 m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	2 382	16 436	40	657 tonn		
654.0010	Klebing slitelag	2 382	16 436	0	16 436 m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	2 382	16 436	100	1 644 tonn		
699.2220	Transport oppretting	2 382	16 436		657 tonn		
699.2210	Transport slitelag	2 382	16 436		1 644 tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	2 382	16 436	14	230 tonn		
SUM Punkt:							

Punkt 06A

1804 FV834 K S1D1 M255-1093 KIRKEVEIEN V/BOMRING - RØNVIKKRYSSET XKV, Bodø kommune
NATTARBEID

632.1540	Fresing asphalt, trau 10-40	838	5 447	0	5 447 m2		
654.0010	Klebing slitelag	838	5 447	0	5 447 m2		
652.1316	Slitelag Ska 16	838	5 447	100	545 tonn		
699.2210	Transport slitelag	838	5 447		545 tonn		
							SUM Punkt:

**D1.4/E3 Strekningsliste og
mengdefortegnelse**

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
----------	-------------	-------------	-------------	------------------	--------	-------	----------------	-----------

Punkt 07A**1804 FV834 K S1D1 M1093-1323 RØNVIKKRYSSET XKV - JERNBANEBRU, Bodø kommune****NATTARBEID**

632.1540	Fresing asfalt, trau 10-40	230	2 300	0	2 300	m2		
654.0010	Klebing slitelag	230	2 300	0	2 300	m2		
652.1316	Slitelag Ska 16	230	2 300	100	230	tonn		
699.2210	Transport slitelag	230	2 300		230	tonn		

SUM Punkt: _____

Punkt 08A**1804 FV834 K S1D1 M1323-1650 Jernbanebru Nordstrandveien - XKV AMTMANN WORSØES GATE , Bodø kommune****NATTARBEID**

632.1540	Fresing asfalt, trau 10-40	327	2 126	0	2 126	m2		
654.0010	Klebing slitelag	327	2 126	0	2 126	m2		
652.1316	Slitelag Ska 16	327	2 126	100	213	tonn		
699.2210	Transport slitelag	327	2 126		213	tonn		

SUM Punkt: _____

Punkt 09A**1804 FV834 K S2D1 M2970-4034 LØPSMARK - LØP, Bodø kommune**

632.1301	Fresing asfalt, planfresing	1 064	6 427	0	6 427	m2		
654.0010	Klebing slitelag	1 064	6 427	0	6 427	m2		
652.1216	Slitelag Ab 16	1 064	6 427	100	643	tonn		
699.2210	Transport slitelag	1 064	6 427		643	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	1 064	6 427	14	90	tonn		

SUM Punkt: _____

D1.4/E3 Strekningsliste og mengdefortegnelse

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
Punkt 10A								
1804 FV812 K S5D1 M4412-5943 KVIKSTADHEIA, Bodø kommune								
632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	1 531	8 880	0	2	stk		
654.0020	Klebing oppretting	1 531	8 880	0	8 880	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	1 531	8 880	40	355	tonn		
654.0010	Klebing slitelag	1 531	8 880	0	8 880	m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	1 531	8 880	100	888	tonn		
699.2220	Transport oppretting	1 531	8 880		355	tonn		
699.2210	Transport slitelag	1 531	8 880		888	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	1 531	8 880	14	124	tonn		
SUM Punkt:								

Punkt 11A							
1839 FV7454 K S1D1 M4-10884 STORJORD BRU X813 - Trones, Beiarn kommune							
632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	10 880	58 752	0	1 stk		
654.0020	Klebing oppretting	10 300	55 620	0	55 620 m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	10 300	55 620	40	2 225 tonn		
654.0010	Klebing slitelag	10 880	58 752	0	58 752 m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	10 880	58 752	100	5 875 tonn		
699.2220	Transport oppretting	10 880	58 752		2 225 tonn		
699.2210	Transport slitelag	10 880	58 752		5 875 tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	10 880	58 752	14	823 tonn		
632.1540	Fresing asfalt, trau 10-40	580	2 900	0	2 900 m2		
SUM Punkt:							

Punkt 12A									
1841 FV830 K S1D1 M6760-9191 GRØNNLIFJELL TUNNEL , Fauske kommune									
NATTARBEID									
Arb.nr	Arb. beskrivelse	Enh.	Antall	Pris	Antall	Pris	Antall	Pris	Antall
632.1540	Fresing asfalt, trau 10-40	m2	2 431	14 100	0	14 100	m2		
654.0010	Klebing slitelag	m2	2 431	14 100	0	14 100	m2		
652.1216	Slitelag Ab 16	tonn	2 431	14 100	100	1 410	tonn		
699.2210	Transport slitelag	tonn	2 431	14 100		1 410	tonn		
SUM Punkt:									

D1.4/E3 Strekningsliste og mengdefortegnelse

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
----------	-------------	-------------	-------------	------------------	--------	-------	----------------	-----------

Punkt 13A

1841 FV830 K S1D1 M9191-9612 SOLVIK MELLOM GRØNNLIFJELL OG HÅRSKOLTEN TUNNEL, Fauske kommune

NATTARBEID

632.1301	Fresing asfalt, planfresing	421	2 652	0	2 652 m2		
654.0010	Klebing slitelag	421	2 652	0	2 652 m2		
652.1216	Slitelag Ab 16	421	2 652	100	265 tonn		
699.2210	Transport slitelag	421	2 652		265 tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	421	2 652	14	37 tonn		

SUM Punkt:

Punkt 14A

1841 FV830 K S1D1 M9612-12112 HÅRSKOLTEN TUNNEL, Fauske kommune

NATTARBEID

632.1540	Fresing asfalt, trau 10-40	2 500	15 500	0	15 500 m2		
654.0010	Klebing slitelag	2 500	15 500	0	15 500 m2		
652.1216	Slitelag Ab 16	2 500	15 500	100	1 550 tonn		
699.2210	Transport slitelag	2 500	15 500		1 550 tonn		

SUM Punkt:

Punkt 15A

1841 FV830 K S1D1 M12112-12469 STORVIK MELLOM HÅRSKOLTEN OG SJØNSTÅFJELL TUNNEL, Fauske kommune

NATTARBEID

632.1301	Fresing asfalt, planfresing	357	2 213	0	2 213 m2		
654.0010	Klebing slitelag	357	2 213	0	2 213 m2		
652.1216	Slitelag Ab 16	357	2 213	100	221 tonn		
699.2210	Transport slitelag	357	2 213		221 tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	357	2 213	14	31 tonn		

SUM Punkt:

D1.4/E3 Strekningsliste og
mengdefortegnelse

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
----------	-------------	-------------	-------------	------------------	--------	-------	----------------	-----------

Punkt 16A**1841 FV830 K S1D1 M12469-14451 SJØNSTÅFJELL TUNNEL, Fauske kommune****NATTARBEID**

632.1540	Fresing asfalt, traue 10-40	1 982	11 496	0	11 496	m2		
654.0010	Klebing slitelag	1 982	11 496	0	11 496	m2		
652.1216	Slitelag Ab 16	1 982	11 496	100	1 150	tonn		
699.2210	Transport slitelag	1 982	11 496		1 150	tonn		

SUM Punkt: _____

Punkt 17A**1841 FV7480 K S1D1 M3-1100 LEIVSET XE6 - LEIVSET, Fauske kommune**

632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	1 097	5 266	0	1	stk		
654.0020	Klebing oppretting	1 097	5 266	0	5 266	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	1 097	5 266	40	211	tonn		
654.0010	Klebing slitelag	1 097	5 266	0	5 266	m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	1 097	5 266	100	527	tonn		
699.2220	Transport oppretting	1 097	5 266		211	tonn		
699.2210	Transport slitelag	1 097	5 266		527	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	1 097	5 266	14	74	tonn		

SUM Punkt: _____

Punkt 18A**1804 FV834 K S4D1 M6378-9671 FJÆRE - VIKAN, Bodø kommune****OPSJON**

632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	3 293	16 465	0	2	stk		
654.0020	Klebing oppretting	3 293	16 465	0	16 465	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	3 293	16 465	40	659	tonn		
654.0010	Klebing slitelag	3 293	16 465	0	16 465	m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	3 293	16 465	100	1 647	tonn		
699.2220	Transport oppretting	3 293	16 465		659	tonn		
699.2210	Transport slitelag	3 293	16 465		1 647	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	3 293	16 465	14	231	tonn		

SUM Punkt: _____

**D1.4/E3 Strekningsliste og
mengdefortegnelse**

Typekode	Prosessnavn	Lengde m	Areal m2	Forbruk kg/m2	Mengde	Enhet	Enh.pris kr	Sum kr
----------	-------------	-------------	-------------	------------------	--------	-------	----------------	-----------

Punkt 19A**1875 FV81 K S2D1 M14330-18290 X SKOTTESTAD - VÅGSÅSEN, 1875 kommune****OPSJON**

632.1410	Fresing asfalt, buttskjøt	3 960	21 780	0	2	stk		
654.0020	Klebing oppretting	3 960	21 780	0	21 780	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	3 960	21 780	50	1 089	tonn		
654.0010	Klebing slitelag	3 960	21 780	0	21 780	m2		
652.1116	Slitelag Agb 16	3 960	21 780	100	2 178	tonn		
699.2220	Transport oppretting	3 960	21 780		1 089	tonn		
699.2210	Transport slitelag	3 960	21 780		2 178	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	3 960	21 780	14	305	tonn		

SUM Punkt: _____

Punkt 20A**1804 FV7492 K S1D1 M3872-4965 Soløyvannsveien, Bodø kommune****OPSJON**

654.0020	Klebing oppretting	1 093	5 793	0	5 793	m2		
633.3311	Oppretting Agb 11	1 093	5 793	70	406	tonn		
699.2220	Transport oppretting	1 093	5 793		406	tonn		
699.4016	Kantfylling skulder Gk 0-16 Skal være FK 0-16	1 093	5 793	14	81	tonn		

SUM Punkt: _____