

| Omega 365 Areal                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |                     |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------|----------------|---------|------|-----|-------------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A20-03.1 Bømlo kommune - Omsorg - Storkjøkken - Stykkliste kjøkeninnreiging - Rev 25.01.2023 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |                     |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
|                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |                     | KW             | Volt/Hz | Fase | F/S | sentralkjøl | Høyde | VV | KV | Høyde | Avløp | Høyde |                                                                                                                                     |
| 1.1                                                                                          | 1 | Rustfri benk m 2 kummer 50x40x20 med silkurv og kuleventil , underhulle                                                                                                                                                         |                                                   |  | 2300x650x900mm      |                |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304. Blandebatteri og vannnøås levers og monteres av rørlegger. |
| 1.2                                                                                          | 1 | Potetskreller                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  | 1400x530x624mm      | 0,4            | 230     | 3    |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
| 1.3                                                                                          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |                     |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
| 1.4                                                                                          | 1 | Elektrisk hev/senk benk i rustfritt stål. tett underhulle                                                                                                                                                                       |                                                   |  | 70                  |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |
| 1.5                                                                                          | 1 | Rustfri benk m/underhulle.                                                                                                                                                                                                      |                                                   |  | 2400x650x900mm      |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |
| 1.6                                                                                          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |                     |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
| 1.7                                                                                          | 1 | Rustfri benk m/kum 500x400x250mm. m/silkurv & kuleventil. Tett underhulle.                                                                                                                                                      |                                                   |  | 2400x650x900mm      |                |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |
| 1.8                                                                                          | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                                     |                                                   |  | 1150x500x1800mm     |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
| 2.1                                                                                          | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                                     |                                                   |  | 1950x500x1800mm     |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
| 2.2                                                                                          | 1 | Elektrisk hev/sen benk i rustfritt stål. tett underhulle                                                                                                                                                                        |                                                   |  | 3000x650x800x1000mm |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |
| 2.3                                                                                          | 1 | kenwood mikser                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |  |                     | 0,2            | 230     | 1    |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
| 2.4                                                                                          | 1 | Mikser med 60lit bolle, visp, gren og krok. Med justerbar hastighetskontroll og timer                                                                                                                                           |                                                   |  |                     | 1,85           | 230     | 3    |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres med variabel hastighet.                                                                                                     |
| 2.5                                                                                          | 1 | Mikser med 40 lit bolle, visp, gren og krok. Med justerbar hastighetskontroll og timer                                                                                                                                          |                                                   |  |                     | 1,1            | 230     | 3    |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres med variabel hastighet.                                                                                                     |
| 2.6                                                                                          | 1 | Rustfri benk m /kum 500x400x250mm                                                                                                                                                                                               |                                                   |  | 1600x650x900mm      |                |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |
| 2.7                                                                                          | 1 | kombidamper på stativ. Kapasitet 10x1/1 GN 65mm kantiner. Automatisk vaskeprogram. Med justerbar viftehastighet.minimum 5 hastigheter. Integrert kjernetempmåler.Varmluft 30-300°C. Kombiprogram 30-300°C. Dampprogram 30-130°C |                                                   |  |                     | 18,6           | 230     | 3    |     |             |       |    | x  |       | x     |       | Justerbar viftehastighet. Automatisk vaskeprogram. Kjernetemperaturmåler.                                                           |
| 3.1                                                                                          | 1 | Kjølebenk m/ 4 dører                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  | 2163x700x905mm      | 0,5            | 230     | 1    |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
| 3.2                                                                                          | 1 | Rustfri benk m/kum 500x400x250mm. m/silkurv & kuleventil. Tett underhulle. 2 stk rustfrie skuffeseksjoner B=400mm tilpasset 2 stk 1/1 GN 200 kantiner.                                                                          |                                                   |  |                     |                |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |
| 4.1                                                                                          | 1 | Mikser med 40 lit bolle, visp, gren og krok. Med justerbar hastighetskontroll og timer                                                                                                                                          | Eksisterende utstyr                               |  |                     | 1,1            | 230     | 3    |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres med variabel hastighet.                                                                                                     |
| 4.2                                                                                          | 1 | kombidamper på stativ. Kapasitet 10x1/1 GN 65mm kantiner. Automatisk vaskeprogram. Med justerbar viftehastighet.minimum 5 hastigheter. Integrert kjernetempmåler.Varmluft 30-300°C. Kombiprogram 30-300°C. Dampprogram 30-130°C | Eksisterende utstyr                               |  |                     | 36             | 230     | 3    |     |             |       |    | x  |       | x     |       | Justerbar viftehastighet. Automatisk vaskeprogram. Kjernetemperaturmåler.                                                           |
| 4.3                                                                                          | 1 | Rustfri avlastbenk m rustfri opphengskuff B=400mm tilpasset 1 stk 1/1 Gn 100 kantine                                                                                                                                            |                                                   |  | 500x860x900mm       |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |
| 4.4                                                                                          | 1 | Keramisk kokebord. 4 kokeplater. Hver kokesone 270mm. Trinnløs varmeregulering. Stativ oppbygget i rustfritt stål.                                                                                                              |                                                   |  | 800x800x900mm       | 16             | 230     | 3    |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres med keramsik topp.                                                                                                          |
| 4.5                                                                                          | 1 | Rustfri avlastbenk m/ vannpunkt. Med forsterking under for søylebatteri. Tett underhulle                                                                                                                                        |                                                   |  | 300x860x900mm       |                |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |
| 4.6                                                                                          | 2 | kombidamper. Kapasitet 20x1/1 GN 65mm kantiner. Automatisk vaskeprogram. Mulighet for redusert viftehastighet.                                                                                                                  | 1 stk 10.11i eksisterende.18,6 kw. 1 stk ny 2011i |  |                     | 36,9           | 230     | 3    |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Justerbar viftehastighet. Automatisk vaskeprogram. Kjernetemperaturmåler.                                                           |
| 4.7                                                                                          | 1 | Trillebord 2 plan i rustfri utførelse, 2 trinser med brems. Hjul Ø 125mm                                                                                                                                                        |                                                   |  | 800x550x910mm       |                |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                     |
| 4.8                                                                                          | 1 | Stekepanne med elektrisk tipp. Fast søyle. Stekeflate ca. 940x520x120mm                                                                                                                                                         | Eksisterende utstyr                               |  |                     | 1150x640x900mm | 17,6    | 230  | 3   |             |       |    |    |       |       |       | Leveres med 2 stekesoner. Automatisk tippfunksjon.                                                                                  |
| 4.9                                                                                          | 1 | Rustfri avlastbenk m/ vannpunkt. Med forsterking under for søylebatteri. Tett underhulle                                                                                                                                        |                                                   |  | 500x650x900mm       |                |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                            |

| Omega 365 Areal                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |                  |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------|---------|------|-----|-------------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A20-03.1 Bømlo kommune - Omsorg - Storkjøkken - Stykkliste kjøkeninnreiing - Rev 25.01.2023 |   |                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |                  |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |                  | KW   | Volt/Hz | Fase | F/S | sentralkjøl | Høyde | VV | KV | Høyde | Avløp | Høyde |                                                                                                                                           |
| 4.10                                                                                        | 1 | kokegryte. Kapasitet 60Lit netto. Med amatorsøyle og festet i neste gryte. Hengslet lokk.automatisk vannpåfylling i grytekappen. Trykkknappbetjent vannpåfylling med dryppefri tut.                        |                     |                               | 1105x830x1190mm  | 12   | 230     | 3    |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Leveres med rørverk. Leveres med rengjøringsutstyr. kabel oppstikk til søyle fra gulv, til rekkeklekke. Leveres og monteres av elektriker |
| 4.11                                                                                        | 1 | kokegryte med integrert rørverk. Kapasitet 100Lit netto. Med amatorsøyle og festet i neste gryte. Hengslet lokk.automatisk vannpåfylling i grytekappen. Trykkknappbetjent vannpåfylling med dryppefri tut. | Eksisterende Utstyr |                               | 1135x846x1190mm  | 12   | 230     | 3    |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Leveres med rørverk. Leveres med rengjøringsutstyr. kabel oppstikk til søyle fra gulv, til rekkeklekke. Leveres og monteres av elektriker |
| 4.12                                                                                        | 1 | kokegryte med integrert rørverk. Kapasitet 120Lit netto. Med amatorsøyle og festet i neste gryte. Hengslet lokk.automatisk vannpåfylling i grytekappen. Trykkknappbetjent vannpåfylling med dryppefri tut. |                     |                               | 1185x865x1190mm  | 12   | 230     | 3    |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Leveres med rørverk. Leveres med rengjøringsutstyr. kabel oppstikk til søyle fra gulv, til rekkeklekke. Leveres og monteres av elektriker |
| 4.13                                                                                        | 1 | Rustfri benk m/kum 500x400x250mm. m/silkurv & kuleventil. Tett underhulle.                                                                                                                                 |                     | 2200x650x900mm/1800x650x900mm |                  |      |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 4.14                                                                                        | 1 | Blåsekjøll Roll In. Kapasitet 60kg nedkjøling. Plass til GN vogn.                                                                                                                                          |                     |                               | 780x995x2215mm   | 3    | 230     | 1    |     |             |       |    |    |       | x     |       |                                                                                                                                           |
| 4.15                                                                                        | 9 | Varmeskap. Kapasitet 12xGN 1/1 4 hjul 2 låsbare.                                                                                                                                                           |                     |                               | 530x700x1355mm   | 1,4  | 230     | 1    |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 4.16                                                                                        | 1 | Vannbad                                                                                                                                                                                                    |                     |                               | 800x650x850mm    | 1,4  | 230     | 1    |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 5.1                                                                                         | 1 | Rustfri benk m/kum 207x330x180mm. Tett underhulle.                                                                                                                                                         |                     |                               | 3200x650x900mm   |      |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 5.2                                                                                         | 1 | Rustfrie veggshylle 1 plan.                                                                                                                                                                                |                     |                               | 2000x300mm       |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 5.3                                                                                         | 1 | Rustfri Benk. Tett underhulle.                                                                                                                                                                             |                     |                               | 1000x650x900mm   |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 5.4                                                                                         | 1 | Vakum maskin gulvmodell. Kammerstørrelse 650x475x210mm                                                                                                                                                     |                     |                               | 750x630x990mm    | 2    | 230     | 3    |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 5.5                                                                                         | 1 | Trillebord 2 plan i rustfri utførelse, 2 trinser med brems. Hjul Ø 125mm                                                                                                                                   |                     |                               | 855x550x700mm    |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 6.1                                                                                         | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                |                     |                               | 1400x600x1800mm  |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 6.2                                                                                         | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                |                     |                               | 1200x600x1800mm  |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 6.3                                                                                         | 5 | Brettvogn 19 GN i rustfri utførelse, Ø125 mm trinser, 2 med brems                                                                                                                                          |                     |                               | 451x700x1600mm   |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 7.1                                                                                         | 1 | Rustfri benk. Tett underhulle.                                                                                                                                                                             |                     |                               | 1200x650x900mm   |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 7.2                                                                                         | 1 | Kaffetrakter for trakting i 2X10 lit beholdere med te vannsuttak.                                                                                                                                          |                     |                               | 909x470x790mm    | 8,4  | 230     | 3    |     |             |       |    | x  |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 7.3                                                                                         | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                |                     |                               | 1400x500x1800mm  |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                                                                                           |
| 7.5                                                                                         | 1 | Spylepunkt                                                                                                                                                                                                 |                     |                               |                  |      |         |      |     |             |       | x  | x  |       |       |       | Minimum 15 m Slange                                                                                                                       |
| 7.6                                                                                         | 1 | Rustfri benk. Tett underhulle.                                                                                                                                                                             |                     |                               |                  |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 7.7                                                                                         | 1 | Rustfrie veggshylle 1 plan.                                                                                                                                                                                |                     |                               |                  |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 8.1                                                                                         | 1 | Rustfri oppvaskbenk m/ 2 kum 600x500x300mm silkurv og kuleventil i begge. Ribbe modul underhulle.                                                                                                          |                     |                               | 2200x750x850mm   |      |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Blandebatteri og vannlås leveres og monteres av rørlegger.                                                                                |
| 8.2                                                                                         | 1 | Forspylerdusj. Benkmontert                                                                                                                                                                                 |                     |                               |                  |      |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Blandebatteri og vannlås leveres og monteres av rørlegger.                                                                                |
| 8.3                                                                                         | 1 | Grov Oppvaskmaskin.                                                                                                                                                                                        |                     |                               | 840x945x1984mm   | 15,6 | 230     | 3    |     |             |       | x  |    |       | x     |       | Leveres med såpe- og tørremiddelpumpe. Maskinen skal ha tømmepumpe og skyllevannspumpe.                                                   |
| 8.4                                                                                         | 1 | Rustfri tørkebenk. Tett underhulle                                                                                                                                                                         |                     |                               | 1100x750x850mm   |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 8.6                                                                                         | 1 | Rustfri tørkebenk. Tillpasset oppvaskmaskin høyre side. Tett underhulle.                                                                                                                                   |                     |                               | 1600x700x850mm   |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 8.7                                                                                         | 1 | Hette oppvaskmaskin. Skyllpumpe og tømmepumpe.                                                                                                                                                             | Eksisterende Utstyr |                               |                  | 7,1  | 230     | 3    |     |             |       | x  |    |       | x     |       | Leveres med såpe- og tørremiddelpumpe. Maskinen skal ha tømmepumpe og skyllevannspumpe.                                                   |
| 8.8                                                                                         | 1 | Rustfri oppvaskbenk m/kum 630x510x220mm. Med silkurv og kuleventil. Ribbe modul underhulle                                                                                                                 |                     |                               | 1900x700x850mm   |      |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.                                                                  |
| 8.9                                                                                         | 1 | Forspylerdusj. Benkmontert                                                                                                                                                                                 | Eksisterende utstyr |                               |                  |      |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | leveres og monteres av rørlegger.                                                                                                         |
| 9.1                                                                                         | 1 | Prefabrikkert kjølerom. Leveres og tilbys av kjøleentreprenør                                                                                                                                              |                     |                               | 2400x5100x2400mm |      |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Med Splittaggregat!                                                                                                                       |

| Omega 365 Areal                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|-----|---------|------|-----|-------------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| A20-03.1 Bømlo kommune - Omsorg - Storkjøkken - Stykkliste kjøkeninnreiing - Rev 25.01.2023 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           | KW  | Volt/Hz | Fase | F/S | sentralkjøl | Høyde | VV | KV | Høyde | Avløp | Høyde |                                                                           |
| 9.2                                                                                         | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                                     |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
| 9.3                                                                                         | 1 | Prefabrikert kjølerom. Leveres og tilbys av kjøleentreprenør                                                                                                                                                                    |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Med Splittaggregat!                                                       |
| 9.4                                                                                         | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                                     |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
| 9.5                                                                                         | 1 | Prefabrikert kjølerom. Leveres og tilbys av kjøleentreprenør                                                                                                                                                                    |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | med splittaggreagt!                                                       |
| 9.6                                                                                         | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                                     |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
| 10.1                                                                                        | 1 | Prefabrikert Fryserom. Leveres og tilbys av kjøleentreprenør                                                                                                                                                                    |  |  | 2400x5100x2400mm          |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Med Splittaggregat!                                                       |
| 10.2                                                                                        | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                                     |  |  | 4450/1200/4700X500x1800mm |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
| 11.1                                                                                        | 1 | Hyllereoler i aluminium med 4 plate hyller.                                                                                                                                                                                     |  |  | 4450/1200/4700X500x1800mm |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
| 12.1                                                                                        | 1 | kombidamper på stativ. Kapasitet 10x1/1 GN 65mm kantiner. Automatisk vaskeprogram. Med justerbar viftehastighet.minimum 5 hastigheter. Integrert kjernetempmåler.Varmluft 30-300°C. Kombiprogram 30-300°C. Dampprogram 30-130°C |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Justerbar viftehastighet. Automatisk vaskeprogram. Kjernetemperaturmåler. |
| 12.2                                                                                        | 1 | Rustfri benk. Tett underhulle.                                                                                                                                                                                                  |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.  |
| 12.3                                                                                        | 1 | Keramisk kokebord. 4 kokeplater. Hver kokesone 270mm. Trinnløs varmeregulering. Stativ oppbygget i rustfritt stål.                                                                                                              |  |  | 800x800x900mm             | 16  | 230     | 3    |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres med keramsik topp.                                                |
| 12.4                                                                                        | 1 | Rustfri benk. Tett underhulle.                                                                                                                                                                                                  |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.  |
| 12.5                                                                                        | 1 | kjølebenk m/3 dører                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1807x700x900mm            | 0,5 | 230     | 1    |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
| 12.7                                                                                        | 1 | Rustfri benk m /kum 500x400x250mm                                                                                                                                                                                               |  |  | 1700x650x900mm            |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Rustfrie benker med topplate i 1,25 mm børstet rustfritt stål. AISI 304.  |
| 12.8                                                                                        | 1 | kenwood mikser                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
| 20.1                                                                                        | 1 | Avtrekkshette                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | leveres og monteres av ventilasjonsentreprenør                            |
| 20.2                                                                                        | 1 | Avtrekkshette                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | leveres og monteres av ventilasjonsentreprenør                            |
| 20.3                                                                                        | 1 | Avtrekkshette                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | leveres og monteres av ventilasjonsentreprenør                            |
| 20.4                                                                                        | 2 | Avtrekkshette                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | leveres og monteres av ventilasjonsentreprenør                            |
| 30.1                                                                                        | 5 | Håndvask                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                           |     |         |      |     |             |       | x  | x  |       | x     |       | Leveres og monteres av rørlegger.                                         |
| 50.1                                                                                        | 3 | Gulvbrønn                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 400x400x250               |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres og monteres av rørlegger                                          |
| 50.2                                                                                        | 6 | Gulvbrønn                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 1200x150x100              |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres og monteres av rørlegger                                          |
| 50.3                                                                                        | 2 | Gulvbrønn                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 1550x150x100              |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres og monteres av rørlegger                                          |
| 50.4                                                                                        | 4 | Gulvbrønn                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 200x200x200               |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres og monteres av rørlegger                                          |
| 50.5                                                                                        | 2 | Gulvbrønn                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 850x500x300               |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres og monteres av rørlegger                                          |
| 50.6                                                                                        | 1 | Gulvbrønn                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 650x400x300               |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       | Leveres og monteres av rørlegger.                                         |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |
|                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                           |     |         |      |     |             |       |    |    |       |       |       |                                                                           |

|                                                                                             |  |           |  |           |  |                        |         |      |                                     |             |       |                       |                       |       |                   |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|------------------------|---------|------|-------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------|-------|--|
| Omega 365 Areal                                                                             |  |           |  |           |  |                        |         |      |                                     |             |       |                       |                       |       |                   |       |  |
| A20-03.1 Bømlo kommune - Omsorg - Storkjøkken - Stykkliste kjøkeninnreiing - Rev 25.01.2023 |  |           |  |           |  |                        |         |      |                                     |             |       |                       |                       |       |                   |       |  |
|                                                                                             |  |           |  |           |  | KW                     | Volt/Hz | Fase | F/S                                 | sentralkjøl | Høyde | VV                    | KV                    | Høyde | Avløp             | Høyde |  |
|                                                                                             |  |           |  |           |  | Total effekt pr. enhet |         |      | F=fast tilkobling<br>S= Stikkontakt |             |       | Varmtvanns tilkobling | Kaldtvanns tilkobling |       | Avløps tilkobling |       |  |
| Sted & dato:                                                                                |  |           |  |           |  |                        |         |      |                                     |             |       |                       |                       |       |                   |       |  |
|                                                                                             |  | Testkjørt |  | Opplæring |  |                        |         |      | Opplæring                           |             |       |                       |                       |       |                   |       |  |
| Signaturer:                                                                                 |  |           |  |           |  |                        |         |      |                                     |             |       |                       |                       |       |                   |       |  |
|                                                                                             |  |           |  |           |  |                        |         |      | Bruker                              |             |       |                       |                       |       |                   |       |  |