

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER GENERELL DEL ORIENTERING Generell del skal ikke prissettes, men tekniske krav og spesifikasjoner skal inngå som en del av prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave 202202 og NS3451. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til tekniske bestemmelser og mengdeberegningsregler i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Hvor avvik fra NS 3420 skal gjøres gjeldende er dette spesielt angitt i denne beskrivelse/spesifikasjon. De ytelser som er beskrevet i de enkelte poster, skal alltid prises i tillegg til de ytelser som iflg. NS3420 og NS3451 omfattes av de spesifiserte kodene. Det må tas hensyn til innledningen i de enkelte bygningsdeler i beskrivelsen ved prising av postene. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom innledning og post/kodenummer, gjelder innledningen foran teksten i posten. De tekniske krav og spesifikasjoner som er gitt i generell del skal inngå som en del av prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Leveranser av materialer som inngår i den enkelte post skal generelt medtas i posten, dersom ikke annet er spesifisert. MENGDEBESTEMMELSER Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelse er poster angitt med eget postnummer i venstre kolonne og med måleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktnivå i iht. NS3420. Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon er regnet netto i iht. målereglene i NS3420 og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling. Oppdragsgiver ønsker ekstra spesifisering av poster for materialleveranser, herunder underposter for materialleveranse og arbeid.				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER:

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.10	Rigg og drift				
01.10.1	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet generelt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal også inkludere arbeidsvarsling og ytelser beskrevet foran i denne bygningsdelen og generell del (bok 0). c) Utførelse ARBEIDSVARSLING Entreprenøren er ansvarlig for at det utarbeides varslingsplan/skiltplan for arbeidene iht statens vegvesen Håndbok N301. Før arbeidene kan begynne skal varslingsplan/skiltplan være godkjent av veimyndighetene. Forsinkelser i forbindelse med manglende godkjenning av planen kan ikke påberopes som grunnlag for tillegg.	RS			
01.10.2	AM1.31 HOVEDBEDRIFT Rund sum Andre krav: Nei	RS			
01.10.3	AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum Andre krav: Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER:					

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.10.4	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Anleggsområdet generelt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal også inkludere ytelser beskrevet foran i denne bygningsdelen og generell del (bok 0), samt koordinator utførende (KU).	RS			-----
01.10.5	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele kontraktsarbeidet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal også inkludere ytelser beskrevet foran i denne bygningsdelen og generell del (bok 0) og post 76.15.	RS			-----
01.10.6	AZA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag DIVERSE DRIFT AV BYGGEPLASSEN Spesifiser: 	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER:					

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.17	FDV GENERELT Kapittel 01.17 omfatter utarbeidelse av komplett FDV-dokumentasjon.				
01.17.1	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det vises til Statens Vegvesens håndbok N200 når det gjelder sluttdokumentasjon. Det skal minimum leveres en arbeidsresept som beskriver masser som skal leveres, og det skal leveres et skriv på kontrollresultater, samt dokumentasjon på tilslag og bindemiddel. Temperaturen på asfalten ved produksjonssted og ved utlegging på vei skal dokumenteres om det etterspørres. Stikkprøvekontroll for hulrom skal også dokumenteres. En visuell kontroll vil kunne avgjøre om skjøter er for åpne eller om det har skjedd separasjoner. Dersom det oppstår mistanke at produktet ikke tilfredsstiller forventet bestilling, kan man (mot ekstra kostnader) få utført tester hos uavhengige laboratorier. Dokumentasjonen skal leveres i rimelig tid før overlevering, slik at evt endringer/tilføyelser kan avtales.	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER:

Kapittel: 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.18	Regningsarbeider GENERELT Kapittel 01.18 omfatter antatt mengde regningsarbeid som inngår i konkurransegrunnlaget, men vil ikke inngå i kontraktsum. Postene vil kun bli benyttet ved tilleggs-, og/eller endringsarbeider. Regningsarbeider skal avtales og godkjennes av byggherren.				
01.18.1	REGNINGSARBEIDER MANNSKAP ANLEGG				
01.18.1.1	Fagarbeider (med svennebrev/fagbrev) Tid	time	15,00	-----	-----
01.18.1.2	Hjelparbeider Tid	time	15,00	-----	-----
01.18.1.3	Ingeniør Tid	time	10,00	-----	-----
01.18.2	REGNINGSARBEIDER MASKINER (inkl fører)				
01.18.2.1	Gravemaskin, vektklasse ca 8 tonn Tid	time	10,00	-----	-----
01.18.2.2	Gravemaskin, vektklasse ca 20 tonn og over Tid	time	10,00	-----	-----
01.18.2.3	Hjullaster, vektklasse 10 - 15 tonn Tid	time	10,00	-----	-----
01.18.2.4	Lastebil, vektklasse Tid	time	10,00	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER:					

Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76	VEIER OG PLASSER				
76.14	Veifundament. Forsterkningslag og bærelag				
	GENERELT Kapitlet omfatter alle arbeider med dypstabilisering av veioverbygning.				
76.14.1	JB1.6143A BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERT GRUS Prosjektert areal Bindemiddel i emulsjon eller skum: V6000 Tykkelse: 150 mm <i>Lokalisering:</i> Angitt i post <i>ÅDT:</i> Ukjent <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler rehabilitering av veger ved bruk av Crusher metoden. Veger som omfattes av posten: Bjørkeveien LxB = 650x4 m Elvestrand LxB = 470x4 m Holstsletta LxB = 800x5 m Holstsletta GS vei LxB = 800x3 m Myrullveien LxB = 1000x5 m Nygjerdet LxB = 350x4 m Sagabrinken LxB = 500x5 m Spikergjerdet LxB = 500x4 m b) Materialer Det skal benyttes ca. 6 liter bitumen per m2 veg. Det skal benyttes singel, fraksjon 8/22 mm, 100kg/m2 ved tilsetning av masser i freseprosessen. c) Utførelse Vegene skal tørrfreses og opprettes med dybde 15 cm. Ved dårlige grunnforhold/mye finstoff i vegens overbygning skal det blandes inn singel i freseprosessen. Dette vurderes for hver enkelt veg i samråd med byggherre.	m ²	21780		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.14.2	FS2.323124199 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust grus, Gk Type masse/sortering: 8/22 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Tilsetningsmasse til dypstabilisering Kontroll av komprimering: Tilsetningsmasse til dypstabilisering <i>Lokalisering:</i> Se foregående post <i>Underlag:</i> Se foregående post <i>Tykkelse:</i> Se foregående post <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	2000	-----	-----
76.15	Veidekker GENERELT For asfaltarbeidene gjelder de spesifikasjoner som er gitt nedenfor, NS3420 JH, Håndbok N200. De gjelder i nevnt rekkefølge. Masseberegning i anbudsgrunnlaget Asfaltarbeidene gjøres opp etter ferdig utlagt og godkjent areal for slitelag. Steinmateriale, Bitumen, Arbeidsresept Dersom ikke annet er bestemt skal det benyttes steinmaterialer, bitumen og arbeidsresepser som er beskrevet i gjeldende versjon av Handbok N200. Blandeverk, transport etc. Kfr. retningslinjene. Utlekking, komprimering Komprimeringsgraden skal være minimum 98% og max 100%, beregnet ut fra oppnådd og teoretisk (Marshall) densitet Pd. Krav til ferdig dekke, jevnhet Ut over retningslinjenes krav til jevnhet stilles følgende krav målt med 3,0 m lang rettholt i utleggingsretningen og loddrett på denne: Vei: Dekket skal ikke ha større ujevnheter enn 4,0 mm. En slik ujevnheter skal ikke forekomme mer enn en gang på rettholtens lengde. Dersom eksisterende vei som skal reasfalteres har større ujevnheter, slik at ikke kravet kan overholdes, må det påpekes overfor byggherren, før asfaltering. Kontroll Kontroll av arbeidene skal utføres iht Statens				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:

Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	vegvesens rapport nr. 882 "Dokumentasjon og kontroll av asfalt (2023) med følgende unntak: • Heftkontroll utføres ikke. Kontroll av arbeidene omfatter: • Entreprenørkontroll: Oppstart-, drifts- og etterkontroll. • Byggherrekontroll: Visuell kontroll, stikkprøve og etterkontroll. • Alle kostnader i forbindelse med utprøving asfalttilslag og bitumen, kontroll og dokumentasjon skal taes med under kapittel 01 Felleskostnader. • Tykkelsen og arealet på utlagt asfalt skal dokumenteres av entreprenøren. Arealet skal måles opp, og det skal leveres inn vektsedler på brukt asfalt. Vektsedler skal være merket med navn, og hvilke vei som det er levert til. Krav til ferdig dekke Det skal ikke være større avvik i forhold til teoretisk tykkelse enn følgende: - Agb ± 5 mm - Ab ± 5 mm - Ma ± 5 mm Krav til utførelse Nyasfaltering: Overgang mellom nytt og gammelt dekke er toleransen på høydeforskjell 0,2 mm. Reasfaltering: Avslutningen mot gammel asfalt skal ha et omlegg på 0,5 m for å få en mer naturlig utjevning av høydeforskjellen. Toleranse på høydeforskjell 0,2 mm. Avkjørsler: Det skal legges ut en bredde på 0,5 m med asfalt i hver avkjørsel som passerer. Kryss: Asfalteringen utføres etter anvisning fra byggherren. Det skal legges ut en bredde på 1,0 m med asfalt i hvert kryss som passerer. Det må medregnes tilpasninger i kryssområder, herunder også asfaltering av krysskurver. Overgang/kantstein/farsdumper: Mot overganger og kantstein skal det freses for å oppnå tilfredsstillende overgang. Overganger mellom fartshumper og kantstein, skal det være en slisse på 10cm for at vannet skal kunne passere. Dersom byggherre skal utføre forarbeidene på veier, skal dette godkjennes av entreprenøren før asfaltering.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.15.1	Entreprenør må ordne med godkjent skiltplan før oppstart av arbeidene der det er behov. Diverse For alle asfalteringsarbeider skal det fremlegges en arbeidsresept iht NS3420- JH. Asfalttyper er: - Slitelag: Agb 11. - Slitelag: Ab 11. Asfalteringsposter kan bli trukket ut av anbudet eller redusert. Eventuelt uttrekk gir ikke entreprenøren grunnlag for tillegg, eller dekning av tapt fortjeneste. ZB5.99A FRESING Areal Dekketype: Ab/Agb Dybde: 0-4 mm <i>Lokalisering:</i> Anleggsområdet <i>Jevnhet og struktur:</i> For reasfaltering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter fresing for fortanning ved reasfaltering. c) Utførelse Fortanning skal freses i ytterkant på langs og tvers i overgangen mot eksisterende asfalt i en bredde på 0,5 m.	m ²	200		
76.15.2	ZB3.1212 SKJÆRING Samlet lengde Dekketype: Asfaltdekke Metode: Saging Total dybde: Fra 50 til 100 mm <i>Lokalisering:</i> Anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Nei	m	400		
76.15.3	ZB7.22 RIVING AV FAST DEKKE Areal Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Fra 50 til 100 mm <i>Lokalisering:</i> Anleggsområdet <i>Spesielle forhold:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	22000		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

Prosjekt: Asfaltanbud_2023					Side 76-5
Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.15.4	FM2.5399 TRANSPORT – VOLUM Volum Type masse: Freseasfalt Lokalisering: Anleggsområdet Leveringssted: Deponi hos Heitmann Maskin AS, adresse Øytunveien 49, GNR 24 BNR 158 Andre krav: Nei	m ³	1		
76.15.5	FM2.5335 TRANSPORT – VOLUM Volum Type masse: Rivingsasfalt Lokalisering: Anleggsområdet Leveringssted: Deponi hos Heitmann Maskin AS, adresse Øytunveien 49, GNR 24 BNR 158 Andre krav: Nei	m ³	1300		
76.15.6	JH2.11115139A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 1501 – 3000 Tykkelse: Se underposter Lokalisering: Se underposter Bindemiddel: Iht Handbok N200 Steinkvalitet: Iht Handbok N200 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Prisen inkluderer også angivelser under post 76.15 og tilpasning mot eksisterende kummer. c) Utførelse Iht post 76.15 d) Toleranser iht post 76.15.				
76.15.6.1	Alkeveien. 100kg/m2 dekke. Lengde 270 m Bredde 4,0 m	m ²	1080		
76.15.6.2	Apanesveien. 100kg/m2 dekke. Lengde 210 m Bredde 6,0 m	m ²	1260		
76.15.6.3	Blåbærveien. 100kg/m2 dekke. Lengde 200 m Bredde 4,0 m	m ²	800		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

Prosjekt: Asfaltanbud_2023					Side 76-6
Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.15.6.4	Gamleveien 100kg/m2 dekke. Lengde 100 m Bredde 4,0 m	m ²	400	-----	-----
76.15.6.5	GS-vei Myrullveien. 100kg/m2 dekke. Lengde 60 m. Bredde 3,0 m.	m ²	180	-----	-----
76.15.6.6	Harebakken. 100kg/m2 dekke. Lengde 150 m Bredde 4,0 m	m ²	600	-----	-----
76.15.6.7	Kongsvikveien. 100kg/m2 dekke. Lengde 500 m Bredde 4,0 m	m ²	2000	-----	-----
76.15.6.8	Måsesvingen. 100kg/m2 dekke. Lengde 560 m Bredde 4,0 m	m ²	2240	-----	-----
76.15.6.9	Ringveien / Øyra. 100kg/m2 dekke. Lengde 400 m Bredde 6,0m	m ²	2400	-----	-----
76.15.6.10	Sisselrotveien. 100kg/m2 dekke. Lengde 350 m Bredde 4,0m	m ²	1400	-----	-----
76.15.6.11	Skogveien. 100kg/m2 dekke. Lengde 210 m. Bredde 4,0 m.	m ²	840	-----	-----
76.15.6.12	Øvre Tollevikveien. 100kg/m2 dekke. Lengde 660 m. Bredde 4,0 m.	m ²	2640	-----	-----
76.15.6.13	Bjørkeveien. 125kg/m2 dekke. Lengde 650 m Bredde 4,0 m	m ²	2600	-----	-----
76.15.6.14	Elvestrand. 125kg/m2 dekke. Lengde 470 m Bredde 4,0 m	m ²	1880	-----	-----
76.15.6.15	Holstsletta.125kg/m2 dekke. Lengde 800 m Bredde 5,0m	m ²	4000	-----	-----
76.15.6.16	Holstsletta GS-vei. 125kg/m2 dekke. Lengde 800 m Bredde 3,0 m	m ²	2400	-----	-----
76.15.6.17	Myrullveien. 125kg/m2 dekke. Lengde 1000 m Bredde 5,0 m	m ²	5000	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

Prosjekt: Asfaltanbud_2023					Side 76-7
Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.15.6.18	Nygjerdet. 125kg/m2 dekke. Lengde 350 m Bredde 4,0 m	m ²	1400	-----	-----
76.15.6.19	Sagabrinken. 125kg/m2 dekke. Lengde 500 m Bredde 5,0 m	m ²	2500	-----	-----
76.15.6.20	Spikergjerdet. 125kg/m2 dekke. Lengde 500 m Bredde 4,0 m	m ²	2000	-----	-----
76.15.7	JH1.319A KLEBING Areal Klebemiddel: IHT N200 <i>Lokalisering:</i> Anleggsområde <i>Forbruk:</i> Iht N200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter klebing før reasfaltering. Entreprenøren må være spesielt nøye med klebing i skjøter, fortanninger, inntil kummer etc.	m ²	35220	-----	-----
76.15.8	ZB1 Lapping av faste dekker <i>Andre krav:</i> Nei				
76.15.8.1	Flate 1,0 - 5,0 m2	tonn	10	-----	-----
76.15.8.2	Flate 5,5 - 10,0 m2	tonn	15	-----	-----
76.15.8.3	Flate 10,0 - 50,0 m2	tonn	20	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.15.9	JH2.11125139A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Formål: Veg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 1501 – 3000 Tykkelse: Se underposter Lokalisering: Se underposter Bindemiddel: Iht Handbok N200 Steinkvalitet: Iht Handbok N200 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter breddeutvidelse i avkjørsler og kryss. Prisen inkluderer også angivelser under post 76.15 og tilpasning mot eksisterende kummer. c) Utførelse Iht post 76.15 d) Toleranser iht post 76.15. x) Mengderegler Enhet er stk. Mengden er stipulert.				
76.15.9.1	Avkjørsel, Lengde 5 m, bredde 0,5 m	stk	2	-----	-----
76.15.9.2	Kryss, Avkjørsel, Lengde 6 m, bredde 1,5 m	stk	2	-----	-----
76.15.10	JH2.11115139A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 1501 – 3000 Tykkelse: Se underposter Lokalisering: Se underposter Bindemiddel: Iht Handbok N200 Steinkvalitet: Iht Handbok N200 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter breddeutvidelse i avkjørsler og kryss. Prisen inkluderer også angivelser under post 76.15 og tilpasning mot eksisterende kummer. c) Utførelse Iht post 76.15 d) Toleranser iht post 76.15. x) Mengderegler Enhet er stk. Mengden er stipulert.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.15.10.1	Avkjørsel, Lengde 5 m, bredde 0,5 m	stk	100	-----	-----
76.15.10.2	Kryss, Avkjørsel, Lengde 6 m, bredde 1,5 m	stk	10	-----	-----
76.19	Diverse				
76.19.1	UP8.122999A KUMLOKK Antall	stk	174	-----	-----
	Materiale: Eksisterende kummer Dimensjon: Eksisterende kummer Styrkekrav: Eksisterende kummer <i>Lokalisering:</i> Veger som skal asfalteres <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter ikke levering av materiell. Prisen inkluderer alle kostnader og arbeider med heving av kumlokk i forbindelse asfalteringsarbeider. x) Mengderegler Mengden er stipulert og vil bli avregnet.				
76.19.2	UP8.122999A KUMLOKK Antall	stk	10	-----	-----
	Materiale: Eksisterende kummer Dimensjon: Eksisterende kummer Styrkekrav: Eksisterende kummer <i>Lokalisering:</i> Veger som skal asfalteres <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter ikke levering av materiell. Prisen inkluderer alle kostnader og arbeider med senking av kumlokk i forbindelse asfalteringsarbeider. c) Utførelse De- og remontering av lokk og rammer. Utskifting av justeringsring(er) . x) Mengderegler Mengden er stipulert og vil bli avregnet.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

Kapittel: 76 VEIER OG PLASSER

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
76.19.3	JH8.21A FARTSHUMPER Antall <i>Lokalisering:</i> Sagabrinken <i>Vegbredde:</i> 5,0 m <i>Utforming:</i> Fartshump <i>Materialer:</i> Asfalt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter justering av fartshumper i forbindelse med reasfaltering. Avklares i samråd med byggherre.	stk	4	-----	-----
76.19.4	JH8.21A FARTSHUMPER Antall <i>Lokalisering:</i> Etter behov <i>Vegbredde:</i> Ikke avklart <i>Utforming:</i> Modifisert fartshump <i>Materialer:</i> Asfalt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder nyetablering av fartshumper etter behov. Nyetablering av fartshumper skal vurderes og avklares i samråd med byggherre. Posten blir kun benyttet ved behov for ny(e) fartsreducerende tiltak og kan utgå i sin helhet.	stk	4	[-----]	
Sum denne side:					
Sum Kapittel 76 VEIER OG PLASSER:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 RIGG, DRIFT OG REGNINGSARBEIDER	01-1
10 Rigg og drift	01-2
17 FDV	01-4
18 Regningsarbeider	01-5
76 VEIER OG PLASSER	
14 Veifundament. Forsterkningslag og bærelag	76-1
15 Veidekker	76-2
19 Diverse	76-9