

Krav til innhold i tiltaksplan for arbeid i sikringssonen til Lillehammer Vannverk

Generelt

Tiltaksplan skal inneholde:

- Kontaktinformasjon til firma som skal utføre arbeidet
- Kontaktinformasjon til Brannvesenet, Mattilsynet og VA-sjefen
- Kontaktinformasjon til Miljøvernrådsgiver Lillehammer kommune
- Beskrivelse av tiltaket
- Forpliktende fremdriftsplan
- Kart over anleggsområdet

Tiltaksplanene skal godkjennes av Lillehammer kommune og oversendes Mattilsynet.

Tiltaksplan i arbeidsperioden

Tiltaksplan for arbeid i sikringssone 0, 1, 2 og nedre del av sikringssone 3 skal omhandle:

- Alle som arbeider på anlegget eller av en grunn skal oppholde seg på anleggsområdet i graveperioden skal være kjent med tiltaksplanene før de entrer anleggsområdet. Før arbeidet starter skal tiltaksplanen gjennomgå og alle som arbeider på anlegget skal skrive under på planen.
- Det skal ikke fylles drivstoff eller olje i sikringssone 1 eller i nærheten av elva i sikringssone 2 og 3. Tiltaksplanen skal inneholde en beskrivelse på hvordan fylling av drivstoff og olje skal foregå.
- Dersom det blir behov for vedlikehold på anleggsmaskiner som krever tilkobling av oljeslanger skal det gjøres i god avstand til elva og det skal ikke utføres i sikringssone 0 eller 1. Tiltaksplanen skal inneholde en plan for slikt arbeid.
- Maskiner som ikke er i arbeid parkeres på flatmark og i god avstand, minst 50 m, fra elva både i og utenfor arbeidstid. Maskiner skal aldri parkeres i sikringssone 0 og 1. Tiltaksplanen skal inneholde en oversikt over hvor maskiner skal parkeres når de ikke er i bruk.
- Sekker med absorberende bark og eventuelt duk skal i graveperioden ligge i beredskap ved anlegget. Tiltaksplanen skal omhandle en plan for hvordan dette skal gjennomføres.
- I sikringssone 0 og 1 skal maskiner stå på membran som duk, presending etc. Tiltaksplanen skal beskrive hvordan dette skal gjennomføres.
- Ved gravearbeid i sikringssone 0 og 1 skal det anvendes maskin som bruker biologisk nedbrytbar olje og drivstoff. Tiltaksplanen skal beskrive maskiner tiltenkt benyttet ved dette arbeidet.

Arbeid i eller langs vassdrag og bekker

Krav til tiltaksplan ved arbeid i Bæla, Lundebebben og bekker med tilknytning til Bæla og Lundebebben gjelder i hele sikringssone 1-3.

Tiltaksplan skal inneholde følgende:

- Ved gravearbeid i og langs Bæla og andre mindre vassdrag med tilknytning til Bæla skal det anvendes maskin som bruker biologisk nedbrytbar olje og drivstoff. Tiltaksplanen skal beskrive maskiner tiltenkt benyttet ved dette arbeidet.
- Det skal beskrives hvordan gravingen er tenkt gjennomført og hvilke tiltak som tenkes gjort for å hindre at eventuelle forurensninger fra drivstoff og hydraulikkoljer eller annet blir transportert forbi gravestedet.
- Driftsfasen: Hvordan skal en eventuell lekkasje i elveleiet stoppes.
- Arbeidene skal utføres i en periode med lav vannstand i elva. Tiltaksplanen skal inneholde en bindende fremdriftsplan. Avvik fra godkjent plan skal meldes kommunen.
- Gravearbeid utføres fra den ene siden av elva så anleggsmaskiner ikke krysser elveleiet.

Øyeblikkelige tiltak ved lekkasje i tiltaksperioden

Tiltaksplanen skal inneholde følgende punkter:

Ved en eventuell lekkasje av drivstoff, hydraulikkolje eller annen forurensning skal følgende tiltak øyeblikkelig settes i verk:

- Brannvesenet skal umiddelbart varsles på telefon 110, uansett omfang av lekkasjen eller forurensningen.
- Det legges absorberende bark på forurensningen.
- Alle forurensede masser lastes ut og kjøres til godkjent mottak.
- Anleggsleder og Lillehammer kommune, Vann og Avløp ved VA-sjefen og Miljøvernrådsgiver skal varsles øyeblikkelig ved uhell og lekkasjer som fører til forurensning.