

Norconsult 		Quantab kloridanalyse	
Prøvetaking utført av:	Dato:	Oppdragsgiver:	
AsTEi	10.05.2021	Bergen kommune	
Prosedyre for prøvetaking: SVV Håndbok R211 prosedyre 15.517			
Analysen utført av:	Dato:	Oppdragsnavn:	Oppdragsnr.:
AlCol	12.05.2021	Rammeavtale RI - Bergen kommune EBE	5207625
Prosedyre for analysering: SVV Håndbok R11 prosedyre 15.552			

Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger

Konstruksjon:		Betong	Sement	Grenseverdier i %		Grenseverdier i %		Vurdering
Aldershjem		kg/m3	kg/m3	av betongvekt		av sementvekt		
Byggeår:		2350	300	under	0,05	under	0,4	Ingen
1981/1995				0,05	til 0,13	0,4	til 1,0	Mulig
Kontrollert av:	Dato:	Sementfaktor		0,13	til 0,26	1,0	til 2,0	Sannsynlig
		7,8		over	0,26	over	2,0	Sikker

Resultater

Nr.	Merket	Dybde (mm)	Løsningsforhold og avlest Cl ppm		Kloridinnhold i % av betongvekt	Kloridinnhold i % av sementvekt	Vurdering
1	Sør bjelke/vegg	0-20	10	30	0,03	0,2	Ingen
		20-40	10	30	0,03	0,2	Ingen
		40-60	10	0	0,00	0,0	Ingen
2	Sør UK bjelke	0-20	10	30	0,03	0,2	Ingen
		20-40	10	56	0,06	0,4	Mulig
		40-60	10	49	0,05	0,4	Mulig
3	Sør bjelkefront	0-20	10	30	0,03	0,2	Ingen
		20-40	10	91	0,09	0,7	Mulig
		40-60	10	82	0,08	0,6	Mulig
4	Vest vegg	0-20	10	30	0,03	0,2	Ingen
		20-40	10	42	0,04	0,3	Ingen
		40-60	10	0	0,00	0,0	Ingen
5	Øst vegg	0-20	10	0	0,00	0,0	Ingen
		20-40	10	30	0,03	0,2	Ingen
		40-60	10	0	0,00	0,0	Ingen
6	Øst vegg	0-20	10	0	0,00	0,0	Ingen
		20-40	10	30	0,03	0,2	Ingen
		40-60	10	30	0,03	0,2	Ingen
7	Vest vegghjørne	0-20	10	42	0,04	0,3	Ingen
		20-40	10	49	0,05	0,4	Mulig
		40-60	10	0	0,00	0,0	Ingen