



Konkurransegrunnlaget Del III Oppdragsbeskrivelse

Prosjektnr: 2023039373

INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Forsvarsbygg skal etablere ny søylesvingkran på Karljohansvern i Horten.

TILTAKSBESKRIVELSE

Forsvarsbygg ønsker pristilbud på komplett ny søylesvingkran ferdig montert inklusive sertifisering og dokumentasjon. Levert Karljohansvern i Horten.

Kran skal benyttes til å løfte båter fra sjøen til transportkrybbe på land.

Pris eks mva for komplett leveranse oppgis i tilbudsbrevet. Denne tilbudssum eks mva inkl opsjoner utgjør evalueringsgrunnlaget for prisen i henhold til konkurransegrunnlaget del I, punkt 6.

TEKNISKE KRAV

- 12-15 tonns søylesvingkran, komplett elektrisk og mekanisk. Kranen skal være minst 12 tonns, og maks 15 tonns.
- Armlengde 8 m
- Løftehøyde total 11 meter
- Krok høyde på land 8 meter
- Radiostyring og Tablå, for betjening av samtlige bevegelser
- Værbeskyttelse over heisverk / løpekatt
- Kranklasse 1 Am
- Kran og utstyr må være beregnet for Maritimt miljø
- Tilførsels spenning 230 V
- Heisehastighet 1 meter pr min og 4 meter per minutt (kun uvesentlige avvik vil kunne aksepteres)
- Ferdig montert og sertifisert inklusive reiser og diett etc
- Kranen skal være CE-merket og tilfredsstillende maskindirektivet 5.2.2 fra Arbeidstilsynet, samt EMC-direktivet.



OPSJONER

Tilbyder skal prise opsjon for serviceavtale for 2 år.

Serviceavtalen skal inkludere evt smøring og være minst årlig.

MERKNADER

Ankerfix/feste til kran for nedstøping i fundament leveres så snart kontrakt er inngått. Denne blir støpt ned av rammeavtaleleverandør for fundamentering.

Strøm frem til kran utføres av rammeavtaleleverandør elektro.

Elektro og fundamentering er derfor ikke omfattet av denne kontrakten.

BRUKERVEILEDNING OG DOKUMENTASJON

Det skal leveres fullverdig dokumentasjon sammen med kran.

Opplæring og instruering av personell utføres når kran er ferdig montert og satt i drift og bruksattest er levert.

GJENNOMFØRINGSPERIODE

Oppstart

Umiddelbart etter kontraktsinngåelse

Levering

Avtales etter kontraktsinngåelse, senest ved tilbudt
Leveringstidspunkt

Leveringstid

Leveringstid på kranen skal være maks 20 uker fra kontraktsinngåelse til kranen er levert på kaien. Det forventes at montering gjøres så snart som mulig etter levering.