




Funksjonsbeskrivelse uteområde Gjesdal ungdomsskole

Gjesdal kommune er i prosess med utbedring av uteområdet ved Gjesdal ungdomsskole. Det er bygget pumtrackbane og basketballbane. Skisse under viser oversikt over det som er og det som er planlagt.

Gjesdal kommune ser for seg at det resterende arbeidet på uteområdet rundt skolen vil være at man skal gjøre ferdig aktivitetsområdet rundt skolen. Det skal også bygges noen bygninger som boder, amfi med mer og vi tenker at eksisterende asfalt skal males opp med veimaling.

For å ferdigstille uteområdet på Gjesdal ungdomsskole ønsker vi at leverandør ser på hver av disse 10 elementene og hvordan de kan passe inn i helheten:

1. 50 sykkelparkeringer under tak på grusbanen og ca. 30 sykkelparkeringer (uten tak) ved hovedinngang på GUS.
2. Tribune/amfi mot basketballbane (med plass til senere etablering av frilagerbod, utstyrsbod, kiosk, sykkelparkering i motsatt side). Lengde 25 meter, 2-3 rader.
3. Veimaling ved hovedinngang og område foran skolen, samt ved eksisterende ballbinge. (se illustrasjoner under)
 - a. Veimaling til pynt og funksjon
 - b. Veimaling som kan brukes kreativt til undervisning og fysisk aktivitet
 - c. Oppmerking av basketballbane
4. 3 UFO-disser med fallunderlag (unngå gummi/plast som underlag).
5. Asfaltering ved pumtrackbane til to skateelement som skolen ønsker å flytte ned på nytt område. Estimert ca. 50m² med asfalt. Underlaget er grus, men noe opparbeiding må påberegnes.
6. Vedskjul / gapahuk til undervisning, ca. 10 m².

Postadresse
Gjesdal Kommune
Rettedalen 1
4330 Ålgård
Besøksadresse
Storahuset

E-postadresse
postmottak@gjesdal.kommune.no
Telefon
51611100
Telefaks
51618956

Tjenesteområde teknisk drift og utbygging
Rettedalen 1, 4330 Ålgård
Telefon 5161 1100
Telefaks 5161 8956
Besøksadresse
Storahuset

Bankkonto
6350.05.38750
Foretaksregisteret
964978573

7. Plen, ca. 1300 m². Underlaget er i dag kun grus og det må legges egnede jordmasser som skal såes i.
 - a. I ytterkant (rød linje): litt mer terreng, trær og plass til hinderløype-elementer
8. Adkomst (enkel sti) til utkikkspunkt. Utkikkspunkt med bord/benk.
9. 1 stk. Ballaktivitet ved ballbinge (f.eks. Teqball)
10. Hinderløype/treningsselement som kan plasseres på området eller bak skolen, se forslag under.



De 10 elementene kan deles i tre og skal prises på følgende måte:

- Tilbud skal inneholde 1), 2), 3), 4) og 5)
- Opsjon 1: 6), 8), 9) og 10)
- Opsjon 2: 7)

Kvalitet.

Tilbyder skal synliggjøre kvalitet på leverte produkter. Kvalitet være iht. regler og krav og det er sterkt ønskelig å få levert holdbare produkter mtp. værforhold og at de skal brukes av barn og ungdomsskoleelever.

Søknadsplikt

Tiltaket er ikke søknadspliktig.

FDV:

FDV- dokumentasjon skal leveres for alle fag som søkbar PDF.

Garanti:

Reklamasjonstiden settes til fem (5) år.

Rigg og drift:


Skolen vil være i full drift i byggeperioden (utenom sommerferie i uke 26-32), og anleggsområdet må sikres. Anleggsområdet skal sikres i form av byggegjerde mens arbeidene pågår. Tilbyder skal ha full kontroll på sine komponenter med hensyn til skader og mangler.

Adkomst og transport planlegges i samarbeid med byggherre og byggdrifter. Vare- og massetransport skal skje utenom skolestart/skoleslutt/ (07:45-08:30) og (14-14:30). Tilbyder skal ha kontroll på alt eget avfall.

Fremdrift:


Oppstart ønskelig så snart som mulig etter signert kontrakt.

Vedlegg: Skolens ideer om hva og hvordan asfaltmalingen kan være

Ide	Bilde
Pytagoras	
En kvadratmeter	
Kompass	
Ertepose-dart	

Periodesystemet	
Tidslinjer (geologisk, naturvitenskapelig, historisk el.l.)	
Sirkel med gradmål på sirkelperiferien	

Disse ideene kan være noe skolen ønsker å få på plass i området der det er asfaltmaling:

Kubikkmeter i stein	
“Balansekuler” i ulike størrelser (volum, overflate, omkrets, diameter, radius)	