MØBELLISTE

Type Mark	Type	Produktnavn	Beskrivelse	Bilde	Høyde	Dybde	Bredde	Stk.
Bord								
NB01	Lite bord	Plybord	Lavt bord i kryssfiner for fleksibel innredning på Scene.Plybord fra Blå station eller tilsvarende. Bordet er enkelt å flytte rundt på og leveres i mål 500 mm x500 mm med en høyde på 400 mm. Materiale i Furuply wood med hvitpigmentert lakk.		400	500	500	2
NB03	Rundt bord	Bord	Rundt sofabord i massiv Eik utførelse.Turn sofabord fra Blå Station eller tilsvarende. Topplate Ø:55.H: 620 i laptop høyde. Fotplate i samme utførelse som topplate og stamme.		620			5
NB04	Rundt bord H520	Bord	Rundt sofabord i malt utførelse. Turn sofabord fra Blå Station eller tilsvarende. Alle detaljer på bord males i Ncs S 4030-Y70R. Topplate Ø:55.H: 520. Fotplate i samme utførelse som topplate og stamme.		520			5
NB05	Settbord	Bord	Lite bord fra Blå station eller tilsvarende i høyde 500 mm. Bordplate i aluminium og understell med lakkert fin struktur i Ral 8000. Tykkelse på bordplate 10 mm.		500			5
NB06	Barnebord	Bord med Puffer	Barnebord i lav sittehøyde med 6 puffer som kan trekkes inn under bordet. Puffene gir fleksibel innredning og kan flyttes på. Bordet leveres i sort utførelse i 15 mm x-finer med sort høytrykkslaminat. Puffer leveres i x-finer ramme med pålimt kaldskum. Puffene trekkes opp i tekstil Lido i 100% polyester med fleece underside som gir stoffet ekstra volum. Type Lido fra Nevotex eller tilsvarende med en slitestyrke på 115.000 martindale, lysekthet 6, nupping 4. Det leveres 2 puffer i hver tekstil. Farge: Lido Trend Col.71 Desert, Lido Trend Col.96 Bright Green og Lido Col.31 Koppar. Sittegruppe leveres med puffer på sittehøyde 350 mm. Bord leveres i høyde 550 mm.		550			2

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.


Røros Kommune

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52303576	A-26-00-01	02

NB09	Arbeidsbord finer	Bord	Bord i 25mm MDF med HPL laminat, rett kant. Laminat Formica F5374 Elegant oak, Kvart fra Fora form eller tilsvarende. Understell i RAL 8019 Chocolate, Lenge tilpasses. Levers med kabelluke som har samme overflate som bord.		750	800	1500	1
NB10	Arbeidsbord	Arbeidsbord	Bord i 25mm MDF med HPL laminat, rett kant. Laminat Formica F5374 Elegant oak, Kvart fra Fora form eller tilsvarende. Understell i RAL 8019 Chocolate, Lenge tilpasses. Levers med kabelluke som har samme overflate som bord.		720	700	700	2
NB14	Settbord 2	Bord	Lite bord fra Blå station eller tilsvarende i høyde 500 mm. Bordplate i aluminium og understell med lakkert fin struktur i Ral 8028. Tykkelse på bordplate 10 mm.		500			1
NB15	Bord	Bord	Bord i 25mm MDF med HPL laminat, rett kant. Laminat Formica F5374 Elegant oak, Kvart fra Fora form eller tilsvarende. Understell i RAL 8019 Chocolate		745	800	800	2
NB16	Selvbetjeningsbord	Bord	Selvbetjeningsbord i ståhøyde.		600	500	1015	1
Hylle								
NO01	Bokhylle 2120cm	Reol	Reol satt sammen av 11 enkeltsidige rom.5 hyller i høyden. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 250 mm, lengde 900 mm, Høyde 2120mm mm. (Totalbredde 9900mm) 6 hyller i høyden som er flyttbare. Hver hylle skal ha én bokstøtte. Leveres uten skillevegg i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen og hylleplater leveres RAL 3004.					1
NO02	Bokhylle 212cm Barn	Reol	Reol satt sammen av 5 enkeltsidige rom. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 250 mm, lengde 900 mm, Høyde 2120mm mm. (Totalbredde 4500mm) 5 hyller i høyden som er flyttbare. Reolen skal ha mulighet for integrerte bokstøtter. Leveres uten skillevegg i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen og hylleplater leveres RAL 2013.					1

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.




Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Kommune

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52303576	A-26-00-01	02

NO04	Buet reol 1520	Buet reol	Reol for oppbevaring Fantasy Ungdom. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Reol er buet i 26 grader med en høyde på 152 cm. Hylledybde på 30 cm med dobbel lagring på begge sider. Reolen leveres med hjul og skillevegg i midten av reolene. Ingen synlige skuer på gavelens utside. Materiale: Gavler og topp leveres i Eik, Hylleplater leveres i Ncs S 4030-Y70R med Eik kantlist.					1
NO05	Podie	Utstillingspodie	Utstillingspodie og krybbe som på bildet eller tilsvarende. Alsidig podie til oppbevaring og utstilling som leveres i 500x500 mm reoler. Det leveres tre ulike høyder som er merket på plantegning. To lave podier på høyde 428 mm med sittepute tilpasset reol. Sittepute skal være fast på møbelet med borrelås og leveres i tekstil Twill Weave 550 fra Kvadrat eller tilsvarende tekstil. 3 medium høye podier med høyde 628 mm. Disse skal ha inndelere for utstilling av bøker. De to høyeste podiene på 828 mm leveres med tett topp for utstilling med display på topp. <Fargeloordineres med eksisterende utstillingsmøbel.					1
NO06	Bokhylle 182cm Barn kort	Reol	Reol satt sammen av 3 enkeltsidige fag. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 250 mm, lengde 900 mm, Høyde 1520 mm. (Totalbredde 2700mm) 4 hyller i høyden som er flyttbare. Reolen skal ha bokstøtte i alle hyller. Leveres uten skillevegg i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen og hylleplater leveres RAL 3004.					1
NO07	Buet reol	Buet reol	Buet reol som på bildet eller tilsvarende. Reol leveres med en høyde på 1820 mm med 5 hyller i høyden. Reolen deles inn i 9 reolfag på hver side. Reolene skal ha hjul og det skal ikke være noen synlige skruer fra gavelens utside. Gavler, topp og sider leveres i eikefiner. Innside hyller leveres i Malt Ncs S 4030-Y70R med eik kantlist.					1
NO08	Tidsskrifter	Tårn Tidsskrifter	Tidsskrifthylle som på bildet eller tilsvarende. Utstillingstårn til magasiner med 16 utstillingsbeholdere/oppbevaringsrom. Leveres i bøk utførelse.		1610	628	628	2

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Kommune

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52303576	A-26-00-01	02

NO09	Bokhylle 182cm dobbeltsidig w900 4	Reoler med ekstra høy hylleavstand. Lingo eller lignende	Reol satt sammen av 3 dobbeltsidige rom. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 300 mm, lengde 900 mm, Høyde 1520 mm. (Totalbredde 2700mm) 4 hyller i høyden som er flyttbare. Minst to av hjulene skal være med brems. Reolen skal ha 1 bokstøtte i hver hylle. Leveres med stoppekant i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen leveres med omramming, gavler og topp i eik. Hylleplater leveres i RAL 3004.					1
NO10	Bildebokkrybbe Eik	Reol	Tegniseriekrybbe som på bildet eller tilsvarende. Dobbeltsisig mobil bildebokkrybbe for eksponering av tegneserier, høye bøker og lignende. Reolen skal ha en kapasitet på ca 250 bøke/tegneserier. Leveres med skuffer. Ø:50 mm hvor to av hjulene skal ha brems. Leveres Formica F 5374.					2
NO11	Bildebokkrybbe NCS S 3030-Y50R	Reol	Tegniseriekrybbe som på bildet eller tilsvarende. Dobbeltsisig mobil bildebokkrybbe for eksponering av tegneserier, høye bøker og lignende. Reolen skal ha en kapasitet på ca 250 bøke/tegneserier. Leveres med skuffer. Ø:50 mm hvor to av hjulene skal ha brems. Leveres i NCS S 3030-Y50R					2
NO12	Bildebokkrybbe NCS S 4030-Y-70R	Reol	Tegniseriekrybbe som på bildet eller tilsvarende. Dobbeltsisig mobil bildebokkrybbe for eksponering av tegneserier, høye bøker og lignende. Reolen skal ha en kapasitet på ca 250 bøke/tegneserier. Leveres med skuffer. Ø:50 mm hvor to av hjulene skal ha brems. Leveres i NCS S 4030-Y-70R					2
NO13	Hyllestativ	Reoler med ekstra høy hylleavstand. Lingo eller lignende	Hylle som på bildet eller tilsvarende. Solide melaminbelagte sponplater med overflate i malt Ncs S4030-Y70R. Det leveres 4 hyller på hver side. Her kan det plasseres flere bøker i dybden. Stativet leveres som dobbelt stativ med en kapasitet på 95-125 normalbøker, 95-165 bildebøker eller 48 større bøker. Mål: B:700 H:1200 u/hjul. Hyllevastand på 280 mm. Stativet leveres med hjul og brems. Røros bibliotek har allerede en helly av typen Ada som tenkes gjenbrukt.					1

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Kommune

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52303576	A-26-00-01	02

NO14	Square Reol	Kvadratisk reol	Reol satt sammen av enkeltsidige rom satt sammen i et kvadrat. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 300 mm, bredde 1200mm, lengde 1200 mm, Høyde 1520mm mm. 4 hyller i høyden som er flyttbare. En bokstøtte i hver hylle. Minst to av hjulene skal være med brems. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen leveres med omramming, gavler og topp i eik. Hylleplater leveres i RAL 3004.					2
NO15	Bokvogn	Reol	Tralle/bokvogn for reserverte bøker med en kapasitet på 135 normalbøker. Type Øland Xl Transportvogn eller tilsvarende. Tralle leveres i Ncs S 4030-Y70 R med stål detaljer i Ral 8019.		1015	350	1015	2
NO17	Media	Reol	Reol for DVD-er og lydbøker. 60/30 Classic eller tilsvarende produkt. H:2120 B:900+750 D:225, Innmat velges ut hva som er mest praktisk ut i fra innhold. RAL 6005					1
NO18	Media hyller	Reol	Reol for DVD-er og lydbøker. 60/30 Classic eller tilsvarende produkt. H:2120 B:900 D:225, Innmat velges ut hva som er mest praktisk ut i fra innhold. RAL 6005					1
NO19	Utstillingstårn	Tårn Tidsskrifter	Utstillingshylle som på bildet eller tilsvarende. Frittstående boktårn med 5 hyller. Leveres med hjuplatel. Kapasitet på ca 300 normalbøker. Bøk utførelse.		1800	520	520	6

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	





Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Røros Kommune

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52303576	A-26-00-01	02

NO20	Bokhylle 182cm Barn 2	Reol	Reol satt sammen av 6 enkeltsidige rom. Produ som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 250 mm, lengde 900 mm, Høyde 2120mm mm. (Totalbredde 5400mm) 6 hyller i høyden som e flyttbare. Reolen skal ha bokstøtte i alle hyller. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen hylleplater leveres RAL 3004.						1
NO21	Bokhylle 212cm	Reol	Reol satt sammen av 3 enkeltsidige rom. Produ som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 250 mm, lengde 900 mm, Høyde 2120mm mm. (Totalbredde 2700mm) 6 hyller i høyden som e flyttbare. Reolen skal ha bokstøtte i hver hylle. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen hylleplater leveres RAL 3004.						4
NO22	Bokhylle	Reoler med ekstra høy hylleavstand.	Reol satt sammen av 2 dobbeltsidige rom. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 250 mm, lengde 900 mm, Høyde 15 mm. (Totalbredde 1800mm) 4 hyller i høyden s er flyttbare. Minst to av hjulene skal være med brems. Reolen skal ha bokstøtte i hver hylle. Leveres med stoppekant i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen leveres med omramming, gavler og topp i eik. Hylleplater leveres i RAL 3004.						3
NO23	Bokhylle 182cm	Reol	Reol satt sammen av 5 enkeltsidige rom. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 250 mm, lengde 900 mm, Høyde 2120mm mm. (Totalbredde 4500mm) 6 hyller i høyden som er flyttbare. Reolen skal ha bokstøtte i hver hylle. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen og hylleplater leveres RAL 3004						2
NO24	Bokhylle med endehylle	Reol	Reol satt sammen av 4 dobbeltsidige rom. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 300 mm, lengde 900 mm, Høyde 1520 mm. (Totalbredde 3500mm) 5 hyller i høyden som er flyttbare. Minst to av hjulene skal være med brems. Reolen skal bokstøtte i hver hylle. Leveres med stoppekant i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. På enden av reolen skal det være hyller, 4 hyllplater i høyden. Reolen leveres med omramming, gavler og topp i eik. Hylleplater leveres i RAL 2013.						1
NO25	Bokhylle 182cm	Reoler med ekstra høy hylleavstand.	Reol satt sammen av 4 dobbeltsidige rom. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 300 mm, lengde 900 mm, Høyde 1520 mm. (Totalbredde 3500mm) 4 hyller i høyden som er flyttbare. Minst to av hjulene skal være med brems. Reolen skal ha bokstøtte i hver hylle. Leveres uten skillevegg i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen leveres med omramming, gavler og topp i eik. Hylleplater leveres i RAL 3004.						3

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Røros Kommune

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52303576	A-26-00-01	02

NO26	Bokhylle 182cm dobbeltsidig w900 5 hylleplater 2	Reol	Reol satt sammen av 4 dobbeltsidige rom + 1 rom. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 300 mm, lengde 900 mm, Høyde 1520 mm. (Totalbredde 4500mm) 5 hyller i høyden som er flyttbare. Reolen skal ha bokstøtte i hver hylle. Leveres med skillevegg i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. På enden av reolen skal det være 2 hyller med glassdører for utstilling. Dørene skl være låsbare. Åpent felt tilrettelegger for plassering av eksisterende arkivskp. Reolen leveres med omramming, gavler og topp i eik. Hylleplater leveres i RAL 3004.						1
NO27	Bokhylle 212cm w750	Reol	Reol satt sammen av 3 enkeltsidige fag. Produkt som på bildet eller tilsvarende. Hylledybde 300 mm, lengde 750 mm, Høyde 2120mm mm. (Totalbredde 2250mm) 5 hyller i høyden som er flyttbare. Reolen skal ha en bokstøtte i hver hylle. Leveres uten skillevegg i midten. Ingen synlige skruer fra gavlens utside. Reolen og hylleplater leveres RAL 3004.						1
NO28	Oppbevaring Krybbe Eik	Reol	Tegneseriekrybbe som på bildet eller tilsvarende. Dobbeltsisig mobil bildebokkrybbe for eksponering av tegneserier, høye bøker og lignende. Reolen skal ha en kapasitet på ca 250 tegneserier/bildebøker. Hjul leveres i Ø:50 mm hvor to av hjulene skal ha brems. Leveres Formica F 5374.		1005	700	700	1
NO29	Oppbevaring Krybbe	Reol	Tegneseriekrybbe som på bildet eller tilsvarende. Dobbeltsisig mobil bildebokkrybbe for eksponering av tegneserier, høye bøker og lignende. Reolen skal ha en kapasitet på ca 250 tegneserier/bildebøker. Hjul leveres i Ø:50 mm hvor to av hjulene skal ha brems. Leveres i NCS S 3030-Y50R		1005	700	700	1
NO30	Bokreturskap	Reol	Gulvstående bokreturskap. Med lås og hjul.		600	500	400	1

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Røros Kommune



Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52303576	A-26-00-01	02

Sittemøbel

NH01	Lesehytte	Lesehytte Barneavdeling	Lesehytte som på bildet eller tilsvarende i rund form. Leveres i høyde 1500 mm. Indre Ø: 1740, Ytre Ø:2400 (Tak). Lesehytten leveres i UV lakkert bjørk kryssfiner. Det anbefales å legge teppe i bunn av lesehytte. Tilpasses mål. Anbefalt teppe er Tarkett Desso Flagstone AC22 Farge 6021.Hytten innredes med puter.					1
NS01	Hvilestol	Stol	Max stol fra Blå Station eller tilsvarende. Leveres fullpolstret i tekstil Twill Weave 550 fra Kvadrat.		750	700	630	2
NS02	Barnepuff	Puff	Lett puff som på bildet eller tilsvarende som kan benyttes av barn i lesehytte eller flyttes på der de ønsker å sitte. Puffen tar liten plass og leveres på mål Ø:350 x H:380 mm. Puffen leveres i slitesterk tekstil fra Nevotex i 100% polyester med fleece underside som gir stoffet ekstra volum. Lido eller tilsvarende. Farge på tekstil: Lido trend col 71 Desert.					1
NS03	Barnepuff	Puff	Lett puff som på bildet eller tilsvarende som kan benyttes av barn i lesehytte eller flyttes på der de ønsker å sitte. Puffen tar liten plass og leveres på mål Ø:350 x H:380 mm. Puffen leveres i slitesterk tekstil fra Nevotex i 100% polyester med fleece underside som gir stoffet ekstra volum. Lido eller tilsvarende. Farge på tekstil: Lido Col.31 Koppar					1
NS04	Barnepuff	Puff	Lett puff som på bildet eller tilsvarende som kan benyttes av barn i lesehytte eller flyttes på der de ønsker å sitte. Puffen tar liten plass og leveres på mål Ø:350 x H:380 mm. Puffen leveres i slitesterk tekstil fra Nevotex i 100% polyester med fleece underside som gir stoffet ekstra volum. Lido eller tilsvarende. Farge på tekstil: Lido Trend Col. 96 Bright Green.					1
NS05	Scene Stol	Stol	Stol til Scene med god sittekomfort og vinklet bord for lesing. Wilmer multifunksjonell stol fra Blå station eller tilsvarende. Stolen leveres med sortlakkert understell. Tekstil Remix 2 fra Kvadrat i fargen 722. Bordet leveres i sort utførelse.		790	620	630	2

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Kommune

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52303576	A-26-00-01	02

NS09	Armchair 1000mm	Stol	Lekent uttrykk. Falgfritt tekstil, Kjerne i kryssfiner, polsting i skum, Føtter i plast. Bob home eller tilsvarende. Tekstil: Remix 346		800	800	1000	1
NS10	Stol	Stol	Honken X40 stol fra Blå station eller tilsvarende. Leveres med pulverlakkert stål omramming i Ral 8000. Polstret setepute trukket i tekstil Remix 3, farge 962 fra Kvadrat.		820	580	550	4
NS11	Office Chair 500	Barkrakk	Barstol, ramme stål, Polstret sete og rygg, med meieunderstell. Farge RAL 3004, Teksi lHemsedal 640, Robbie BS fra Johanson Design eller tilsvarende		800	465	495	6
NS12	Hvilestol	Stol	Hvilestol Poodle EC fra Johanson Design eller tilsvarende lounge stol. Stolen skal leveres med buede former som bryter med de rette reolene. Stolen leveres fullpolstret med tekstil Twill Weave farge 550 fra Kvadrat på rygg som går ned til gulv.Innerste rygg, setet og ben leveres i Remix 3 farge 452 fra Kvadrat. Bredde: 870 Dybde 770 H: 760					2
NS13	Fora Form levestol	Stol	Lenestol Kavai fra Hjelle eller tilsvarende. Stolen leveres i tekstil Capture 7401 fra GabrielStålramme lakkeres i Ral 9019.		730	670	800	4

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	



Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Kommune

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52303576	A-26-00-01	02

NS14	Parallel seat+ back+seat Tag	Sofa	Sofa, BOB fra Blåstasjon eller tilsvarende ,En modulsofa bygges i ulike løsninger med magnet som feste. Fleksibel. Kryssfiner som konstruksjon og tekstil i Gabriel Comfort + Farge 62004 og Grain Des. 2287 Farge: 62122. Fordeling av tekstiler likt bildet.					1
NS16	Nora Work	Høy Stol	Høy lenestol som skjermer for omgivelsene for å gi ro. Leveres med høy rygg og heltrukket polstring. Noora Work Box eller tilsvarende. Treneb i eik utførelse. Bredde 910 H: 1350 Dybde: 810 Innside trekkes i tekstil Remix 3 Farge 962 fra Kvadrat. Utside trekkes i Lido Trend Farge 71 Desert fra Nevotex.		1350	810	910	2
NS17	EFG 3 seter	Sofa	Høy sofa i lik utførelse som høy stol. Leveres med høy rygg og heltrukket polstring. Noora Work Box eller tilsvarende. Trebein i eik utførelse. Bredde 1245 H: 1410 Dybde: 580. Innside og utside trekkes i tekstil Remix 3 Farge 422 fra kvadrat.		1410	580	1815	2
NS18	Office Chair stol	Arbeidsstol	Polstret (Kaldsum) stol, med understell i lakkert metall og levert i RAL 3004. Som på bildet eller tilsvarende.		820	495	455	4
NS19	Armchair	Stol	Stol i frompresset finer. klarlakket eik, organisk form, med polstret sete. Stopping av HR poliester. Tekstil i lær, cognac. Lucky fra Blåstasjon eller tilsvarende.		800	490	580	5

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Røros Kommune

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52303576	A-26-00-01	02

Type Mark	Type	Produktnavn	Beskrivelse	Bilde	Høyde	Dybde	Bredde	Stk.
NS20	Office Chair 50 kontor	Stol	Stol i eikefiner med integrert pute. Prodykt som på bildet eller tilsvarende. Tekstilfarge RENMIX 3632 e.l.		600	465	495	4
NS22	Lyttestol	Stol	Lyttestol som på bildet eller tilsvarende. Leveres med integrerte høytalere for lydbok. Leveres i tekstil Remix 3 Farge 962 eller tilsvarende. Understell i Ral 8019.		1475	850	800	1
Skranke/arbeidsstasjon								
NSK01	Skranke	Skranke	Skranke i buet form. Mål av resepsjon må kontrollmåles av leverandør og tilpasses før bestilling. Hev/senk-funksjon.Topp leveres i i Eik F5374 eller tilsvarende laminat. Framside leveres i Formica F Frosted Copper. Sokkel lakkeres i Ral 8019.					1
Teppe								
NT01	Teppe	Opsjon	Spesialtilpasset teppe for å skape miljø og definere sone. Teppe leveres i form som vist på tegning. Type SP-Desso Palatino A996 783 eller tilsvarende fra Tarkett. Kvalitet som er beregnet for offentlig bruk med god kvalitet og slitestyrke.					1
NT02	Teppe	Opsjon	Spesialtilpasset teppe for å skape miljø og definere sone. Teppe leveres i form som vist på tegning. Type Desso & Ex natur. 7852-201-V tilsvarende fra Tarkett. Kvalitet som er beregnet for offentlig bruk med god kvalitet og slitestyrke. Kantes i farge tilsvarende teppe.					1

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	22-05-2023	Andre utsendelse	Jonbre	Jonbre	
01	28-04-2023	Første utsendelse	Jansyr	Heimjo	

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Målestokk (gjelder A0.A1x2)

Røros Kommune

Røros Bibliotek
Møbelbeskrivelse
28.04-2023

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52303576	A-26-00-01	02