



Vestfold og Telemark

FYLKESKOMMUNE

SKIEN KOMMUNE
Postboks 158 Sentrum
3701 SKIEN

Att.:Sveinung Ingolfssrud

Team vegforvaltning

Vår dato: 11.04.2023
Deres dato: 09.03.2023
Vår referanse: 23/17755-2
Deres referanse:
Vår saksbehandler: Maryam Hassani

Gravetillatelse - G-2023-109 - Fv 357 - Rassikring Meierelva - Skottfossvegen 253, Skien kommune

Vi viser til deres søknad av 09.03.23, der dere søker om gravetillatelse på fv. 357 for graving i forbindelse med tiltak om rassikring av Meierelva i Skien kommune.

Vedtak:

Med hjemmel i Veglova §§ 32 og 57 gis det tillatelse til nærføring og graving på venstre side av fv. 357 fra S1D1 m5801 til S1D1 m5884.

Ta gjerne kontakt med Einar Kvía for evt. Spørsmål. Han kan nås på tlf.nr. [41 65 29 02](tel:41652902) eller på e-post: einar.kvia@vtfk.no.

Ledningsforskriften av 8. oktober 2013 med senere endringer, legges til grunn for vedtaket og rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig vei i [Samferdselsdepartementets veileder til ledningsforskriften \(Regjeringen\)](#) gjelder for arbeidet.

Gravetillatelsen gjelder i perioden fra 01.08.2023 til 31.12.2023.

Utførende entreprenør er Skien kommune.

Følgende vilkår nevnes særskilt:

- Før arbeidet igangsettes skal det i tillegg til gravetillatelse foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan. Søknad om arbeidsvarslingsplan skal sendes til States vegvesen via Din side på www.vegvesen.no. Ved søknad om arbeidsvarsling skal kopi av gravetillatelse vedlegges.
- Arbeidsområdet skal være skiltet og sikret i henhold til godkjent varslingsplan fra Statens vegvesen.
- Gravetillatelse og godkjent arbeidsvarslingsplan skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.



Vestfold og Telemark

FYLKESKOMMUNE

- Dersom ledningsanlegg, plassert på Vestfold og Telemark fylkeskommunes grunn og/eller nærmere vegkant enn 3,0 meter, må flyttes på grunn senere vegtiltak, vil ledningseieren bli pålagt å utføre dette for egen regning, jf. §16 i ledningsforskriften.
- Graving/boring skal kun skje etter at eksisterende kabler og ledninger er påvist.
- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
- Gjenoppbygning av veg skal utføres i henhold til Statens Vegvesens håndbok N200.
- Ledningseier er ansvarlig for all skade som måtte påføres vegområdet eller tredjemann.
- Det tillates ikke bruk av maskiner som kan skade asfaltdekke. Påføres asfaltdekket slike skader vil det bli behandlet som om det har blitt utført graving. Dette gjelder også asfalten utenfor det området som er blitt oppgravd.
- Ledningen skal legges med overdekning etter ledningsforskriften §5.
 - 80 cm for ledninger med utvendig diameter større enn 125 mm som legges i fylkesveg med en trafikkmengde (ÅDT) større enn 5000.
 - 60 cm for ledninger med utvendig diameter større enn 125 mm som legges i fylkesveg med en trafikkmengde (ÅDT) til og med 5000.
 - 40 cm for ledninger med utvendig diameter til og med 125mm i fylkesveg når de har mekaniske egenskaper som tilsier at det ikke er behov for tradisjonell omfyllingsmasse.
 - 40 cm fra bunn grøfteprofil i terreng inntil 3 meter utenfor vegkant i fylkesveg.
- Entreprenør og evt underentreprenører skal ha ansvarsforsikring på minimum 150 G.
- Mulig ulempe for ledningsanlegget ved fylkeskommunens senere vedlikeholds/reparasjons- og utbedringsarbeider er fylkeskommunen uvedkommende. Det kan ikke senere gjøres gjeldende erstatningskrav overfor Vestfold og Telemark fylkeskommune for skader og ulemper som er påført innretningen på grunn av nærheten til vegen.
- Hvis gravearbeidet og/eller istandsettingen ikke blir utført i samsvar med våre vilkår eller slik det er avtalt med fylkeskommunens representant, kan fylkeskommunen utføre arbeidet for utførende entreprenørs/ledningseiers regning.
- Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal måles inn i hht. SOSI-standard og gjeldene [objektliste](#). Se vedlegg for krav til dokumentasjon av innmålingsdata.
- Skjema for egenkontroll finner dere [her](#).
Skjemaet må sendes inn senest 14 dager etter at arbeidet er avsluttet. Garantitiden begynner å løpe først når egenmeldingsskjema er mottatt.
- Gravearbeidet må være avsluttet innen 31.12.2023.
- Garantitiden settes til 5 år.

Innmålingsdata og egenkontrollskjema med vedlegg sendes: post.gravepost@vtfk.no.

Klage

Dette vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Vestfold og Telemarks fylkeskommune.



Vestfold og Telemark
FYLKESKOMMUNE

Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18-19.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vegforvaltning

Med hilsen

Marit Wroldsen Dahl
Teamleder

Maryam Hassani
rådgiver
maryam.hassani@vtfk.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Mottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
SKIEN KOMMUNE	Sveinung Ingolfsrud	Postboks 158 Sentrum	3701 SKIEN

Kopimottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
Team driftskontrakter vest	Mats Granli	Postboks 2844	3702 SKIEN
Team arealforvaltning	Einar Kvía	Postboks 2844	3702 SKIEN