

Krav til dokumentasjon av innmålingsdata

- Data til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB) leveres på standardformat(SOSI) i henhold til produktspesifikasjoner for [FKB](#) og spesifikasjoner for [NVDB](#).
- Gjeldende Objektliste, med tilhørende veileder, finnes på: <https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste>
- Alle objekt skal måles inn fullstendig (hele objektet) selv om bare deler av objektet er endret/byttet.
- Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike delene av anlegget åpner for trafikk.
- I henhold til kravene i «Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften)» skal ledningsanlegg i grunnen, samt i sjø og vassdrag dokumenteres med georefererte bilder. Dette gjelder nye, avdekkede og flyttede anlegg. Alle deler av anlegget som er synlig før igjennfylling av grøft eller byggegrop skal fotograferes. Bildene skal ha en unik identifikasjon, og være registrert med posisjon, fotoretning og fotograferingstidspunkt. Dokumentasjonen skal leveres som en komprimert fil på e-post til post.gravepost@vtfk.no, sammen med egenkontrollskjema.
- All stedfesting av ledningsanlegg i grunnen skal foregå direkte på objektet, det vil si i åpen grøft eller byggegrop.
- Med anlegg i grunnen, sjø og vassdrag menes i denne sammenhengen: kabler, rør (alle former og bruksområder), kummer og tilhørende objekter.
- Link til Kartverkets samleside for forskriften: <https://kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/sosi-standarder2/standards-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-i-grunnen>