

type		stk.	karm	ramme	glass	glasslist	hengsling	lukking	vrider	kobling	ventil	anmerkninger
V1		67	VAKUUMPR. FURU	VAKUUMPR. FURU	2 LAGS ISOLERGASS 6+12+6 MM	ALUMINIUM	SIDEHENGSELET, UTADSLÅENDE, MED VERTIKAL GLIDEHENGSEL		FABRIKENS			
V1A		1	SOM V1	SOM V1	SOM V1	SOM V1	SIDEHENGSELET INNSLÅENDE		SOM V1			VIA SKAL HA 'HEL' RAMME I NEDRE DEL MED VERTIKAL SPRØSSE MED TYSKELESE TILSVARENDE RAMME OG MISTPOST PÅ VÅNDELIG V1 VINDU
V2		115	SOM V1	SOM V1	2 LAGS ISOLERGASS 4+12+4 MM	SOM V1	SOM V1	VINDUENE SKAL BADE KUNNE ÅPNES MED VAKUESTER-NØKKELE FOR PUSSING	SOM V1			
V3		12	SOM V1	SOM V1	2 LAGS ISOLERGASS 4+12+4 MM	SOM V1	SOM V1	VINDUENE SKAL BADE KUNNE ÅPNES MED VAKUESTER-NØKKELE FOR PUSSING				
V4		24	SOM V1	SOM V1	SOM V1	SOM V1	SOM V1		SOM V1			

ØBS. ALLE MÅL ER CA.-MÅL
NØVAKTIGE MÅL MÅ TAS PÅ BUDGET FØR
PRODUKSJONEN SETTES I GANG.

SAKSBEH. B. AMUNDSEN		TEGN. T. TØNSETH	MÅL. 1 : 20	DATO. 25.02.93	REV.
TEKST		SKJEMA VINDUER 1/2			
A. 03		B. 03		C	
FAG		BYGG		TYPE	
ARKITEKT		TROMS FYLKESKOMMUNE DET NYE FYLKESHUSET			
Arkitektkontoret Amundsen as Storgt. 101, 9000 Tromsø TL. 083 - 84 533 Fax 083 - 88 888		V3 UTGÅR V2 OG V4 ANTALL KORR. KORR. ANTALL ANBUD. ENTREPRISE 36/38 -A1 KORREKSJONEN			
BYGGTEKNIKK Stasjon 02 Grensegt. 32, 9000 Tromsø TL. 083 - 84 072 Fax 083 -		29.06.93 HGS 10.06.93 B1 13.04.93 HGS Dato			
VVS-TEKNIKK Stasjon as Grensegt. 32 PB. 545, 9001 Tromsø TL. 083 - 86 007 Fax 083 - 85 799		HGS B1 HGS A			
ELEKTROTEKNIKK Bjørnsjøet as Fjellv. 13 PB. 1159, 9001 Tromsø TL. 083 - 88 097 Fax 083 - 88 098		REV.			