

PRINSIPPSKISSE FOR OPPBYGGING AV FORDELER IKT/TELE

Fordeler/rack/veggskap skal fortrinnsvis plasseres i eget IKT koplingsrom, -sikkerhets-godkjent av CYBER. Andre plasseringer kan godkjennes men det vil legge sterke sikkerhets-begrensninger på bruk av fordeler. Denne tegning er ment som et planunderlag. Plan må godkjennes av CYBER før utførelse. Ved mindre installasjoner kan veggskap med bredde 800mm godkjennes etter avtale, men det skal fortrinnsvis benyttes gulvrack str. 800X800X2000 42U. Skap/rack leveres med horisontale og vertikale føringsbøyler for patchekabler. All fiber termineres og skjøtes etter Telenor sin fargekode. Skap/rack skal jordes. Hvis tette skap/rack er planlagt for nettverkselektronikk, skal det leveres med kjølevifter i topp-plate. Skap/rack dimensjoneres med 100% overkapasitet for utbygging.



