



---

## NOTAT

### Brannteknisk notat

### Kirkeveien 15 og 17

---

[Sak 00]

**Befaringsdato:**

**Notatdato:** 23. mai 2023

**Fagingeniør Brann:** Ole Johan Kiplesund

---

Dette notatet er å anse som en brannteknisk kravspec.

Det må utarbeides et brannkonsept ihht til gjeldende forskrifter. TEK 17, § 2

Risiko klasse, RKL	4
Brannklasse, BKL	1
Tellende etasjer	2+1
Antall Leiligheter	2
Byggeår	1950 ?

#### Leilighetsbygg.

- Eget inngangsparti
- 2 vertikaldelte leiligheter
- Leilighetene er over 2 plan +Loft K
- Kjeller til hver leilighet.

#### Branncelle:

Alle boenhetene må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-8

- Her bemerkes at brannskille omfatter også loft.
- Kjeller skal skilles ut som egen branncelle.

**Utgang fra branncelle:**

Må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-13

- Her bemerkes at en av utgangene kan være balkongdør til terrasse, samt rømningsvindu fra soverom.
- 

**Tilrettelegging for manuell sløkking.**

Må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-16.

- Her ønskes husbrannslange

**Brannalarmanlegg:**

Må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-12

- Kjelleren og loft må også brann detekteres.
- Viser til Forsvarsbygg sitt kravdokument.

**Skorstein.**

- Det finnes egen skorstein for hver leilighet.