

LEDE, HSP kabel i jord
LEDE, HSP luftstrekk
LEDE, LSP luftstrekk
LEDE, LSP kabel i jord
Telenor, trase i jord
Telenor, Kabel TV Norge
Viken Fiber, trase i jord
Trekkrør Holmestrand Kommune
LEDE LSP kabel i jord
LEDE LSP Luftstrekk
LEDE, fordelingskap
LEDE, nettsfasjon
LEDE, trekkeum
Viken Fiber, trekkeum
Belysning
Trestolpe
Holmestrand kommune tennskap

- Kabelpåvisning skal utføres før gravearbeider.
- OBS! Gravearbeider på eller nær høyspenningskabler og linjer skal meldes inn til netteier før arbeidet starter.
- Omlegginger av eksisterende kabler og utstyr skal koordineres og avklares med eier.
- Inntegnede linjer kan være unøyaktige og er kun ment som en indikasjon på kabler.
- Det kan være flere kabler i området som ikke er vist på tegning.

- ➊ Eksisterende lavspent Linjer legges ned i grøft.
- ➋ Eksisterende belysning for Fylkesveg flyttes til ny plassering.
- ➌ Eksisterende stikkledning til bolig fra luftlinje legges ned i grøft og skjøtes.
- ➍ Ny posisjon luftstrekk må tilpasses.Lavspent kabel skjøtes og legges ned i grøft
- ➎ Luftstrekk forlenges til eksisterende mast langs Fylkesvei.

EIER	MASTNUMMER	MASTTYPE & HØYDE	LAMPETYPE	ARMATURTYPE	FARGE TEMP.
Holmestrand Kommune	200 f.o.m 205	8m	57W LED	Italo 10F3 STW 3.5-3M	3000K

