

Armaturliste Nordland Sykehus

UP-nummer	Produkt	Plassering	Antall	Monteringshøyde	Kommentar
UP02T	BGP703 T25 1 xLED55-4S/730 DX10 (BGP703 T25 1 xLED55-4S_730 DX10.ltd 37Wx5600lm)	Rundkjøring	2	6 meter mast	 2 stk på én mast
UP03T	O41 LED 4500 830 WB (0880000-O41 36Wx4650lm)	MC parkering, sykkelparkering	6	6 meter mast	
UP04T	O41 LED 4000 830 MBA (0880006A-O41 30Wx4300lm)	Sykkelparkering	1	4 meter mast	
UP05T	BGP704 T25 1 xLED140-4S/730 DM32 (BGP704 T25 1 xLED140-4S_730 DM32.ltd 89Wx14000lm)	Elbil-parkering	2	8 meters mast	
UP06T	BGP703 T25 1 xLED75-4S/730 DM32 (BGP703 T25 1 xLED75-4S_730 DM32.ltd 49Wx7600lm)	Ansattparkering og kjørevei	9	8 meters mast	 5 master skal være dobbelsidig. 1 stk UP06T og 1 stk UP07T

UP07T	BGP704 T25 1 xLED140-4S/730 DX50 (BGP704 T25 1 xLED140-4S_730 DX50.ltd 89Wx14000lm)	Ansattparkering	7	8 meters mast	 5 master skal være dobbelsidig. 1 stk UP06T og 1 stk UP07T. 2 stk mast er kun med 1 stk UP07T
UP08T	BGP729 FG T15 1 xLED60-4S/730 DX50 (BGP729 FG T15 1 xLED60-4S_730 DX50.ies 40Wx6000lm)	Fasade mot HC parkering	2	På fasade, monteringshøyde 5 meter	 Leveres komplett med veggbrakett m/utliggerarm
UP09T	BGP729 FG T15 1 xLED40-4S/730 DM12 (BGP729 FG T15 1 xLED40-4S_730 DM12.ies 26Wx4000lm)	Fasade mot rundkjøring	2	På fasade, monteringshøyde 5 meter	 Leveres komplett med veggbrakett m/utliggerarm
UP10T	MINILOFT QUADRATO PARETE, S.6618N	Over inngangsdør v/sykkelparkering	1	sentrert over inngangsdør v/sykkelparkering Monteringshøyde 2300mm senter armatur.	

Kommentar

|