



2023-05-04

FORKLARINGER

ANVISNINGER

1. Bekken tilbakeføres til eksisterende bredde og dybde.
2. Tiltaket skal gjennomføres i perioden 15. juni - 15. september
3. Kantvegetasjon skal i størst mulig grad tas hensyn til og bevares.
4. Skråninger og kantsoner som berøres skal settes i stand igjen etter inngrepet. Det må hvis behov legges til rette for revegetering.
5. Vandringsmulighetene for fisk må opprettholdes.
6. Elveløp og elvebunn skal restaureres tilbake til opprinnelig naturtilstand etter sluttført arbeid. Dette inkluderer tilbakeføring av bunnsubstrat.

HENVISNINGER

1. VA-Plan og lengdeprofil, se tegn. GH002
2. Forbiledning av Båhusbekken. Lengdesnitt, se tegn. GH022
3. Kumskisse kumgruppe 18, se tegn. GH039
4. Tettepropp, se tegn. GH056

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.			
Innlandet Fylkeskommune			Målestokk (gjelder A1) 1:20
Fv. 1776 Fagerlundvegen VA-anlegg Kryssing av Båhusbekken Snitt			
 Norconsult	Oppdragsnummer 52108523	Tegningsnummer GH020	Revisjon F03