

1. Private stikkledninger legges med fall på minst. 16‰ til eiendomsgrense
2. Private stengeventiler i vannnummer merkes med adresse iht. VA-norm Ringsaker kommune
3. Stikkledninger vann legges i Dy75 trekkerør med ringstivhet SN8 fra vannnummer til eiendomsgrense
4. Alle stikkledninger tilbakes overvannsskum ved å kjernebore hull i kumveggen, og det monteres AR pakning for gjennomføring av rør.

1. For VA-anlegg. Plan og profil, se tegn. GH001-GH002
2. For VA-anlegg. Generelle kumutførelser, se tegn. GH050-GH051
3. For VA-anlegg. Generelle grøftsniitt, se tegn. GH055
4. For VA-anlegg. Generelle slukutførelser, se tegn. G052

F04	2023-05-15	Type brannventil justert	TA	LiLi	AinToe
F03	2023-05-04	Varerør under bekken endret	TA	LiLi	AinToe
F02	2022-07-04	For anskaffelse	LiLi	TA	AinToe
B01	2022-03-24	For kommentar hos oppdrags giver	LiLi	BP	AinToe
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Innlandet Fylkeskommune	1:50
-------------------------	------

	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52108523	GH039	F04