



SKILTLISTE

| Pos. no.    | Antall | Symbol                                                                                                                                                                 | Skiltnummer      | Størrelse | Folie                | Merknad                                                                                 |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | 6<br>0 | <br> | 362.40<br>206.0  | LS<br>LS  | Klasse 2<br>Klasse 2 | Skilt 206.0 er eksist.skilt som beholdes hvis tilstanden på skiltet er tilfredstillende |
| ②           | 1      |                                                                                       | 362.40           | LS        | Klasse 2             |                                                                                         |
| ⑧           | 1<br>1 |                                                                                       | 106.2<br>808.101 | LS<br>LS  | Klasse 2<br>Klasse 2 |                                                                                         |
| ⑨           | 1<br>1 |                                                                                       | 106.3<br>808.101 | LS<br>LS  | Klasse 2<br>Klasse 2 |                                                                                         |
| ⑩ ⑪         | 2      |                                                                                       | 516.0H           | LS        | Klasse 3             | Tosidig skilt                                                                           |

| POS. NO. | LINJETYPE          | SYMBOL  | Mål i meter |      |           | FARGE |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-------|
|          |                    |                                                                                          | A           | B    | C         |       |
| ①        | 1022 Vikelinje     |       | 0,50        | 0,50 | 0,50      | hvit  |
| ②        | 1024 Gangfelt      |       |             |      | 0,50/0,50 | hvit  |
| ③        | 1027 Fartshump     |       |             |      | 0,50/0,50 | hvit  |
| ④        | 1012 Hel kantlinje |       |             |      | 0,10      | hvit  |

MERKNADER:  
- Oppmerking skal utføres i henhold til Statens vegvesens håndbok N302

|      |            |                                 |            |             |          |
|------|------------|---------------------------------|------------|-------------|----------|
| F03  | 2022-09-20 | Revidert for anskaffelse        | MaSOT      | HAS         | AinToe   |
| F02  | 2022-06-23 | For anskaffelse                 | MaSOT      | HAS         | AinToe   |
| B01  | 2022-03-17 | For kommentar hos oppdragsgiver | LSa        | HAS         | AinToe   |
| Rev. | Dato       | Beskrivelse                     | Utarbeidet | Fagkontroll | Godkjent |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innlandet Fylkeskommune

Målestokk (gjelder A1)

Fagerlundvegen

Skilttabell

|                                                                                                  |                            |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Norconsult  | Oppdragsnummer<br>52108523 | Tegningsnummer<br>L002 | Revisjon<br>F03 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|