

OPPDRAGSBESKRIVELSE

1. Bakgrunn/behov

Kommunal- og distriktsdepartementet har for 2023 tildelt Møre og Romsdal fylkeskommune en tilskuddsramme på 17 568 185 kroner, som kan brukes til å støtte utbygging av bredbånd i områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Det er i tillegg krav om at en lokal medfinansiering av en størrelse på minimum 30 prosent av den statlige tildeling. Det gir ei samla ramme på inntil 22 838 640 kroner i offentlig støtte som kan fordeles til bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal for 2023.

Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarlig for å gjennomføre anskaffelsesprosessen på vegne av kommunene Gjemnes, Molde, Sande, Sunndal, Tingvoll, Volda og Ørsta. Det er den enkelte kommune som er kontraktspart og ansvarlig for sine delprosjekt. Den enkelte kommune vil derfor ha ansvar for sine delprosjekt fra det tidspunkt innstilling blir meddelt deltakerne i konkurransen.

Anskaffelsen skjer i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket, jf. Gruppeunntaksforordning No 651/2014 COL (GBER).

1.1 Forbehold

Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i den enkelte kommune. Ved manglende finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.

2. Leveransebeskrivelse – felles for alle delprosjekt

2.1 Innhold i leveransen – kapasitet/ytelse

Bygd nett skal ha en opplevd nedlastningshastighet på minimum 300 Mbit/s og en opplastningshastighet på minimum 100 Mbit/s. Bredbåndstilbudet skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil- som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet, til tilnærmet samme pris som fast bredbånd).

For tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett, skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi stabilt høy kapasitet også ved høy belastning i nettet.

Prosjektstøtten skal benyttes utelukkende til investeringer, ikke til drift.

2.1.1 Delprosjekt/delleveranser

Oppdraget omfatter utbygging i kommunene Gjemnes, Molde, Sande, Sunndal, Tingvoll, Volda og Ørsta. Kommunene har utbygging fordelt på flere områder/delleveranser, og det kan gis tilbud for de enkelte områder/delleveranser i hver kommune, jf. konkurransegrunnlagets pkt. 1.2.1.

Delleveranse/ Kommune	Område	Antall støtteberettigede bygg	Forbehold om høringsresultat
1. Molde			
1.1	Innsidevegen	174	X
1.2	Kleivosen	47	
1.3	Magerøya	8	X
1.4	Midøya	123	X
1.5	Sundsbo / Solholmen	28	X
2. Sande			
2.1	Skredestranda	8	
3. Ørsta			
3.1	Steinnes	9	
3.2	Melsbygda	18	

3.3	Stennes	3	
3.4	Aksla	5	
4. Gjemnes			
4.1	Blikåsen	13	
4.2	Brannvika - Saltkjelen	4	X
4.3	Fostervollen	8	
5. Tingvoll			
5.1	Meisingset - Sandneset	10	
5.2	Skar - Fjøreid - Rottås	16	
5.3	Øydegard - Vulvika	43	X
6. Sunndal			
6.1	Drøpping	13	
6.2	Flå	7	
6.3	Mulvik	25	
6.4	Røsetvegen	6	
7. Aure			
7.1	Melland - Finset	4	
7.2	Solskjeløya	10	
7.3	Ånes	5	
7.4	Fuglvågveien	10	
7.5	Sandvika	13	
7.6	Stabbvegen	13	
7.7	Foldfjorden - Vågosen	22	
8. Volda			
8.1	Dalsfjord - Indre Nautvika - Kornberg	5	X
8.2	Dalsfjord - Rossetvika	3	X
8.3	Dalsfjord - Kvanngarsneset	11	X

Kart over områdene og adresselister som angir hvilke husstander/bedrifter/offentlige virksomheter som skal tilbys bredbånd er vedlagt (vedlegg 7 og 8).

2.1.2 Fritidseiendommer

Delprosjektene kan, i tillegg de husstandene som er angitt i tabellen, også inneholde fritidseiendommer. Disse er ført opp i adresselistene, men kan ikke finansieres av tilskudd til bredbåndsutbygging og er da heller ikke regulert av de vilkår som gjelder for støtteordningen. Utbygging til fritidseiendommer er derfor ikke en del av dette oppdraget, og skal ikke inngå i tilbudet. Leverandør står likevel fritt til, på egen regning og risiko, å tilby bredbånd til fritidseiendommer innenfor utbyggingsområdet.

2.1.3 Tilgangsforpliktelser

Med utgangspunkt i EUs gruppeunntaksforordning (GBER) artikkel 2, definisjoner punkt 135-139 og artikkel 52, punkt 5 «wholesale access», på norsk kalt grossisttilgang, plikter utbygger som mottar offentlig støtte til utbygging av bredbåndsinfrastruktur å tilby bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Hensikten med å kreve bredest mulig tilgang til offentlig støttede nett er å tilrettelegge for konkurranse på sluttbrukernivå, det vil si at sluttbrukere skal få mulighet til å velge mellom flere bredbåndstilbydere enn den som eier det utbygde, offentlig støttede nettet.

Grossisttilgang skal gis i minst sju år, men rettigheten til grossisttilgang til føringsvei og stolper skal ikke være tidsavgrenset. Bredest mulig grossisttilgang inkluderer – med utgangspunkt i nåværende teknologi – minst følgende produkter:

- Fibernett: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen (VULA) og bitstrømstilgang.
- Kabel-TV-nett: Tilgang til føringsvei og stolper, og bitstrømstilgang.
- Passiv nettinfrastruktur: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen.
- Mobilnett og faste trådløse nett: bitstrømstilgang, tilgang til master, til backhaul-nett.
- Satellittbasert kommunikasjon: bitstrømstilgang

Prisene og andre vilkår for grossisttilgang skal være basert på prinsipper og referanseverdier fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, slik dette er publisert på www.nkom.no. Vilårene med standardavtaler for grossisttilgang for det aktuelle området skal være tilgjengelig på utbyggers hjemmesider.

Salg til sluttbrukere i et prosjekt kan tidligst skje 4 uker etter at standardavtalen er offentliggjort og ev. utvidet/tilpasset for det nye prosjektet. Denne sperrefristen for salgsstart gjelder både utbygger og tilgangskjøper.

Utbygger skal gi andre operatører muligheter for å knytte seg til nettet til rimelige vilkår for å tilby bredbåndstjenester i tilgrensende områder.

Utbygger må i tilbudet beskrive hvordan kravene om tilgangsforpliktelser skal oppfylles.

2.1.4 Plikt til ekstra kapasitet i føringsveier

Der det gis offentlig støtte til etablering av føringsvei i bakken, skal den være stor nok til å omfatte minst 3 nett og ulike nettopologier.

Plikten til å etablere ekstra kapasitet i føringsveier gjelder også de kablede delene av nett hvor siste strekning til sluttkunden er basert på f.eks. mobil- eller fast trådløs teknologi.

2.1.5 Eierskap og drift av bredbåndet

Leverandør for hvert delområde skal eie og drifte bredbåndet som Leverandør bygger ut. Dette innebærer likevel ikke et salgsforbud, men infrastrukturen kan ikke avhendes eller pantsettes uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Hvis infrastrukturen blir avhendet, skal Leverandør sørge for at kjøperen av infrastrukturen trer inn i Leverandørs plikter etter kontrakten med Oppdragsgiver. Leverandøren har ansvar for vedlikehold av infrastruktur. Leverandøren skal bære kostnader for nødvendige utbedringer, oppgraderinger og reparasjoner gjennom minimumsperioden på 10 år.

I tillegg til å være eier skal Leverandør også være operatør av nettet med krav om å drifte hele nettet i minimum 10 år regnet fra ferdigdato. Leverandør kan, etter samtykke fra Oppdragsgiver, velge å la andre stå for drift av nettet. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Hvis det ikke er interesse for videre kommersiell drift av nettet etter minimumsperioden på 10 år, skal Oppdragsgiver ha rett til å overta nettet for en restverdi som settes av en uhildet og kompetent instans.

Leverandør bærer den kommersielle risikoen for etablering og drift av tjenesten. Med dette har Leverandør plikt til å gjennomføre utbyggingen selv om ikke alle potensielle kunder forplikter seg til å abonnere på tjenesten.

2.1.6 Etableringskostnad (tilkoblingsavgift) - sluttbruker

Oppdraget det bes om tilbud på omfatter nødvendig stamlinje inn til området og sprednett ut til tomtegrense for husstandene som er angitt i vedlegg 7 og 8, kart og adresselister.

Etableringskostnad skal dekke nødvendige kostnader tilknyttet sluttbruker sin tilkobling til internettaksess, herunder spinning på eksisterende linjer, nødvendig montering av utstyr, koblingspunkt, montering av antenner, tilkoblingsutstyr o.l. Tilbudt etableringskostnad skal også

inkludere minimum ett uttak for internettaksess inne. Graving fra tomtegrense til bygning kan gi tillegg i etableringskostnad dersom dette utføres av leverandør. Dersom sluttbruker ønsker å utføre gravearbeid på egen tomt selv, skal dette ikke inngå i etableringskostnad. Plassering av utstyr, uttak kabling o.l. hos sluttbruker avtales mellom leverandør og sluttbruker.

2.1.7 Fremtidig utbygging:

Ved oppføring av nye boliger, offentlige bygg og næringsbygg innenfor dekningsområdet skal nye sluttbrukere kunne tilknyttes internettaksess på tilsvarende vilkår som eksisterende sluttbrukere.

2.1.8 Rapportering og utbetaling av offentlig tilskudd

Bevilget tilskudd vil kunne utbetales mot faktura for påløpte kostnader. Når prosjektet er ferdig skal utbygger rapportere kostnader for prosjektet til prosjekteier (kommunen).