

Forsterknings pareseller

S	D		Fra m	Til m	Lengde	Bredde	m2	Gravemasser	Pukk 20-120	Ak(fresmasse)	Grus 0-32	Finavretting	Geonet	Fiberduk	Stikkrenner i Forsterknings parseller
								m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	
1	1	m	0	220	220	5	1100	440	275	55	110	55		1100	m27
1	1	m	320	370	50	5	250	100	63	13	25	13		250	
1	1	m	420	980	560	5	2800	1120	700	140	280	140		2800	m434
1	1	m	1720	3770	2050	5,35	10967,5	4387	2742	548	1097	548	10967,5	10967,5	m1873, m2270, m2535, m2890, m3646
1	1	m	3920	4070	150	4,8	720	288	180	36	72	36	720	720	
1	1	m	4280	4380	100	4,8	480	192	120	24	48	24		480	
1	1	m	4580	4920	340	4,8	1632	653	408	82	163	82		1632	
1	1	m	5020	5320	300	4,8	1440	576	360	72	144	72		1440	
1	1	m	5420	5470	50	4,8	240	96	60	12	24	12		240	
1	1	m	5520	5570	50	4,9	245	98	61	12	25	12		245	
2	2	m	0	3831	3831	5	19155	7662	4789	958	1916	958	19155	19155	m164, m964, m2535, m2666, m3117
								0	0	0	0	0			
Tot.mengder								39030	15612	9757	1951	3903	1951	30842,5	39030

Fiberduk

Uttrauing / graving 0,4 m

Innfylling med 20-120 t=0,25m, ferdig komprimert

Innfylling med 0-32 t=0,1m, ferdig komprimert

Finavretting Ak/ 0-16t inntil 0,05m, ferdig komprimert

Fjerning av asfalt ved masseutskifting skal skje ved fresing. Fresemasser skal brukes til finavretting

Kommentarer:

- 1 Fresing av gammelt asfaldtekk ved stikkrennebytte og uttrauing. Gjenbruk. Fresemasser erstatter deler av grusen 0-16
- 2 Vurdere å slå sammen felt i lista ovenfor
- 3 Bytte av stikkrenner: Bruke fast utkilingslengde på 20 m til hver side.
- 4 Det må graves nye grøfter på store deler av strekningen. Noe grøftespregning må påregnes.