

ØVRE BAKKLANDET 52 - ROMSKJEMA

Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info /personbelastning	Antall rom	Lys - Valg av armaturer avklares m/ Byggherre og Arkitekt.	Lysstyring	El. stikk i tillegg til krav i KS-40001
--------	---------	---------	----------------------------	------------	--	------------	---

Kjeller

	001	Trapperom	0	1		Tilstedeværelse	
	002	Disp	0	1		Tilstedeværelse	
	003	Disp	0	1		Tilstedeværelse	
	004	Sprinkleranlegg	0	1		Tilstedeværelse	
	005	Disp	0	1		Tilstedeværelse	
				5			

1. Etasje

	1.01	Trapperom		1	Veggarmaturer tilsvarende Ekliptra	Tilstedeværelse	
	1.01	Sluse		1		Tilstedeværelse	
	1.02A	Fellesrom/stue	max 50 personer	1	Pendler tilsvarende Globen glasskule	Tilstedeværelse med mulighet for av/på og dimming	4 doble stikk
	1.02B	Fellesrom/stue	Gjelder som max sum for rom 1A, 1B, 002-3-4og 5	1	Pendler tilsvarende Globen glasskule	Tilstedeværelse med mulighet for av/på og dimming	4 doble stikk
	1.03	Kjøkken		1	Belysning i tak og lys under overskap	Tilstedeværelse	Stikk til hvitevarer iht. tegning samt en dobbel stikk for hver 2. meter kjøkkenbenk
	1.04	Kontor	Kan fungere som oppholdsrom/ møterom (8 personer)	1	Pendler tilsvarende Globen glasskule	Tilstedeværelse med mulighet for av/på og dimming	4 doble stikk
	1.05	Inngang		1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse	2 doble stikk
	1.06	Toaletter		1		Tilstedeværelse	
	1.07	HCWC		1		Tilstedeværelse	
	1.08	Disp	Ev. stollager	1		Tilstedeværelse	
				9			

2. Etasje

	2.01	Trapperom		1	Veggarmaturer tilsvarende Ekliptra	Tilstedeværelse	
	2.02	Korridor		1		Tilstedeværelse	
	2.03	Hybel	2 personer	1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse med mulighet for av/på	6 doble stikk
	2.04	Hybel	2-3 personer	1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse med mulighet for av/på	6 doble stikk
	2.05	Hybel	2 personer	1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse med mulighet for av/på	6 doble stikk
	2.06	Hybel	2 personer	1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse med mulighet for av/på	6 doble stikk
	2.07	Møteplass		1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse med mulighet for av/på	5 doble stikk
	2.08	Korridor		1		Tilstedeværelse	
	2.09	Hybel	2-3 personer	1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse med mulighet for av/på	6 doble stikk
	2.10	Hybel	2-3 personer	1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse med mulighet for av/på	6 doble stikk
	2.11	Toaletter		1		Tilstedeværelse	
	2.12	HCWC		1		Tilstedeværelse	
				12			

Loft

	3.01	Trapperom		1	Utepåliggende takarmaturer tilsv. Ekliptra	Tilstedeværelse	
	3.02	Sosial sone	4 personer	1	Pendler tilsvarende Globen glasskule	Tilstedeværelse med mulighet for av/på og dimming	4 doble stikk
	3.03	Oppholdsrom	8 personer	1	Pendler tilsvarende Globen glasskule	Tilstedeværelse med mulighet for av/på og dimming	4 doble stikk
	3.04	Renholdsrom		1		Tilstedeværelse	
	3.05	Teknisk rom	aggregat	1		Tilstedeværelse	
	3.06	Sluse		1		Tilstedeværelse	
				4			