03 Romskjema etter romnr. og romnavn

Rom Nr.	Romnavn	Gulv	Himling	Vegg	Annen informasjon	Areal gulv
02_101	VF	Vinylgulv	Metallhimling	Bjørk Kryssfiner. Vegg mot kjøkken: gips	Kontrastvegg på vegg m/ digital skjerm. Males i en grønn farge (f.eks. NCS 7020-G30Y).	7,79
02_102	Hall	Eksist. belegg	Eksisterende himling	MDF	Eksist. MDF males	4,53
02_103	BK	Eksist. belegg	Eksisterende himling	MDF	Eksist. MDF males	1,35
02_104	kopi	Eksist. belegg	Eksist. metall	Eksist. MDF	Eksist. MDF males	0,60
02_105	WC	Eksist. belegg	Eksist. himling	Eksist. MDF	Eksist. MDF males	1,83
02_106	Rekvisita	Eksist. belegg	Eksist. himling	Eksist. plater	Eksist. MDF males	2,84
02_107	Vente	Eksist. belegg	Eksisterende himling	Bjørk Kryssfiner.	Eksist. MDF males	8,39
02_108	Kontor	Eksist. belegg	Eksist. metallhimling	Bjørk Kryssfiner.	Eksist. MDF rives. Nye overflater av kryssfiner bjørk	14,59
02_109	Kontor	Eksist. belegg	Eksist. himling	Bjørk Kryssfiner.	Eksist. MDF rives. Nye overflater av kryssfiner bjørk	13,02
02_110	gang	Eksist. belegg	Eksist. metallhimling	Eksist. plater	Eksist. MDF males	20,19
02_111	Vent.	Vinylgulv	Eksist. metallhimling	Gips		2,31
02_112	EL	Anitstatisk	Eksist. metallhimling	Gips		1,61
02_113	Avspyling	Vinylgulv	Metallhimling	Forskalingsplater (gul farge)	Monteres opp til himling	3,93
02_114	WC	Vinylgulv	Metallhimling	Baderomspanel		2,72
02_115	Tørke/avrenning	Vinylgulv	Metallhimling	Baderomsplater		15,26
02_116	Kontor drift	Vinylgulv	Metall	Bjørk kryssfiner		6,99
02_117	Gard. H (HC)	Vinylgulv	Eksist. metallhimling	MDF/eksist. plater i dusj	Eksist. MDF males	13,01
02_118	HCWC	Eksist. belegg	Eksist. metallhimling	Eksist. MDF	Eksist. MDF males	5,54
02_119	WC	Eksist. vinylgulv	Eksist. metallhimling	Eksist. MDF	Eksist. MDF males	1,72
02_120	Gard. K (HC)	Eksist. vinylgulv	Eksist. metallhimling	Eksist. MDF	Eksist. MDF males	11,05
02_121	Møterom/pause	Vinylgulv	Metallhimling	Bjørk Kryssfiner. Gips (mot gang)	Gipsvegg males i en grønn farge (f.eks. NCS 7020-G30Y).	26,83

#Bakkenesbruer/Dokumenter/637747-01 Documentmaster/05-AR-17Best/ROMSK.IDMA kontorbygg Revisjon: Revisjonsdato: Revisjonsbeskrivelse: Målestokk=10.643