

Teknisk romfunksjonsskjema - Nytt driftsbygg

Rom nr.	ELEKTRISKE INSTALLASJONER (Oversikten under må ses i sammenheng med beskrivelsen og TE må prise komplett leveranse iht. tabell, tegning og beskrivelsene)												SANITÆR (Oversikten under må ses i sammenheng med beskrivelsen og TE må prise komplett leveranse iht. tabell, tegning og beskrivelsene)								VENTILASJONSANLEGG (Oversikten under må ses i sammenheng med beskrivelsen og TE må prise komplett leveranse iht. tabell, tegning og beskrivelsene)			
	Romtype	antall Stikkontakter (angitt antall er minimumsantall. Forskriftskrav/ Bolignormen og stikk til øvrige installasjoner og utstyr må ivaretas i tillegg. Merk at IP-grad må vurderes av TE/UE)	antall <u>doble</u> datapunkter (angitt antall er minimumsantall)	utvendig solavsjerming - med motordrift	Belysning (antall og type bestemmes av TE/UE/RIE etter lysberegning) lyssstyring? (D=Dimming; B=Bryter , T=Tilstedelsesensor)	WiFi i rommet? J / N	Kontordel og det nye driftsbygget får felles brannsentral med direkte varsling til brannvesenet!	Nødllys/ Rømningslys iht. brannkrav	VARMEOVN i ROMMET?	Varmekabel i gulvet foran portene?	Dørautomatikk? (DP= Dørpumpe; DÅ= automatisk døråpner m/ trykk knapp AK= Adgangskontroll)	EVT. andre el- installasjoner (se også generelle krav i funksjonsbeskrivelsen)	SRVANT J / N • TYPE	Utslagsvask U / N • Type)	BLANDEBATTERI U / N • Type)	Dusj og dusjbatteri (J / N • Type)	brannskap eller brannslange BESTEMMES AV BRANNRÅDGIVER	NYTT SLUK/SLUKRENNE/SLUKRIST GULV (J / N • Type) NB! Må være kjøresterke	Fordelerskap i rommet? BESTEMMES AV VVS-RÅDGIVER	VARMERØR I GULV	Evt. ØVRIGE VVS-INSTALLASJONER IHT. FUNKSJONSBEKRIVELSEN)	TILLUFTSVENTIL (PROSJEKTERES/ MEDTAS AV TE/VVS-RÅDG.)	AVTREKKSVENTIL (PROSJEKTERES/ MEDTAS AV TE/VVS-RÅDG.)	Evt. øvrige ventilasjonsanlegg iht. funksjonsbeskrivelsen)

DRIFTSBYGG 1. ETG.

Rom 02-122	Garasje	16 i kabelkanal 16A 5 doble 16A 2 3fas 16A		N	T Belysning fra vegg og tak	J	Prosjekteres og monteres av TE/UE/RIE	Prosjekteres og monteres av TE/UE/RIE	Ingen varmeovn! (rommet skal ha varmerør)	(rommet skal ha varmerør)	AK	1 32A 3faskurs klar for elbillader	N	N	N	N		J - slukrenne som vist på skisse		J				
Rom 02-123	Verksted/vask	8 i kabelkanal 16A 5 doble 16A 2 3fas 16A NB! Høy IP-grad pga høytrykksspyling		N	T belysning fra tak og vegg	J			Ingen varmeovn! (rommet skal ha varmerør)	(rommet skal ha varmerør)		1 32A 3faskurs klar for elbillader Eksisterende varmpumpe luft til luft tilgjengelig for gjenbruk, hvis nødvendig enten i verksted eller garasjen innvendig over port	N	J	J for utslagsvask + temperatustyring for tilkobling av høytrykksspyler	N		J, som vist på skisse		J		Må ha dimensjonert avtrekk for utluft av damp ved vask		
Rom 02-124	Lager	2 doble 16A		N	T	j			Ingen varmeovn! (rommet skal ha varmerør)				N	N	N	N		N	Må prosjekteres med romtemperatur på 15 - 20 grader					
Rom 02-125	Teknisk	Antall tilpasses utstyr og maskiner i rommet	2		T	j			N									J, sluk i teknisk rom						Giftskap levert av byggherre skal monteres i dette rommet. Dette har vifte og må ha utlufting gjennom vegg. Se bilder under
Rom 02-126	Lager	4 doble 16A		N	T	j			Ingen varmeovn! (rommet skal ha varmerør)	(rommet skal ha varmerør)			N	N	N	N		N		J				
	Utvendig									Varmekabel i betonggulvet foran portene - utvendig					Ja, utekran									

