

Anbudsbeskrivelse Rømningstrapp 2023-06-24

Lørdag 24. juni 2023 11:31

Vi ber om tilbud på levering med opsjon montering for beskrevne Rømningstrapp.

Det foreligger ikke Skjemategning på trapp, men den fremgår av 3D modell.

Tilbyder må tegne ut og dimensjonere trappen. Snølast på Værøy er 1,5 og det vil ikke oppstå snølommer grunnet klima.

FDV vil ha vedlikeholdsinstruks om måking om det skulle forekomme snø på Værøy som ikke blåser eller regner bort.

Det tilbys som opsjon Port for å hindre adgang til trapp fra bakkeplan, inklusive forhøyet rekkverk i starten av trapp.

Evaluerings av tilbud skjer utenfor Merccell.

Vekting er 60% på pris, 20% på klargjøring av leveringsbetingelser og avklaring av grensesnitt, ansvar og risiko til produkt, levering og tilbyders finansielle, økonomiske, kompetanse mv. 20% går på kvalitet spesielt i forhold til klima på Værøy.

Innfesting av trapp til skolebygg i betong (utforet med 12,5 cm isolasjon og 8,2 cm Leca / Aqua panel fiberpuss system).

Innfesting også til Koblingsbygg i Stål / Betong.

Værøy kommune sørger for fundament til trappen og innstøpingsgods i denne ut fra tilbyders beskrivelse.

Opsjon på montasje av trapp. Vi har parallelt montasje av stål, hulldekke og limtre og dette kan da utføres av tredjepart.

Montasje av limtre kan være aktuelt å tilbyd fra montasjefirma på trapp. Det kan da sendes interesse for dette i egen e-post til ohl@varoy.kommune.no

Fremdrift:

Tilbudsfrist	2023-07-05 kl 12:00
Spørsmålsfrist	2023-07-04 kl 12:00
Levering / Montering	2023-09-20 - 30
Vedståelse	2023-08-01

Ove-H Lorentzen
46286090