SYMBOLFORKLARING

- -Fordelingsskap
- -Tennskap
- -Kabelfordelingsskap/Elbilhovedfordeler
- -Nettstasjon
- -Trekkerør Ø75 mm, ØK
- -Veglys jordkabel,ØK
- -Jordwire Cu 25mm², ØK
- -Trekkerør Ø110 Ladepark
- -Trekkerør Ø75 Ladepark
- -Trekkerør Ø110, Nettselskapet
- -Lavspentkabel, Nettselskapet
- -Jordwire Cu 50 mm², Nettselskapet
- -Høyspent kabel jord
- -Lysmast 4m type 1
- -Lysmast 4m type 2
- -Lysmast 4m type 3
- -Lysmast 6m type 1
- -Lysmast 6m type 2
- -Lysmast 6m type 3
- -Lysmast 6m type 4
- -Lysmast 6m type 5
- -Elbil stolpe 2 ladere
- -Elbil stolpe 1 lader

HENVISNING

- Relevante tegninger iht. tegningslisten
- REN-blad

MERKNADER

Trekkerør/trase er prinsippiell og må ses på i sammenheng med gjennomføringen.
Føringsveier legges utenom privat eiendomsgrenser
Føringsveier legges med 2 meters avstand til VA-anlegg.

Entreprenør er ansvarlig for kabelpåvisning.
Alle trekkerør merkes med "eier" og nummering i alle ender. Trekketråd legges inn.

1. 1x110mm orange rør, Elbil ladepark
   1x75mm orange rør, veglys, Ørland kommune
   1x25mm² jordwire Cu veglys, Ørland kommune
   7x110mm orange rør, inkl 4G240 lavspent kabel , Nettselskapet
   1x50m² jordwire Cu Nettselskapet
   1x40mm DL rør, Tele/fiber
2. 1x110mm orange rør, Elbil ladepark
   1x75mm orange rør, veglys, Ørland kommune
   1x25mm² jordwire Cu veglys, Ørland kommune
   4x110mm orange rør, inkl 4G240 lavspent kabel , Nettselskapet
   1x50m² jordwire Cu Nettselskapet
   1x40mm DL rør, Tele/fiber
3. 1x75mm orange rør, veglys, Ørland kommune
   1x25mm² jordwire Cu veglys, Ørland kommune
   2x110mm orange rør, inkl 4G240 lavspent kabel , Nettselskapet
   1x50m² jordwire Cu Nettselskapet
   1x40mm DL rør, Tele/fiber
4. 1x75mm rør, Elbil ladepark
   1x75mm orange rør, veglys, Ørland kommune
   1x25mm² jordwire Cu veglys, Ørland kommune
5. 1x110mm orange rør, Elbil ladepark
   1x75mm orange rør, veglys, Ørland kommune
   1x25mm² jordwire Cu veglys, Ørland kommune
   4x110mm orange rør, inkl 4G240 lavspent kabel , Nettselskapet
   1x50m² jordwire Cu Nettselskapet
   1x40mm DL rør, Tele/fiber
6. 1x110mm orange rør, Elbil ladepark
   1x75mm orange rør, veglys, Ørland kommune
   1x25mm² jordwire Cu veglys, Ørland kommune
   3x110mm orange rør, inkl 4G240 lavspent kabel , Nettselskapet
   1x50m² jordwire Cu Nettselskapet
   1x40mm DL rør, Tele/fiber
7. 1x110mm orange rør, Elbil ladepark
   1x75mm orange rør, veglys, Ørland kommune
   1x25mm² jordwire Cu veglys, Ørland kommune
   2x110mm orange rør, inkl 4G240 lavspent kabel , Nettselskapet
   1x50m² jordwire Cu Nettselskapet
   1x40mm DL rør, Tele/fiber

Tegningsnr.	Rev.
IN001	A

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

ØRLAND KOMMUNE
Vipetangen

Fag: Elektro
Format: A1
Dato: 06.07.2023

Plantegning
Belysning, Lavspent, Høyspent, føringsveier

Format/Målestokk: 1:500

Multiconsult
www.multiconsult.no

Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Anbudstegning	OW	HF	HF

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.
10251692-01	IN001	A