



FORSVARET

Forsvarets logistikkorganisasjon

2023000978 – Møbler og inventar med tilhørende produkter
og tjenester

Vedlegg B-1
Krav til produktene i prisskjema

Stoler	
Kontorstol 1 og 2	Kontorstol 1 og 2 har lik behovsbeskrivelse og produktspesifikasjon. Det skal tilbys to kontorstoler som begge oppfyller kravene, men som ikke er identiske produkter. Det samme produktet i ulike farger og/eller tekstiler anses som identisk og godtas ikke.
Bruksområde:	Til bruk i kontormiljø, der brukeren av stolen forventes å sitte over lengre perioder.
Spesifikasjoner:	Høyderegulerbar svingstol med høy rygg, høyderegulering med gasslift minimum 120 mm. Kan vippes framover og bakover med låsbar gynge. Stolen har god komfort, er ergonomisk og det skal være enkelt å justere arbeidsstillingen fra sittende stilling.
Sete og rygg:	Polstret og trukket i tekstil. Dybderegulerbart sete, høyderegulerbar rygg og justerbar korsryggstøtte.
Armlene:	Leveres med armlener som er justerbare i både høyde- og bredderetningen. Armputene kan reguleres både framover/bakover og kan roteres med/mot klokken.
Nakkestøtte	Leveres med nakkestøtte som er justerbar i høyderetningen, og framover mot hodet. Utførelse i skinn.
Understell:	Grenet understell i bestandig plast eller metall, med trinser for bruk på harde gulv.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Slitestyrke: Minimum 100.000 Martindale Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum mørkegrå og sort
Varianter/Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles uten armlene. Skal kunne bestilles uten nakkestøtte. Skal kunne bestilles i skinn.

Stoler	
Kontorstol 3	
Bruksområde:	Primært bruksområde: Til bruk i kontormiljø, der brukeren av stolen forventes å sitte over lengre perioder. Sekundært bruksområde: Til bruk i møterom/klasserom
Spesifikasjoner:	Høyderegulerbar svingstol med medium høy rygg, høyderegulering med gasslift. Kan vippes framover og bakover med låsbart gyng. Stolen har god komfort, er ergonomisk og det skal være enkelt å justere arbeidsstillingen fra sittende stilling.
Sete og rygg:	Polstret og trukket stol i tekstil. Dybderegulerbart sete, høyderegulerbar rygg og justerbar korsryggstøtte.
Armlene:	Leveres med armlener som er justerbare i både høyde- og bredderetningen. Armputene kan reguleres både framover/bakover og kan roteres med/mot klokken.
Understell:	Grenet understell i bestandig plast eller metall, med trinser for bruk på harde gulv.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Slitestyrke: Minimum 100.000 Martindale Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum mørkegrå og sort
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles uten armlene. Skal kunne bestilles med nakkepute. Skal kunne bestilles i skinn.

Stoler	
Kontorstol 4	
Bruksområde:	Til bruk i kontormiljø der brukeren av stolen forventes å sitte over lengre perioder. For aktivisering av rygg.
Spesifikasjoner:	Høyderegulerbar svingstol med medium høy rygg, høyderegulering med gasslift. Kan vippe framover og bakover med låsbart gynge. Det skal være enkelt å justere arbeidsstillingen fra sittende stilling.
Sete og rygg:	Sadelformet sete. Polstret og trukket i tekstil. Dybderegulerbart sete, høyderegulerbar rygg og justerbar korsryggstøtte.
Armlene:	Uten armlene.
Understell:	Grenet understell i bestandig plast eller metall, med trinser for bruk på harde gulv.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Slitestyrke: Minimum 100.000 Martindale Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum mørkegrå og sort

Stoler	
Møte- og besøksstol 1	
Bruksområde:	Til bruk i møterom, som en besøksstol eller i messebygg/spisesal.
Dimensjoner:	Sittebredde: ca. 40 cm, sittedybde: ca. 40 cm, sittehøyde: ca. 45 cm
Understell:	Fire ben i metall. Skal kunne leveres i fargene sort og grå. Akustikkdempende knotter for stolbein.
Sete og rygg:	Sete og rygg utføres i trevirke. Skal kunne leveres i bjørk, eik, hvit og sort. Formstøpt ergonomisk.
Armlene:	Med armlene.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med polstret sete. Skal kunne bestilles med polstret sete og rygg. Skal kunne bestilles med sledeunderstell eller fotkryss. Skal kunne bestilles uten armlene.

Stoler	
Møte- og besøksstol 2	
Bruksområde:	Til bruk i møterom og til undervisning.
Dimensjoner:	Sittebredde: ca. 50 cm, sittedybde: ca. 50 cm, sitte høyde: ca. 45 cm
Spesifikasjoner:	Møteromstol uten unødvendige detaljer. Skal kunne stables i høyden.
Sete og rygg:	Formstøpt plast. Liten svikt i rygg.
Understell:	Meie understell. Skal kunne leveres i fargene sort og grå. Med akustikkdempende knotter.
Armlene:	Uten armlene.
Farge:	Minimum 5 fargevalg, herunder mørk grå og sort.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med polstret sete, og ikke polstret rygg. Skal kunne leveres med polstret sete og rygg.

Stoler	
Møte- og besøksstol 3	
Bruksområde:	Til bruk i møterom og til undervisning.
Dimensjoner:	Sittebredde: ca. 50 cm, sittedybde: ca. 50 cm, sittehøyde: ca. 45 cm
Spesifikasjoner:	Møteromstol uten unødvendige detaljer. Skal kunne stables i høyden minimum 6 stk.
Sete og rygg:	Formstøpt plast. Hel polstret sete og rygg. Liten svikt i rygg for bedre komfort.
Understell:	Fire ben i metall. Skal kunne leveres i fargene sort og grå. Akustikkdempende knotter.
Armlene:	Uten armlene.
Tekstil:	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum 5 fargevalg, herunder mørk grå og sort.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med polstret sete, og ikke polstret rygg. Skal kunne leveres uten polstret sete og rygg. Skal kunne bestille med armlene.

Stoler	
Møte- og besøksstol 4	
Bruksområde:	Til bruk i møterom og klasserom
Dimensjoner:	Sittebredde: ca. 50 cm, sittedybde: ca. 50 cm, sittehøyde: ca. 40-55 cm
Spesifikasjoner:	Høyderegulerbar svingstol, gasslift høyderegulering. Det skal være enkelt å justere arbeidsstillingen fra sittende stilling. Innehar en naturlig svikt for å hindre statisk ryggstilling.
Armlene:	Skal leveres uten armlene.
Sete og rygg:	Hel polstret sete og rygg.
Understell:	Grenet understell i bestandig plast eller metall med trinser, i fargene sort eller grå.
Tekstil:	Uten figur eller mønster. Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum mørkegrå og sort
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med 4 ben. Skal kunne bestilles med armlene. Skal kunne bestilles i skinn.

Stoler	
Barkrakk	
Bruksområde:	Til bruk i oppholdsrom, sosiale soner og andre fellesarealer.
Spesifikasjoner:	Skal passe til bordhøyde ca. 90 cm. Sete i kunstlær.
Dimensjoner:	Sittehøyde ca. 65 cm
Understell:	I metall, med akustikkdempende knotter.
Farge	Sete: Minimum 3 fargevalg. Understell: Minimum sort og grå.

Bord	
Arbeidsbord 1	Bordet skal være en del av en større møbelserie i ulike størrelser og former.
Bruksområde:	Til bruk i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	Sammenhengende rektangulær bordplate med stor magebue. Understell med motor og hev/senk funksjon.
Dimensjoner:	Ca. 1600mmx800mm, H = ca. 650-1250mm
Bordplate:	Ca. 25mm tykk. MDF i kjernen, og overflate i laminat med avfaset kant. 1 stk. kabelgjennomføring Ø ca. 80mm med lokk i bordets bakkant. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Understell:	T-ben understell i metall. Farge: minimum grå, sort og hvit. Elektrostyrt høyderegulering som er trinnløs, støysvak og har god stabilitet på maksimum høyde. Understellet kan justeres for tilpasning av ujevnheter i gulvet. Utstyres med langsgående kabelbakke.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i andre størrelser og former.

Bord	
Arbeidsbord 2	Skal være fra samme møbelserie som Arbeidsbord 1
Bruksområde:	Til bruk i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	Sammenhengende rektangulær bordplate med stor magebue. Understell med motor og hev/senk funksjon.
Dimensjoner:	Ca. 1400mmx800mm, H = ca. 650-1250mm
Bordplate:	Ca. 25mm tykk. MDF i kjernen, og overflate i laminat med avfaset kant. 1 stk. kabelgjennomføringer Ø ca. 80mm med lokk i bordets bakkant. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Understell:	T-ben understell i metall. Farge: minimum grå, sort og hvit. Elektrostyrt høyderregulering som er trinnløs, støysvak og har god stabilitet på maksimum høyde. Understellet kan justeres for tilpasning av ujevnheter i gulvet. Utstyres med langsgående kabelbakke.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i andre størrelser og former.

Bord	
Arbeidsbord 3	Skal være fra samme møbelserie som Arbeidsbord 1
Bruksområde:	Til bruk i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	Sammenhengende hjørnebordplate med stor magebue. Understell med motor og hev/senk funksjon.
Dimensjoner:	Ca. 1800mmx1200mm, H = ca. 650-1250mm
Bordplate:	Ca. 25mm tykk. MDF i kjernen, og overflate i laminat med avfaset kant. 1 stk. kabelgjennomføringer Ø ca. 80mm med lokk i bordets bakkant. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Understell:	T-ben understell i metall. Farge: minimum grå, sort og hvit. Elektrostyrt høyderregulering som er trinnløs, støysvak og har god stabilitet på maksimum høyde. Understellet kan justeres for tilpasning av ujevnheter i gulvet. Utstyres med langsgående kabelbakke.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i andre størrelser og former.

Bord	
Møte- og konferansebord 1	Møtebordene skal være fra samme møbelserie som dekker møteplasser for 4-20 pers.
Bruksområde:	Til bruk i møterom og i konferanser
Dimensjoner:	Følgende størrelser skal tilbys i prisskjemaet: 6 personer (ca. 200 x 120 cm, H= ca. 70 cm) 8 personer (ca. 280 x 120 cm, H= ca. 70 cm) 12 personer (ca. 440 x 120 cm, H= ca. 70 cm)
Bordplate:	Bordplate utføres i ca. 15-25cm tykk MDF. Overflate i laminat med avfaset kant. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå. Utstyrt med en midtstilt luke for kabelgjennomføring.
Understell:	Fast høyde. Understell i metall, minimum i fargene grå, sort og hvit. Understellet kan justeres for tilpasning av ujevnheter i gulvet.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i flere størrelser. Skal kunne leveres med tilkoblingsbokser for strøm, HDMI etc. og kabelhåndtering.

Bord	
Møte- og konferansebord 2	
Bruksområde:	Til bruk i møter og konferanser
Dimensjoner:	Ca. Ø 90 cm x H= ca. 70 cm
Bordplate:	Bordplate utføres i ca. 15-25cm tykk MDF. Overflate i laminat med avfaset kant. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Understell:	Fast høyde. Understell i metall, minimum i fargene grå, sort og hvit. Understellet kan justeres for tilpasning av ujevnheter i gulvet.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i flere størrelser.

Bord	
Salongbord 1	
Bruksområde:	Til bruk i fellesarealer/sosiale soner og i bomiljø
Dimensjoner:	Følgende størrelser skal tilbys i prisskjemaet: Ca. 60 cm x 60 cm, H = ca. 45 cm Ca. 120 cm x 60 cm, H = ca. 45 cm Ca. Ø 60 cm H = ca. 45 cm
Bordplate:	Bordplate utføres i ca. 15-25cm tykk MDF. Overflate i laminat med avfaset kant. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Understell:	Midtstilt understell, minimum i fargene grå, hvit og sort.
Varianter/ Tillegg :	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i flere størrelser.

Bord	
Salongbord 2	
Bruksområde:	Til bruk i bomiljø
Spesifikasjoner:	Rektangulært bord med avrundede kanter. Produktet skal brukes i et hjemmemiljø, og har derfor et mykere uttrykk enn standard innredning til kontorlokaler.
Dimensjoner:	Ca. 100 cm x 60 cm, H = ca. 45 cm
Bordplate:	Bordplate utføres i trevirke. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit, sort og grå.
Understell:	Fire bein i trevirke.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i flere størrelser.

Bord	
Spisebord 1	
Bruksområde:	Til bruk i kantiner/messer/forlegning
Spesifikasjoner:	Spisebord med plass til fire personer.
Dimensjoner:	Lengde: ca. 120 cm, bredde: ca. 80 cm, høyde: ca. 70 cm
Bordplate:	Bordplate utføres i ca. 15-25cm tykk MDF. Overflate i laminat med avfaset kant. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit, sort og grå.
Understell:	Fire ben i metall, minimum i fargene grå, sort og hvit. Benene kan justeres for tilpasning av ujevnheter i gulvet.
Varianter/ Tillegg :	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i flere størrelser.

Bord	
Spisebord 2	
Bruksområde:	Til bruk i bomiljø og fellesarealer
Spesifikasjoner:	Spisebord med plass til seks personer.
Dimensjoner:	Lengde: ca. 180 cm, bredde: ca. 80 cm, høyde: ca. 70 cm
Bordplate:	Bordplate utføres i ca. 15-25cm tykk MDF. Overflate i laminat med avfaset kant. Overflate: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit, sort og grå.
Understell:	Fire ben i metall, minimum i fargene grå, sort og hvit. Benene kan justeres for tilpasning av ujevnheter i gulvet.
Varianter/ Tillegg :	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles i flere størrelser.

Bord	
TV-benk	
Bruksområde:	Til bruk i bomiljø
Spesifikasjoner:	Gulvstående TV-benk med låsbare hjul, og åpen front. Produktet skal brukes i et hjemmemiljø, og skal ha et mykere uttrykk enn standard innredning til kontorlokaler.
Dimensjoner:	Lengde: ca. 100 cm, høyde: ca. 40 cm
Plater:	Plater i trevirke.
Overflate:	Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit, sort og grå.
Understell:	Leveres med hjul/trinser
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med sokkel (uten hjul/trinser).

Oppbevaring	
Kombinasjonsskap 1	Alle skap/hyller skal være fra samme møbelserie. Møbelserien skal være dekkende for det meste av oppbevaringsbehovene i et kontormiljø.
Bruksområde:	Til oppbevaring av bøker, permer, etc. i kontormiljø
Spesifikasjoner:	Gulvstående oppbevaring med plass til 2 - 5 permer i høyden.
Dimensjoner:	Følgende skal tilbys i prisskjemaet: 1. Skap med skyvedører, 2 permhøyder. Høyde ca. 80, bredde ca. 80 cm, dybde ca. 40 cm 2. Åpen overreol, 2 permhøyder (skal kunne festes til skap 1) Høyde ca. 75 cm, bredde ca. 80 cm, dybde ca. 40 cm 3. Skap med skyvedører, 4 permhøyder. Høyde ca. 160 cm, bredde ca. 80 cm, dybde ca. 40 cm 4. Åpen permreol, 5 permhøyder. Høyde ca. 200 cm, bredde ca. 80 cm, dybde ca. 40 cm
Plater:	Alle plater i skrog, rygg og fronter i Møbelspon eller MDF. Farge: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Innmat:	Samme farge og materiale som skrog. Nr. 1 utstyres med 1 hylle. Nr. 2 utstyres med 1 hylle. Nr. 3 utstyres med 3 hyller. Nr. 4 utstyres med 4 hyller.
Lås:	Skap med dører skal være låsbare.
Sokkel:	Leveres med sokkel mot gulv.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med skyvedør, slagdør og sjalusidør. Skal kunne bestilles i flere størrelser.

Oppbevaring	
Kombinasjonsskap 2	Skal være fra samme møbelserie som Kombinasjonsskap 1
Bruksområde:	Til oppbevaring av bøker, permer, etc. i kontormiljø
Spesifikasjoner:	To varianter av gulvstående oppbevaring med plass til 1 - 3 permer i høyden.
Dimensjoner:	Følgende skal tilbys i prisskjemaet: 1. Skap med skyvedører. 2 permhøyder Høyde ca. 80, bredde ca. 120 cm, dybde ca. 40 cm 2. Skap med skyvedører. 3 permhøyder Høyde ca. 120 cm, bredde ca. 120 cm, dybde ca. 40 cm
Plater:	Alle plater i skrog, rygg og fronter i Møbelspon eller MDF. Farge: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Innmat:	Samme farge og materiale som skrog. Nr. 1 utstyres med 1 hylle. Nr. 2 utstyres med 2 hyller.
Lås:	Skap med dører skal være låsbare.
Sokkel:	Leveres med sokkel mot gulv.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med slagdører og sjalusidør. Skal kunne bestilles uten dører. Skal kunne bestilles i flere størrelser.

Oppbevaring	
Skuffeseksjon	Skal være fra samme møbelserie som Kombinasjonsskap 1.
Bruksområde:	Til oppbevaring av rekvisita og annet i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	Gulvstående skuffeskrog med 3 skuffer. En skuff med mulighet for hengemapper.
Dimensjoner:	Høyde ca. 60 cm, bredde ca. 40 cm, dybde ca. 60 cm
Overflate:	Alle plater i skrog, rygg og fronter i Møbelspon eller MDF. Farge: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Lås:	Skuffene skal være låsbare.
Hjul:	Leveres med hjul/trinser.

Oppbevaring	
"Pull out cabinet"	
Bruksområde:	Til oppbevaring i kontormiljø
Spesifikasjoner:	Uttrekkbar oppbevaringsskap med plass til permer, kontortilbehør etc. Uttrekkbart fra kortside.
Dimensjoner:	Følgende skal tilbys i prisskjemaet: 1. Skap med én hylle. Høyde ca. 75 cm, bredde ca. 40 cm, dybde ca. 80 cm 2. Skap med to hyller. Høyde ca. 125 cm, bredde ca. 40 cm, dybde ca. 80 cm
Overflate:	Alle plater i skrog, rygg og fronter i Møbelspon eller MDF. Farge: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Sokkel:	Tett sokkel
Lås	Skapene skal være låsbare

Oppbevaring	
Mobilskap	
Bruksområde:	Til bruk i kontormiljø. For oppbevaring av mobiltelefoner, smartklokker og lignende.
Spesifikasjoner:	Skapet utgjør 20 låsbare rom utstyrt med nøkkellås med hver sin unike nøkkel.
Dimensjoner:	Dybde: ca. 20 cm. Størrelse per rom: bredde: ca. 20 cm, høyde: ca. 15 cm
Overflate:	Stål. Tekstil i bunnen av hvert rom for å hindre riper og lignende.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med både færre og flere antall låsbare rom.

Garderobe	
Soldatskap	
Bruksområde:	Til bruk på kaserner.
Spesifikasjoner:	Se Vedlegg B-2 – Tekniske tegninger for soldatskap

Garderobe	
Garderobeskap 1	
Bruksområde:	Til oppbevaring av klær til kontor- og bomiljø.
Spesifikasjoner:	Garderobeskap med slagdør.
Dimensjoner:	Høyde ca. 190 cm, bredde ca. 60 cm, dybde ca. 60 cm
Plater:	Alle plater i skrog, rygg og fronter i Møbelspon eller MDF. Farge: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bøk, hvit og grå.
Sokkel:	Tett sokkel
Innmat:	Skal utstyres med speil, klesstang og 1 hylle.
Lås:	Dør skal kunne låses.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med flere hyller og trådkurver.

Garderobe	
Garderobeskap 2	
Bruksområde:	Til oppbevaring av klær til kontor- og bomiljø.
Spesifikasjoner:	Garderobeskap med slagdør.
Dimensjoner:	Høyde ca. 190 cm, bredde ca. 40 cm, dybde ca. 60 cm
Plater:	Alle plater i skrog, rygg og fronter i Møbelspon eller MDF. Farge: Skal kunne leveres i bjørk, eik, bok, hvit og grå.
Sokkel:	Tett sokkel
Innmat:	Skal utstyres med klesstang og 1 hylle.
Lås:	Dører skal kunne låses.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med flere hyller og trådkurver.

Gulvskjerm	
Gulvskjerm	
Bruksområde:	Kontormiljø
Spesifikasjoner:	Frittstående gulvskjerm for adskillelse og lydisolasjon. Tilpasset standard arbeidsbord, med mulighet for kabelføring i skjerm. Mulighet for å sammenkoble to eller flere gulvskjermer. Inkludert føtter.
Konstruksjon	Metallramme eller treramme. Fyll som egner seg til lydisolasjon. Trukket i stoff.
Dimensjoner:	Bredde: ca. 80 cm, høyde: ca. 180 cm, dybde: ca. 3-5 cm.

Sofa / Lenestol	
Hvilestol	
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø.
Spesifikasjoner:	Hvilestol med høy, justerbar rygg. Produktet skal brukes i et hjemmemiljø, og skal ha et mykere uttrykk enn standard innredning til kontorlokaler. Skal ha høy sittekomfort.
Dimensjoner:	Sittebredde: ca. 60 cm, sittedybde ca. 60 cm, sittehøyde ca. 45 cm.
Understell	Ben i trevirke.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som stolen.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum 5 fargevalg, herunder mørk blå.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med tilhørende fotskammel i samme design som stolen.

Sofa / Lenestol	
Hvilestol i skinn	
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø.
Spesifikasjoner:	Hvilestol med høy, justerbar rygg. Produktet skal brukes i et hjemmemiljø, og skal ha et mykere uttrykk enn standard innredning til kontorlokaler. Skal ha høy sittekomfort.
Dimensjoner:	Sittebredde: ca. 60 cm, sittedybde ca. 60 cm, sitte høyde ca. 45 cm.
Understell	Ben i trevirke.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som stolen.
Tekstil	Kunstskinn. Uten figurer eller mønster. Minimum 3 fargevalg.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med tilhørende fotskammel i samme design som stolen.

Sofa / Lenestol	
Sofa 1	
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	Enmanns-sofa med lav rygg og armlener. Stolen kan brukes i flere typer miljøer. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Høy komfort.
Dimensjoner:	Bredde ca. 70 cm, dybde ca. 80 cm, høyde ca. 80 cm, sittehøyde ca. 45 cm.
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Slitestyrke: Minimum 100.000 Martindale Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum 5 fargevalg, herunder mørk blå.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Sofa / Lenestol	
Sofa 1 i skinn	
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	Enmanns-sofa med lav rygg og armlener. Stolen kan brukes i flere typer miljøer. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Høy komfort.
Dimensjoner:	Bredde ca. 70 cm, dybde ca. 80 cm, høyde ca. 80 cm, sittehøyde ca. 45 cm.
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Kunstskinn. Uten figurer eller mønster. Minimum 3 fargevalg.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Sofa / Lenestol	
Sofa 2	Skal være fra samme møbelserie som Sofa 1.
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	2-seter sofa med lav rygg og armlener. Sofaen kan brukes i flere typer miljøer. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Høy komfort.
Dimensjoner:	Bredde ca. 120 cm, dybde ca. 80 cm, høyde ca. 80 cm, sittehøyde ca. 45 cm.
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Slitestyrke: Minimum 100.000 Martindale Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum 5 fargevalg, herunder mørk blå.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Sofa / Lenestol	
Sofa 2 i skinn	Skal være fra samme møbelserie som Sofa 1.
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	2-seter sofa med lav rygg og armlener. Sofaen kan brukes i flere typer miljøer. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Høy komfort.
Dimensjoner:	Bredde ca. 120 cm, dybde ca. 80 cm, høyde ca. 80 cm, sittehøyde ca. 45 cm.
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Kunstskinn. Uten figurer eller mønster. Minimum 3 fargevalg.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Sofa / Lenestol	
Sofa 3	Skal være fra samme møbelserie som Sofa 1
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	3-seter sofa med lav rygg og armlener. Sofaen kan brukes i flere typer miljøer. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Høy komfort.
Dimensjoner:	Bredde ca. 170 cm, dybde ca. 80 cm, høyde ca. 80 cm, sittehøyde ca. 45 cm.
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Slitestyrke: Minimum 100.000 Martindale Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum 5 fargevalg, herunder mørk blå.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Sofa / Lenestol	
Sofa 3 i skinn	Skal være fra samme møbelserie som Sofa 1
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	3-seter sofa med lav rygg og armlener. Sofaen kan brukes i flere typer miljøer. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Høy komfort.
Dimensjoner:	Bredde ca. 170 cm, dybde ca. 80 cm, høyde ca. 80 cm, sittehøyde ca. 45 cm.
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Kunstskinn. Uten figurer eller mønster. Minimum 3 fargevalg.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Sofa / Lenestol	
Sofa 4	Skal være fra samme møbelserie som Sofa 1
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø
Spesifikasjoner:	3+2 hjørnesofa med lav rygg og armlener. Sofaen kan brukes i flere typer miljøer. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Høy komfort.
Dimensjoner:	Bredde ca. 220 cm, dybde ca. 170 cm, høyde ca. 80 cm, sittehøyde ca. 45 cm.
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Slitestyrke: Minimum 100.000 Martindale Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum 5 fargevalg, herunder mørk blå.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Sofa / Lenestol	
Sovesofa	
Bruksområde:	Til bruk i stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø
Spesifikasjoner:	3-seter sovesofa med lav rygg. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Med høy komfort.
Dimensjoner:	Bredde ca. 210 cm, dybde ca. 95 cm, høyde ca. 90 cm Liggemål: ca. 190 x 140 cm.
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum 5 fargevalg, herunder mørk blå.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Sofa / Lenestol	
Sofa med sjeselong	
Bruksområde:	Stue/oppholdsrom i bomiljø, eller i fellesarealer i kontormiljø
Spesifikasjoner:	3-seter sofa med sjeselong. Lav rygg og armlener. Sofaen kan brukes i flere typer miljøer. Enkelt formspråk uten unødvendige detaljer. Høy komfort. Sjeselong skal kunne plasseres både på høyre og venstre side.
Dimensjoner:	Bredde ca. 175 cm, dybde ca. 165 cm, høyde ca. 80 cm
Understell	Solide ben i stål. Tåler hardt bruk.
Armlene	Stoppet armlene trukket med samme tekstil som sete.
Tekstil	Uten figur eller mønster. Tekstilet har egenskaper som gir gode friksjons- og pusteegenskaper. Slitestyrke: Minimum 100.000 Martindale Fibertype: Ullstoff (minimum 70%) Farge: Minimum 5 fargevalg, herunder mørk blå.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med andre ben.

Seng	
Soldatseng	
Bruksområde:	Til bruk på kaserner.
Spesifikasjoner:	Se Vedlegg B-3 – Tekniske tegninger for soldatseng

Seng	
Sengebunn	
Bruksområde:	Til bruk i «soldatseng» nevnt i tabellen over.
Dimensjoner:	Se Vedlegg B-4 – Tekniske tegninger sengebunn
Spesifikasjoner:	Fagmessig tilvirket sengebunnen som skal passe for «soldatseng», se Vedlegg B-2 – Tekniske tegninger for soldatseng. Trevirke skal være gran, godt tørket. Høvlet borddim 70x15 mm. 4 stk. skruer (5,4 x 25 mm) av typen senk-treskruer i forsinket stål per tverre. Treverket skal lakkeres med ett strøk egnet lakk. Tverrtreene skal skrues til to langsgående labanker, med fire skruer i hvert tverrtre. Hvert skruehodet skal være godt forsenket i tverrtreene for å forhindre skade på madrassstrekene. Skruene settes diagonalt i forhold til hverandre. Skruene plasseres forsvarlig på kantene. Tverrtreenes overside pusses på kantene.

Nattbord	
Nattbord 1	
Bruksområde:	Til bruk i soverom i bomiljø.
Spesifikasjoner:	Veggmontert åpen hylle/boks som kan brukes som nattbord ved siden av seng. Overflate: Skal kunne bestilles i bjørk, eik, hvit, sort og grå.
Dimensjoner:	Bredde ca. 40 cm, dybde ca. 20 cm, høyde ca. 30 cm.
Tillegg:	Monterings- og festemateriell for veggfester skal medfølge.

Nattbord	
Nattbord 2	
Bruksområde:	Til bruk i soverom i bomiljø.
Spesifikasjoner:	Veggmontert åpen hylle/boks som kan monteres over seng for oppbevaring. Overflate: Skal kunne bestilles i bjørk, eik, hvit, sort og grå.
Dimensjoner:	Bredde ca. 60 cm, dybde ca. 20 cm, høyde ca. 30 cm.
Tillegg:	Monterings- og festemateriell for veggfester skal medfølge.

Lampe	
Nattbordslampe	
Bruksområde:	Til bruk i soverom i bomiljø.
Spesifikasjoner:	Veggmontert sengelampe med USB ladeport. Med bevegelig lampearmer (ca. 35 cm). Dimbar LED som lyskilde. Lampen skal være inkludert både støpsel og ledning.
Varianter/ Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med pre-installert veggboкс.

Lampe	
Gulvlampe	
Bruksområde:	Til bruk i bomiljø.
Spesifikasjoner:	Gulvlampe med 2 lyskilder. Uplight og justerbar lesearm. Dimbar LED som lyskilde. Produktet skal brukes i et hjemmemiljø, og skal ha et mykere uttrykk enn standard innredning til kontorlokaler. Høyde: ca. 185 cm Lampen skal være inkludert både støpsel og ledning. Skal kunne bestilles i minimum 3 ulike farger.

Lampe	
Skrivebordslampe	
Bruksområde:	Til bruk på pult i kontormiljø.
Spesifikasjoner:	Fjærbalansert arbeidslampe med god fleksibilitet og rekkevidde. LED lyskilde med asymmetrisk lysfordeling. Leveres med bordfeste. Minimum i fargene grå og sort. Lampen skal være inkludert både støpsel og ledning.
Varianter/Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles med bordfot.

Speil	
Garderobespeil	
Bruksområde:	Til garderober, soverom og bomiljø.
Spesifikasjoner:	Speil med ramme i trevirke. Skal kunne henges på dør. Farge på ramme: Minimum hvit, sort og lyst tre.
Dimensjoner:	Høyde ca. 150 cm, bredde ca. 50 cm.
Varianter/Tillegg:	Varianter/Tillegg skal ikke prises i prisskjemaet: Skal kunne bestilles uten ramme. Skal kunne bestilles i andre størrelser og former.