


Nye benker i Byparken

Kravspesifikasjon

Byparken er Stavangers mest besøkte park og grøntområde. Hvert år bruker hundretusenvise av innbyggere og turister parken som gjennomfartsåre og oppholdssted. Parkens hvite benker har med tiden blitt gjenkjennelige elementer langs Breiavatnet, men de har også et stort behov for løpende vedlikehold.

I forbindelse med prosjektet «Et løft for Byparken» er det derfor ønskelig å bytte ut dagens hvite trebenker med benker som krever mindre løpende vedlikehold.

Byparken er over 150 år gammel og dens historiske preg er viktig å bevare. De nye benkene må derfor passe inn i den historiske konteksten. Det er ønskelig å bruke klassiske materialer som støpejern og tre i konstruksjonen av de nye benkene. Utformingen må ivareta universell utforming.



Leveranse

Leveransen omfatter levering av 70 parkbenker. Parkbenkene skal produseres på bakgrunn av nedenstående bilder og beskrivelse.

Benken må kunne prøvesittes før endelig avgjørelse fattes.

Benketypen skal også kunne leveres som sirkelbenk med en diameter på omtrent 6 meter. Sirkelbenk vil anskaffes i en separat bestilling.

Produktkrav

- Målet på dagens benker er omtrent: H 85 cm, B 50 cm, L 180 cm. Nye benker ønskes i tilnærmet lik størrelse.
- Understellet og armlener skal utføres i pulverlakkert støpejern (RAL 9005).
- Understell og armlener skal ha en klassisk utforming.
- Benkene skal være så tunge at de i praksis blir selvfunderende.
- Oljet eller malt treverk er begge aktuelt (RAL 6012).
- Treverk i ryggene skal ha en samlet høyde på minimum 18 cm.
- Treflater i rygg- og sittedel skal bestå av et værbestandig treslag.
- Det er ønskelig med få planker i sete og rygg.
- Parkbenkens ryggene bør ikke være rettvisklet ut ifra sete. En viss helning for å bedre sittekomforten er ønskelig.

Bildene under viser eksempelbenker med et klassisk uttrykk.



Hamjern Design



Fe Støberiet a/s



Ulefos