



VEGGTYPER
innervegger

- IV01 11/98/11
- IV02 11+13/73/13+11,
skilt stenderverk hulrom 100 mm,
isolert med steinull
Lyd: 48 dB,
brann: (R) EI30
- IV03 11+13/98,
isolert med steinull
brann: EI30
- IV04 11+13/98/13+11,
skilt stenderverk hulrom 150
isolert med steinull
- IV05 11/98/11,
skilt stendervegg hulrom 150,
isolasjon
- IV06 11+13/98 stenderverk
- IV07 13/98/13,
isolert
brann: EI30 (vegg på loft)

ARBEIDSTEGNING

A 17.08.07 ark Skråhelling i rom 115, 137 (avtale med konstruktør), rettet romhøyden i personalrom				
REV DATO	SIGN. KORREKSJON			
PROSJEKT Hå kommune Lensmannsgården barnehage				
TITTEL PLAN 1. ETG				
MÅL	DAKT	SAKSNR.	TEGNINGSNR.	REV.
1:50	30.05.07	106-1440	151	A