

Fast møblement:

Garderobeskap
20 stk garderobe skap i lærergarderobe AH1018. Skapene er av god, robust kvalitet, tilpasset skolebruk og er av type Z-skap, hvor det er mulig å henge lengre frakker. Skapene skal ha en benk i front.
Skapene har lakkerte skrog RAL 7021, med ulike farger på dører. RAL 7021 og RAL 6021. Over garderobeskapene, fra vegg til vegg, monteres en enkel stål-hylle m stålrør (unngå oppsamling av støv), med plass til ekstra lagring i store plastbokser el.

Elevskap
Vegghengt elevskap. 2 stk mindre oppbevaringsskap i høyden, med plass til PC, mobil og en genser el.
Skapene viser 4 skap på rekke med 2 skap i høyden, fordelt i korridor og allrom. Totalt 20 elevskap.
Skrog, dør og låssystem skal være i robust utførelse, med solide hengsler.

Skrogene leveres i pulverlakkert stål, RAL 7021, med lakkerte dører i ulik farge. RAL 6021, RAL 7009 og RAL 7021. Skapene skal ha utskiftbart navneskilt. Se brannrapport.

Hyller
Hyller til lager og renholdsroom

Miljøstasjoner
Skap og avfallsbøtter

Løst møblement

Møbler skal være av god kvalitet og tåle skolebruk.
Det skal tilstrebes gode møbler i massivt tre, da det er viktig for elevene med en taktil, naturlig overflate for senket puls.

Bord i kjøkken og samlingsrom skal være i tre, ikke laminat, og gjenspeile kjøkkenbenk og kjøkkenøy i eik.

Runde bord i arbeidsrom og allrom er også i samme tremateriale.
Sosiale sittegrupper skal fremstå som hyggelige arealer, med et «lunt» møblement. Ikke institusjonspreget! Plast skal unngås. Bord i allrom må boltes fast til gulv pga rømningsvei.

Møblene skal reflektere fargepaletten i bygget. Tre, brun-beige og varme grøntonner. Antrasitt grå er også benyttet.

Hyller i klasserom/kjøkken
Hyller skal ha en klaring på 25-30cm fra gulv.

Plassering av hyller i klasserom/ grupperom, kjøkken og kontor er illustrert på planen, og vist i romskjema. Hyller benytter øverste reol til lagring, og går ikke helt opp til tak. (Løst inventar)



Romfunksjon

- Drift/Teknikk
- Kjøkken / Samlingsrom
- Klasserom / Grupperom
- Kommunikasjonsareal
- Kontor / Arbeidsrom
- Toalett

SE ROMLISTE, LØST OG FAST MØBLEMENT TEGNING 24.02

rev.	revisjonen gjelder	revisjon utført av	revidert dato
	Møllehullet, Kvernhuset ungdomsskole Adresse: Kvernhusveien 1, 1615 Fredrikstad Gnr/bnr: 210/1207	Entrepriseunderlag	
	Fredrikstad kommune	prosjektansvarlig OSP	tegning opprettet dato 18.04.2023
	Møbleringsplan	saksbehandler KS	målestokk 1:50/1:100
		tegnet av ME	arkformat A1/A3
		prosjekt nr. 201919	tegning nr. 24.01