



Hvert element har bredde 1200 mm. Variasjon i fasadeuttrykket kommer av variasjon sammensetning av elementene. Vist i diagrammet over.

Mellom trespilene monteres avstandsklosser i samme treverk som panel, skråskjært for vannavrenning.

Avstandsklossene har dimensjon 35-45x65cm. Disse har tilsvarende krav og overflatebehandling som øvrig kledning.

Avstandsklossene fungerer som et konstruktivt element for å hindre vridning av spilene. Samtidig hindrer de innsyn gjennom vinduer, samt utgjør et dekorativt element.

rev.	revisjonen gjelder	revisjon utført av	revidert dato
Møllehjulet, Kvernhuset ungdomsskole		Entreprisunderlag	
Adresse: Kvernhusveien 1, 1615 Fredrikstad		prosjektansvarlig	tegning opprettet dato
Gnr/bnr: 1201207		OS	18.04.2023
Fredrikstad kommune		saksbehandler	målestokk
Detailer - spilelementer fasade		KS	1:50/1:100
		tegnet av	rev.
		ME	A1/ A3
 HANSEN ØSTREVEIEN 12 PB 545 2004 HAMAR +47 32 33 16 00 ØSLØ SØREVEIEN 1A 0178 ØSLØ +47 915 91 000 FISKEN HESTREVEIEN 3 1710 BREKSTAD +47 437 32 001		prosjekt nr.	tegning nr.
		201919	62.02