

	Vegg REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]
EI120C	Dør EI 120 CSa A2-s1,d0 [A 120 S]
	Vegg E 60 A2-s1,d0 [A 60]
A60S	Eksisterende dør A 60 S
EI60	Dør EI 60 Sa [B 60]
EI30	Dør EI 30 Sa [B 30]
EI30C	Dør EI 30 CSa [B 30 S]
B30S	Eksisterende dør B 30 S
B30	Eksisterende dør B 30
B15	Eksisterende dør B 15
F30S	Eksisterende dør F 30 S
F15S	Eksisterende dør F 15 S
UKL.	Uklassifisert dør
	Rømningsvei
	Rømningsretning / rømningsutgang
	Fluktvei
	Angrepsvei for brannvesenet

Tiltak prosjektert og utført før 1997, dvs. prosjektert iht. BF87 og eldre forskrifter følger gamle benevnelser (B 30, B 60, S (selvlukker), mv.).

Slagretning på dør må snus til å slå i rømningsretning dersom det skal være flere enn 10 personer i møterom.

Det henvises til branntegninger utarbeidet av
Multiconsult AS datert 23.08.11(rev.1) for
branntekniske ytelseskrav til denne brannseksjonen

[illegible]