

Forespørsel Koordinator utførelse

Helgeland Kraft Vannkraft (HKV) har flere prosjekter hvor vi trenger bistand i koordinering av HMS

Overløpsdam Grytåvatn

Grytåga kraftverk ligger i Vefsn kommune. Adkomst fra Mosjøen er med ferje til Hundåla. Bil videre til Husvika hvor HKV har båtskyss over til Grytåga. Byggeleder har bil stående til disposisjon, transport avtales. Det er messe tilgjengelig dersom det er behov for overnatting. Det er ca. 4,5 km grusvei opp til dammen.

Arbeidet består i å etablere adkomst til damfot. Det skal meisles ut fortanning i dam og fjellet ved damfoten. Toppen av dammen skal forankres med stag som skal bores opptil 10 meter i betong og fjell. Damfoten skal støpes på. Det er en bru på stedet som skal fjernes og erstattes med en tilsvarende. Det vil gå med rundt 130 m³ betong som høyst sannsynlig må blandes på stedet.

Det er planlagt oppstart så snart vær og føre tillater transport av gravemaskin oppover og arbeidet er planlagt ferdigstilt medio juli.

Dammer Nivatn

Kaldåga kraftverk ligger i Drevvatnet i Vefsn kommune. Det er bilvei helt opp til kraftstasjonen. Videre transport er med helikopter. Vi vil samkjøre flyging med entreprenør så langt det lar seg gjøre. Det er også mulig å fly direkte fra Mosjøen lufthavn dersom det ikke er andre transportter.

Nivatn heter også Butelvvatnan og ett av fire regulerte magasin til Kaldåga kraftverk har en overføringstunnel på 2,5 km til Envatn hvor inntaket ligger. Her går den en rørgate på 1,8 km ned til kraftstasjonen. Det er mulig å gå strekket, men det er en krevende stigning.

Arbeidet er i utgangspunktet tenkt oppstartet medio juli og ferdigstilt innen utgangen av september.

Entreprenør vil etablere en boligrigg på Nivatn. Foreløpig er det usikkert hvordan entreprenør legger opp turnusen.

Begge jobbene går under samme kontrakt med en tilbyder. Det er en NS8405-kontrakt som er beskrevet etter NS3420.

Lad Opp

HKV bygger ut nettverket av ladestasjoner fra Trøndelag i sør til Lofoten i nord. Arbeidet innebærer mye kjøring til de ulike anleggene. Det er forskjellig kontraktsoppbygning med NS8405, 8406 og 8407 avhengig av omfanget. Det skal utføres grunnarbeid, kabellegging, støypejobber, utsetting av fundament, montering ladevegg og utstyr, asfalt- og kantsteinarbeid samt sluttarronding.

Arbeidsomfang:

- Kvalitetssikre og oppdatere SHA-plan og ROS-analyse
- Ukentlig oppfølging på byggeplass (oftere ved behov eller kritiske faser)
- Følge opp byggherres plikter i henhold til byggherreforskriften
- Delta i byggemøter og styre HMS-sakene
- Ukentlig rapportering til prosjektleder
- Delta aktivt i planlegging av arbeidsoppgaver med entreprenør
- Føre kontroll og stikkprøver
- Styre eventuelle HMS-særmøter
- Ajourføre Interaxo (webhotell) med SJA og RUH

Kvalifikasjoner: Kompetanse i arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og erfaring med tilsvarende utførelse. CV for tiltenkt personell vedlegges.

Tid: 100% i perioden 1. mai til 30. september 2024. Det må påregnes arbeid gjennom fellesferien.

Transport: Tilbyder må stille med eget kjøretøy. Oppgjør etter statens satser uten påslag. Kjøretid dekkes av HKV med utgangspunkt fra HKV's kontor i Mosjøen.

ENGASJERT
NYTENKENDE
TILGJENGELIG

Tildeling: Følgende vil bli vektlagt:

- Timepris
- Erfaring
- Kapasitet (ut over 100%)

Helgeland Kraft Vannkraft AS

Truls Bardal

PÅLITELIG
ENGASJERT
NYTENKENDE
TILGJENGELIG