



	Klima- og miljøkrav for prosjekter med en investeringsramme under 40 mill.
Miljøoppfølgingsplan (MOP)	Det skal utarbeides en forenklet MOP for prosjektet som skal inneholde følgende: • Roller og ansvar • Oppfølging og tiltak som ivaretar miljømålene Utkast til MOP skal legges frem på første byggemøte og følges opp i hele byggeprosessen.
Klimagassutslipp og materialbruk	Det skal leveres EPD (miljødeklarasjon) for de 10 viktigste materialene. Krav til materialer (dokumenteres med EPD): Armeringsstål: Resirkulert armeringsstål skal benyttes Betong: Lavkarbonbetongklasse B eller bedre. Gipsplater: Klimagassutslippene må ikke overstige 2,3 kg CO₂-ekv/m² beregnet for kategoriene A1- A3. Isolasjon: Mineralull i bjelkelag og stenderverk: Maks 1,3 kg CO₂-ekv/m² og R = 1 m²K/m EPS: Maks 2,5 kg CO₂-ekv/m² og R = 1 m²K/m - XPS: Maks 5 kg CO₂-ekv/ m² og R = 1
Byggtørk/varme	Byggoppvarming skal være basert på fornybar energi som elektrisitet eller fjernvarme.
Avfall	Minst 90 vektprosent av byggavfallet skal sorteres i separate hovedavfallsgrupper. Det er tillatt med maks. 30 kg avfall per BTA nybygg.
Energibruk	Bygg som ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme skal minimum ha energimerke grønn B Bygg som ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme skal etterstrebe å oppnå energimerke A.
Arealbruk og økologi	Tiltak skal i iverksettes for at prosjektet i størst mulig grad skal oppnå massebalanse. Vekstjord skal være torvfri.