

20200714 Bodø Mellomåsen SPIS

INNHALDSFORTEGNELSE - 20200714 Bodø Mellomåsen SPIS

Bodø Mellomåsen SPIS	3
01 Etablering, drift og avvikling	3
02 Riving	7
12 Tømrerarbeider	22
242 Ikke-bærende innervegger	22
14 Vindusarbeider	26
244 Vinduer	26
15 Dørarbeider	28
244 Dører	28
21 Malerarbeider	32
236 Innvendig overflate	32
22 Byggtapetsering	37
255 Gulvoverflate	37
23 Himlingsarbeider	39
245 Skjørt	39
257 Systemhimlinger	40
24 Fast bygginnredning	40
27 Fast inventar	40

01 Etablering, drift og avvikling

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420(202202) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.2	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.3	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter alle fag med oppfølging i hele byggetiden. Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.4	AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> - <i>Type avfall:</i> Alt fra alle fag <i>Leveringssted:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.5	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:					0,00

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.7	AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.8	AM1.31 HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS	1,00		
01.9	AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Utførelse:</i> Valgfritt. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:					0,00

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.10	A02.22A BYGGRENHOLD Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Krav til utførelse:</i> Se underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser. <i>Rengjøringsfrekvens:</i> Daglig. <i>Kontrollmetode:</i> Byggeleder. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.11	AQ1.521A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM Rund sum Tidspunkt: Før møblering <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Type rom:</i> Se plantegning. <i>Arealangivelse:</i> Alle overflater i alle arealer. <i>Krav til renhet:</i> Klart for møblering. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rengjøring av gulvbelegg utføres iht. leverandørs anvisning.	RS	1,00		
01.12	AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS	1,00		
01.13	AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS	1,00		
01.14	AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:					0,00

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.15	AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS	1,00		
01.16	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Som bygget. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.17	AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> FDVU <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
01.18	TA1.323A TILDEKNING - AREAL Rund sum Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplassen. <i>Hva som skal tildekkes:</i> Eksisterende gulv. <i>Dekningsmateriale:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tildekking av eksisterende gulv i forbindelse med inn og ut transport av materialer.	RS	1,00		
01.19	Rund sum Driftsfohold: Eventuelle merkostnader som kan forekomme av å arbeide i et sykehus som skal være i full drift. Omfanget nærmere beskrevet i underlagsdokument: Bok 0 Generelle bestemmelser.	RS	1,00		
02.1	INNERVEGGER				
Sum denne side:					0,00
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2	CD4.12350A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg D, se riveplan <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendige vegger, inkludert dører og glassfelt. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer dører og glassfelt.	m2	45,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3	CD4.12350A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B, se riveplan <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendige vegg <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt. <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Vegg rives i flukt med UK himling, slik at det står igjen et skjørt.	m2	13,00		
02.4	GULVOVERFLATE				
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.5	CD4.12450A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Gulvoverflate Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B , se plantegning <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gulvbelegg inkl. sliping. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Funn av gulvbelegg som inneholder bly, og ftalater. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Se Miljøkartleggingsrapport. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Gulvoverflaten skal være fri for limrester. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fjerning av limrester på undergulv. Se Miljøkartleggingsrapport for detaljer rundt riving og avfallshåndtering.	m2	29,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6	CD4.12450A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Gulvoverflate Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg D, se riveplan <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gulvbelegg inkl. sliping. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Gulvoverflaten skal være fri for limrester. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer fjerning av limrester på undergulv.	m2	71,00		
02.7	HIMLING				
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.8	CD4.12460A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg D, se riveplan <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Fast himling <i>Materialer:</i> Gips, nedlekting av tre eller stålstendere. <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer riving av innfesting.	m2	22,00		
02.9	FAST INVENTAR				
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10	CD3.11661A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM Rund sum Bygningsdel: Fast innredning <i>Lokalisering:</i> Stue D 035 <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Eksisterende kjøkken <i>Konstruksjon:</i> Ikke relevant <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> - <i>Dimensjon:</i> Se plantegning. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Sorteringskrav:</i> - <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Klar for å monteres. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kjøkken demonteres for gjenbruk. Mellomlagring skal inkluderes.	RS	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11	CD4.14610A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Fast innredning Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Eksisterende kjøkken <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> Se plantegning. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter riving av hele kjøkkenet.	stk	1,00		
02.12	VINDU				
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.13	CD4.14310A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Forbindelsesgang C 032 <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> BxH = 990 x 1790 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Det skal settes inn nye tilsvarende vinduer, slutttilstand etter riving må tillate dette på en god måte. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	16,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.14	CD4.14310A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Forbindelsesgang C 032 <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindu. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> BxH = 390 x 1790 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Det skal settes inn nye tilsvarende vinduer, slutttilstand etter riving må tillate dette på en god måte. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	4,00		
02.15	DØR				
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.16	CD4.14320 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Stue D 009 <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Glassfelt med balkongdør. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> BxH = 2490 x 2090 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Det skal settes inn en ny tilsvarende dør, sluttilstand etter riving må tillate dette på en god måte. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.17	CD4.14320 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Arbeidsrom D 036 <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Foldevegg <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> BxH = 4700x2100 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Valgfritt. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.18	CD4.14320 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Pasientrom D 031 <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dør med sidefelt. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> BxH = 1390x2090 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Det skal settes inn en ny dør og mellomrom skal gjenbygges, sluttilstand etter riving må tillate dette på en god måte. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.19	CD4.14320 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011. <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dør. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> BxH = 990x2090 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Gjenværende hull i vegg skal gjenbygges, slutttilstand etter riving må tillate dette på en god måte. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20	CD4.14320 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Arbeidsrom D 036A <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dør. <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> BxH = 790x2090 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Gjenværende hull i vegg skal gjenbygges, slutttilstand etter riving må tillate dette på en god måte. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

02 Riving

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.21	CD4.14320A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Forbindelsesgang C 032 <i>Tilgjengelighet:</i> Arealet er tomt <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vindusdør <i>Materialer:</i> - <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> BxH = 1090x2090 <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ingen særskilte. <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant. <i>EAL-kode:</i> 17 <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Det skal settes inn en ny tilsvarende dør, sluttilstand etter riving må tillate dette på en god måte. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	stk	1,00		
12.242.1	BE4.21128411812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål - rett innervegg {PJ7.141-----} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg {SB1.1-x11x} - mineralull som plate eller rull Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B , se plantegning <i>Elementhøyde:</i> - <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Brannkrav: EI 60	m2	6,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 02 Riving:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 1: QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag: 2</i> <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg <i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste lag skal være robustgips. Bindingsverk: PJ7.14110000A BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL - RETT INNERVEGG Type bindingsverk: Enkelt Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Uspesifisert Steghøyde: Valgfri Godstykkelse: Valgfri Senteravstand stendere: Valgfri <i>Profiltype:</i> Stålstender <i>Vegghøyde:</i> Varierende <i>Underlag for:</i> Gips <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dimensjonering av bindingsverk utføres av entreprenør. Isolasjon i bindingsverk: SB1.14121141 ISOLERING AV VEGG Type konstruksjon: Innervegg Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull Tykkelse: 100 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.2	Kledning - side 2: QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Stålstender <i>Type flate:</i> Vertikal vegg <i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste lag skal være robustgips.				
	BE4.21128411812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål - rett innervegg {PJ7.141-----} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg {SB1.1-x11x} - mineralull som plate eller rull Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.316--} <i>Lokalisering:</i> Pasientrom D 031, Kjøkken D 011 <i>Elementhøyde:</i> - <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Lydkrav: R'w 38dB Brannkrav: EI 60	m2	4,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 1: QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av tynnplateprofiler. <i>Type flate:</i> Vertikal vegg <i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste lag skal være robustgips. Bindingsverk: PJ7.14110004A BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL - RETT INNERVEGG Type bindingsverk: Enkelt Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Uspesifisert Steghøyde: Valgfri Godstykkelse: Valgfri Senteravstand stendere: 600 mm <i>Profiltype:</i> Stålstender <i>Vegghøyde:</i> Varierende <i>Underlag for:</i> Gips <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dimensjonering av bindingsverk utføres av entreprenør. Isolasjon i bindingsverk: SB1.14121100 ISOLERING AV VEGG Type konstruksjon: Innervegg Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull Tykkelse: Valgfri <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

242 Ikke-bærende innervegger

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.1	Kledning - side 2: QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av tynnplateprofiler. <i>Type flate:</i> Vertikal vegg <i>Andre krav:</i> b) Materialer Ytterste lag skal være robustgips.				
	RI2.113992218998013A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Fast karm Vindusbetegnelse: V2 Materiale: Aluminium Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U-verdi<1,2W/m2K Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: 0,30 <i>Lokalisering:</i> Forbindelsesgang C 032 <i>Vindu type nr.:</i> DV01 <i>Dimensjon:</i> BxH = 990x1790mm <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass, laminert <i>Karm:</i> Aluminium, pulverlakkert <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere malte trelister, tilsvarende som eksisterende. x) Mengderegler Opsjon	stk	7,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 242 Ikke-bærende innervegger:					0,00

244 Vinduer

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.2	RI2.113992218998013A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Fast karm Vindusbetegnelse: V2 Materiale: Aluminium Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U-verdi <1,2W/m2K Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: 0,30 <i>Lokalisering:</i> Forbindelsesgang C 032 <i>Vindu type nr.:</i> DV02 <i>Dimensjon:</i> BxH = 390x1790mm <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass, laminert <i>Karm:</i> Aluminium, pulverlakkert <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere malte trelister, tilsvarende som eksisterende. x) Mengderegler Opsjon	stk	4,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 244 Vinduer:					0,00

244 Vinduer

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.3	RI2.113992218998000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Fast karm Vindusbetegnelse: V2 Materiale: Aluminium Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U-verdi <1,2W/m2K Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Forbindelsesgang C 032 <i>Vindu type nr.:</i> DV03 <i>Dimensjon:</i> BxH = 990x1790mm <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass, laminert <i>Karm:</i> Aluminium, pulverlakkert <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere malte trelister, tilsvarende som eksisterende. x) Mengderegler Opsjon	stk	9,00		

Sum denne side: 0,00

Sum 244 Vinduer: 0,00

244 Dører

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.244.1	RH2.21132991998830A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D5 Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Slagretning: Se dørskjema. Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI 30 Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 38 dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Pasientrom D 031 <i>Dørtype:</i> DB01 <i>Dimensjon:</i> BxH = 990x2090mm <i>Terskel:</i> Avfaset anslagsterskel <i>Overflatebehandling:</i> Ferdig behandlet <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Låsbar <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør skal ha lakkerte stålkarmer, ferdig behandlet, dybde som veggtykkelse. Kantlister av eik, lakkert. Dører skal ha fri bredde på minimum 0,86m	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 244 Dører:					0,00

244 Dører

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.244.2	RH2.21132592998850A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D5 Overflatemateriale: Stål Slagretning: Se dørskjema Antall fløyer: Tofløyet Brannmotstand: EI 60 Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 48 dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Arbeidsrom D 036/ Samtale D 037 <i>Dørtype:</i> DF01 <i>Dimensjon:</i> BxH = 2590x2090mm <i>Terskel:</i> Gummiterskel med 2x slepelist <i>Overflatebehandling:</i> Pulverlakkert <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Låsbar <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør skal ha lakkerte stålkarmer, ferdig behandlet, dybde som veggtykkelse. Skal inkludere listverk av malt tre.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 244 Dører:					0,00

244 Dører

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.244.3	RH2.1123269188998000A YTTERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D2 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Se dørskjema. Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U-verdi <1,2W/(m ² K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Stue D 009 <i>Dørtype:</i> DU01 <i>Dimensjon:</i> BxH = 2490 x 2090 mm <i>Terskel:</i> Avfaset anslagsterskel <i>Overflatebehandling:</i> Pulverlakkert <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass, laminert <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Låsbar <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se dørskjema for glassfelt og glass i dør. Skal inkludere listverk av malt tre. Dører skal ha fri bredde på minimum 0,86m	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 244 Dører:					0,00

244 Dører

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.244.4	RH2.1133269188998013A YTTERDØR - HENGSLER - HELGLASSDØR Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D2 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Se dørskjema Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U-verdi<1,2W/(m2K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: 0,30 <i>Lokalisering:</i> Forbindelsesgang C 032 <i>Dørtype:</i> DU02 <i>Dimensjon:</i> BxH = 990x2090mm <i>Terskel:</i> Avfaset anslagsterskel <i>Utførelse/overflatebehandling:</i> Pulverlakkert <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass, laminert <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Låsbar <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere listverk av malt tre, tilsvarende som eksisterende. Dører skal ha fri bredde på minimum 0,86m x) Mengderegler Opsjon	stk	1,00		

Sum denne side:	0,00
Sum 244 Dører:	0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.1	TA1.363A TILDEKNING - RUND SUM Rund sum Arbeidsomfang: Utlekking og fjerning <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B og D <i>Hva som skal tildekkes:</i> Nye gulvflater. Eksisterende gulv rom D037 og lager D023 <i>Dekningsmateriale:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Malerarbeid forutsettes utført før nytt gulvbelegg er lagt. Dersom dette ikke stemmer skal tildekning av nye gulvflater inkluderes i prisberegning. Tildekking av gulv som ikke skal skiftes ut skal inkluderes (gjelder rom D023 og D037).	RS	1,00		
21.236.2	EKSISTERENDE VEGGER				
21.236.3	TA2.3292100A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B og D, se plantegning <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende, malte veggflater. Se veggbehandlingsplan <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Klar for sparkling og ny maling. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere fjerning av alle gjenstående festemidler, grater etter vegger som er revet mm. x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene. Mengden reguleres.	m2	275,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.4	TA2.229210A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B og D, se plantegning <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende, malte veggflater <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter at rivingsarbeidene er fullført. Mengden reguleres.	m2	275,00		
21.236.5	TA3.422922A SPARKLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Malte flater, gips Metode: Flekksparkling Antall ganger: 2 <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B og D, se plantegning <i>Flate som skal behandles:</i> Alle eksisterende, malte veggflater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Skal inkludere fylling av alle hull etter fjernede festemidler. x) Mengderegler Omfanget bestemmes av byggeleder etter rivingsarbeidene. Mengden reguleres.	m2	275,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.6	TB8.15124112A MALING - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 2 <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B og D, se plantegning <i>Underlag:</i> Eksisterende veggflate med malt platekledning <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Bestemmes senere <i>Glanstall:</i> Bestemmes senere <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer hjørneforsterkning, sparkling og maling av alle vertikale og horisontale hjørner. Inkluderer tilhørende listverk. Eksisterende vegger og listverk skal sårsparkles og males til full dekning. b) Materialer Det skal benyttes JOTAPROFF Prima Clean 05 eller tilsvarende maling på vegg.	m2	275,00		
21.236.7	NYE INNERVEGGER				
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.8	TB4.3241199A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Platetype: Ikke-perforet Behandling: Estetisk klasse K3 - Innsparkling av strimmel - 1 gang flekksparkling - 2 ganger skjøtsparkling - 1 gang helsparkling - grunning - 2 strøk maling Lokalisering: Underetasje bygg B og D, se plantegning Underlag: Veggflate av gipsplate Materialer: Valgfritt Farge: Bestemmes senere Glanstall: Bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer hjørneforsterkning, sparkling og maling av alle vertikale og horisontale hjørner. Inkluderer tilhørende listverk. b) Materialer Det skal benyttes JOTAPROFF Prima Clean 05 eller tilsvarende maling på vegg.	m2	17,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

236 Innvendig overflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.236.9	TB4.3244199A MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Skjørt Platetype: Ikke-perforet Behandling: Estetisk klasse K2 - Innsparkling av strimmel - 2 ganger flekksparkling - 2 ganger skjøtsparkling - overmalingsprodukt - grunning - 2 strøk maling Lokalisering: Underetasje bygg B Underlag: Gips Materialer: Valgfritt Farge: Bestemmes senere Glanstall: Bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Underkant skjørt etter riving bygg B. Inkluderer hjørneforsterkning, sparkling og maling av alle vertikale og horisontale hjørner. Inkluderer tilhørende listverk. b) Materialer Det skal benyttes JOTAPROFF Prima Clean 05 eller tilsvarende maling på vegg.	m2	1,00		
22.255.1	TA2.3219915A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Betong Overflate: Betong etter fjerning av gulvbelegg og lim Metode: Sliping Lokalisering: Se gulvbehandlingsplan Flate som skal behandles: Gulv etter fjerning av gulvbelegg og lim Krav til overflaten etter forbehandling: Klar for legging av halvhardt belegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfang etter behov, avtales med byggeleder. x) Mengderegler Reguleres.	m2	105,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 236 Innvendig overflate:					0,00

255 Gulvoverflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.2	TA2.221990A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Betong Overflate: Betong etter fjerning av gulvbelegg og lim Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Se gulvbehandlingsplan <i>Flate som skal behandles:</i> Gulv etter fjerning av gulvbelegg og lim <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfang etter behov, avtales med byggeleder. x) Mengderegler Reguleres.	m2	105,00		
22.255.3	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B og D, se gulvbehandlingsplan <i>Type belegg:</i> Vinyl <i>Undergulv:</i> Slipt betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> - <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> - <i>Andre krav:</i> b) Materialer Homogen vinyl	m2	105,00		
22.255.3.1	TH8.322A OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT Samlet lengde oppbrett <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B og D, se gulvbehandlingsplan <i>Belegg:</i> Vinyl <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Høyde oppbrett: 100mm Arealet av oppbrett er tatt inn i hovedposten. Denne posten beskriver merarbeidet.	m	75,00		
22.255.4	SLIPING OG LAKKERING AV EKSISTERENDE				
Sum denne side:					0,00
Sum 255 Gulvoverflate:					0,00

255 Gulvoverflate

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.5	PARKETT GULV TA2.3262415A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trebaserte plater Overflate: Lakkert Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> D007/D009/D010 <i>Flate som skal behandles:</i> Eksisterende parkettgulv <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Klar for lakking <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer en vurdering av best metode og eksisterende gulvs egnethet for sliping. x) Mengderegler Opsjon	m2	70,00		
22.255.6	TB6.247116A MALEBEHANDLING PÅ INNVENDIGE GANGFLATER AV TRE Areal Konstruksjon: Gulv Behandling: 1 strøk fortynnet lakk 4 strøk lakk <i>Lokalisering:</i> D007/D009/D010 <i>Underlag:</i> Eksisterende parkettgulv <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Bestemmes senere <i>Glanstall:</i> Bestemmes senere <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Opsjon	m2	70,00		

Sum denne side: 0,00

Sum 255 Gulvoverflate: 0,00

245 Skjørt

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
23.245.1	QK5.31222A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Skjørt <i>Underlag:</i> Eksisterende vegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Resterende skjørt etter riving kles i underkant med 1 lag gips.	m2	1,00		
23.257.1	RD3.1000 SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Underetasje bygg B og D <i>Himlingstype:</i> Plater av mineralull <i>Type bæresystem:</i> Valgfritt <i>Himlingshøyde:</i> 2350mm <i>Fri montasjehøyde:</i> - <i>Modul:</i> 60 x 60 cm modul, T-profilssystem, A-kant <i>Overliggende installasjoner:</i> - <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Vegger og skjørt <i>Overflatebehandling:</i> Ferdig behandlet <i>Andre krav:</i> Nei	m2	23,00		
24.27.1	REMONTERING EKSISTERENDE KJØKKEN				
Sum denne side:					0,00
Sum 245 Skjørt:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.2	RL1.9999A INNREDNING Rund sum Type: Eksisterende kjøkken Kjernemateriale: Ikke relevant Overflatemateriale: Ikke relevant Overflatebehandling: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Stue D 035 <i>Anvendelse:</i> Eksisterende kjøkken <i>Dimensjoner:</i> Se plantegning <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer frakt fra mellomlagring og komplett remontering av eksisterende kjøkken.	RS	1,00		
24.27.3	NY KJØKKENINNREDNING				
24.27.4	Kjøkkleveransen skal inkludere alle nødvendige elementer. Alle eksponerte sider på innredning skal kles med sideplater tilsvarende fronter. Innredning ved oppvaskmaskin er foret ut 150mm fra vegg, sideplater her skal føres til vegg.				
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.5	RL1.9438A INNREDNING Antall Type: Skuffeseksjon Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Kjøkken <i>Dimensjoner:</i> BxD = 800x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan. Skal inkludere bakplate for to av skuffeseksjonene.	stk	5,00		
24.27.6	RL1.9438A INNREDNING Antall Type: Skuffeseksjon Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Kjøkken <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan. Skal inkludere bak- og side-plate.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.7	RL1.9438A INNREDNING Antall Type: Skuffeseksjon Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Kjøkken <i>Dimensjoner:</i> BxD = 400x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.8	RL1.9438A INNREDNING Antall Type: Skuffeseksjon Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Kjøkken <i>Dimensjoner:</i> BxD = 500x750mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan. Skal inkludere sideplate som går til vegg	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.9	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Kjøkken <i>Dimensjoner:</i> BxDxH = 600x600x2000mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.10	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Kjøkken <i>Dimensjoner:</i> BxDxH = 600x600x2000 <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Innebygd komfyr, skuffeseksjon i nedre del. Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.11	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Overskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 500x380mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan. Skal inkludere sideplate som går til vegg	stk	3,00		
24.27.12	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Overskap, mikro <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x380mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Overskap med plass til mikrobølgeovn. Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.13	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Overskap, avtrekksskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x380mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Overskap med plass til avtrekkshette. Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.14	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Overskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 300x380mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.15	RL1.1113A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Spis D 010 <i>Anvendelse:</i> Overskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x380mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer glassdører. b) Materialer Skap skal være heltre eik.	stk	3,00		
24.27.16	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Benkeskap, plass til oppvaskskum <i>Dimensjoner:</i> BxD = 800x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.17	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Benkeskap, hjørneskap. <i>Dimensjoner:</i> BxD = 1000x1000mm. Se kjøkkenskjema for utforming <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.18	RL1.1438A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Benkeskap <i>Dimensjoner:</i> BxD = 300x600mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.19	RL1.4918A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Rustfritt stål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Benkeplate <i>Dimensjoner:</i> BxD = 750x2220mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.20	RL1.4918A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Rustfritt stål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Benkeplate <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x1900mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.21	RL1.4918A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Rustfritt stål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Benkeplate <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x2200mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.22	RL1.4438A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Sponplate Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Anvendelse:</i> Benkeplate <i>Dimensjoner:</i> BxD = 600x2700mm <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.23	YO1.1231A KJØLE/FRYSEENHET Antall Type enhet: Kjøleskap Plassering: På gulv, under benk Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: Kjøkken D 011/Spis D 010 Anvendelse: Kjøleskap Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjenning: - Dimensjoner: BxDxH = 600x600x900mm Dokumentasjon: - Funksjoner: Kjøleskap Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.24	YO1.1211A KJØLE/FRYSEENHET Antall Type enhet: Kjøleskap Plassering: Frittstående på gulv Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: Kjøkken D 011/Spis D 010 Anvendelse: Kjøleskap Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjenning: - Dimensjoner: BxDxH = 600x600x1800mm Dokumentasjon: - Funksjoner: Kjøleskap Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	3,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.25	YO1.1331A KJØLE/FRYSEENHET Antall Type enhet: Frysenskap Plassering: På gulv, under benk Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: Spis D 010 Anvendelse: Frysenskap Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjenning: - Dimensjoner: BxDxH = 600x600x900mm Dokumentasjon: - Funksjoner: Frysenskap Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	2,00		
24.27.26	YO1.1311A KJØLE/FRYSEENHET Antall Type enhet: Frysenskap Plassering: Frittstående på gulv Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: Kjøkken D 011 Anvendelse: Frysenskap Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjenning: - Dimensjoner: BxDxH = 600x600x1800mm Dokumentasjon: - Funksjoner: Frysenskap Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.27	YO2.16411A APPARAT FOR TILBEREDING AV MAT Antall Type apparat: Komfyrtopp Plassering: Innbygd i innredning Energikilde: Elektrisk Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: Kjøkken D 011 Anvendelse: Komfyrtopp Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjennning: - Dimensjoner: BxD = 600x600mm Dokumentasjon: - Funksjoner: Komfyrtopp Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.28	YO2.15411A APPARAT FOR TILBEREDING AV MAT Antall Type apparat: Komfyr Plassering: Innbygd i innredning Energikilde: Elektrisk Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: Kjøkken D 011 Anvendelse: Komfyr, innbygd i høyskap Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjennning: - Dimensjoner: BxD = 600x600mm Dokumentasjon: - Funksjoner: Komfyr Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	2,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.29	YO2.17411A APPARAT FOR TILBEREDING AV MAT Antall Type apparat: Mikrobølgeovn Plassering: Innbygd i innredning Energikilde: Elektrisk Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: Kjøkken D 011 Anvendelse: Mikrobølgeovn, innbygd i overskap Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjennning: - Dimensjoner: BxDxH = 550x350x350 Dokumentasjon: - Funksjoner: Mikrobølgeovn Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
24.27.30	YO4.111A OPPVASKMASKIN Antall Maskintype: Entankmaskin Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: Kjøkken D 011 Anvendelse: Oppvaskmaskin Vaskeeffektivitet: - Tørkeevne: - Kapasitet: - Elektriske data: - Støynivå: - Miljøpåkjennning: - Dimensjoner: BxD = 700x750mm Dokumentasjon: - Funksjoner: Oppvaskmaskin for storkjøkken uten behov for løfting. Styring: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.31	UF2.11214A OPPVASKKUM - KOMPLETT Antall Materiale: Rustfritt stål Plassering: Innbygd Montering: Nedfelt for underliming <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Dimensjon:</i> BxD = 1100x450mm <i>Utforming:</i> Bestemmes senere <i>Farge:</i> bestemmes senere <i>Blandebatteri:</i> Bestemmes senere <i>Koblingsledninger:</i> - <i>Avstengningsventiler for blandebatteri:</i> Bestemmes senere <i>Avstengningsventil for oppvaskmaskin:</i> Bestemmes senere <i>Bunnventil:</i> Bestemmes senere <i>Vannlås:</i> Bestemmes senere <i>Veggrosett:</i> Bestemmes senere <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Se møbleringsplan	stk	1,00		
24.27.32	VE2.31212A AVTREKK Antall Type: Kjøkkenhette Materiale: Rustfritt stål Utstyr: Med vifte <i>Lokalisering:</i> Kjøkken D 011 <i>Dimensjon:</i> BxD = 600x600mm <i>Største luftmengde:</i> - <i>Minste luftmengde:</i> - <i>Belysning:</i> - <i>Lydkrav ved største luftmengde:</i> - <i>Dimensjon på kanalanslutning:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bygges inn i overskap. Se møbleringsplan.	stk	1,00		
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00

27 Fast inventar

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.33	RL1.5918				
	INNREDNING				
	Antall	stk	3,00		
	Type: Hylle				
	Kjernemateriale: Rustfritt stål				
	Overflatemateriale: Som hovedmateriale				
	Overflatebehandling: Ubehandlet				
	<i>Lokalisering:</i> Spis D 010				
	<i>Anvendelse:</i> Hylle				
	<i>Dimensjoner:</i> BxD = 1800 x 300mm				
	<i>Underlag:</i> Eksisterende vegg				
	<i>Festemåte:</i> Skrudd				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					0,00
Sum 27 Fast inventar:					0,00