

- Brannalarmanlegg: kategori 2
(NS 3960:2019 og NS-EN 54-serien)
- Ledesystem iht. NS 3926-1:2017
- Automatisk sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845

*Forslag til plassering

<u>E30C</u>	E 30-CSa [F 30 S]
<u>EI30</u>	EI ₂ 30-Sa [B 30]
<u>EI30C</u>	EI ₂ 30-CSa [B 30 S]
<u>EI60</u>	EI ₂ 60-Sa [B 60]
<u>EI60C</u>	EI ₂ 60-CSa [B 60 S]
<u>E90</u>	E 90 [F 90]

Alle dører, luker, røykgardiner etc. i
brannklassifiserte konstruksjoner
må være klassifisert Sa.

*Konstruksjoner som omslutter
brannslusen mellom øvrige brannceller i
kjelleren og trapperommet må
tilfredsstille EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

Rømningsvei

Risikoklasse: 2 og 6
Brannklasse: 2
Dører i rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 1,16 meter
Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,86 meter

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Gradering	Inventarkode	Etasje	Fag	Systemkode	Tegn.type	Løpenr	Fase	Rev.nr
-----------	--------------	--------	-----	------------	-----------	--------	------	--------