

Navn: Fylkesveger i Finnmark
Beskrivelse: Dekkelegging

		Tonnasje	Areal
		Tonn	m²
Mengdesammendrag			
Prosessgrupper	OPPRETTING	2 798	0
	SLITELAG VARMPROD. I VERK	13 249	0
	FRESING	0	38 705
	BÆRELAG	3 482	0
	BINDLAG VARMPROD. I VERK	105	0
	Sum	19 634	38 705
Massetyper	Ma11	6 246	
	Ma16	9 696	
	Fk22	3 482	
	Ag16	40	
	Agb11	130	
	Ab16	40	
	Sum	19 634	

Strekningsliste

Punkt Nr.	Veg Nr.	Stedsnavn	Lengde m	ÅDT Max.	Tonnasje Tonn	Areal m²
01	FV 98	Stuorarohtu - Stuorarohtu	662	200	794	3 972
02	FV 98	Stuorarohtu - Stuorarohtu	983	200	826	5 898
03	FV 98	Meahccejavri - Meahccejavri	834	200	1 000	5 004
04	FV 98	Sletta S - Sletta S	532	200	638	3 192
05	FV 98	Sletta S - Kunes	1 486	200	1 249	8 916
06	FV 8060	Børselv XfV183 - Børselv XfV98	2 913	70	1 311	13 109
07	FV 8070	KIFJORD - DYFJORD	1 316	100	658	6 580
08	FV 8048	Skipsfjord XE69 - Kamøyvær	2 825	191	2 101	15 538
09	FV 888	MEHAMNELV BRU - MEHAMNELV X894	4 284	270	3 598	25 704
10	FV 888	MEHAMNELV X894 - SØRFJORD XF265	3 610	270	4 693	23 465
11	FV 98	Rastejeaggi - Rakto	2 050	200	1 722	12 300
12	FV 98	Rakto - Rakto	512	200	614	3 072
13	FV 98	Rakto - Rakto	261	200	220	1 566
14	0	Fv 8004 S1D1 m 2530 - m2570 Kantstopp og Fortau/GS-veg Opsjon	0	0	210	0