

Dekor utstyrshengere

07.03.2024

Bergen brannvesen/IUA KO/VBR KO

Dekorprinsipper

- Fargekode på lakk skal være: RAL 3000/3020 (RØD) (RAL 841-GL)
 - NB! Dersom hengeren skal helfolieres, må fargekode 1080-G83 Gloss Dark Red benyttes
- Optimal plassering av dekorelementer er ofte ikke mulig, men man må alltid gå for best mulige plassering av logo, fagmerking, IUA Bergen region KO / Vest brann- og redningsregion KO og funksjonsbeskrivelse.
- Font: Helvetica, bold, gul (RAL 1016 GUL)
- Vi må få tilbake endelig dekortegning på hengeren fra leverandør, basert på denne skissen, til godkjenning av bestiller.

Vest brann- og redningsregion KO

SKAPHENGER «SKOGBRANN»

Begge langsider (høyre/venstre)

- Fjerne leverandør/type-merking
- Rød folie/lakk i bunn
- Fagmerking – battenburg – reflekterende gul i samme høyde som på bak- og forside, nederst like over hjulkassen
- REGIONAL BEREDSKAP sentrert øverst i reflekterende gul Helvetica Bold
- Funksjonsbeskrivelse SKOGBRANN sentrert nest øverst i reflekterende gul Helvetica Bold
- Nasjonal brannvesen-logo sentrert på midten



Forside (innside)

- Fjerne leverandør/type-merking
- Rød folie/lakk i bunn
- Fagmerking – BATTENBURG – i reflekterende gul i samme høyde som på bak- og forside, nederst på den røde bakgrunnen
- VEST BRANN- OG REDNINGSREGION KO sentrert øverst i reflekterende gul Helvetica Bold



Bakside

- Fjerne leverandør/type-merking
- Rød folie/lakk i bunn
- Merking – CHEVRON
 - 45 grader helling
 - 100-150 mm bredde
 - reflekterende gul
 - midtstilt og dekke nederste del av bakside og oppover til litt over midten
- VEST BRANN- OG REDNINGSREGION KO venstrestilt øverst i reflekterende gul Helvetica Bold
- SKOGBRANN høyrestilt øverst i reflekterende gul Helvetica Bold



IUA Bergen region KO

SKAPHENGER «AKUTT FORURENSNING»

Begge langsider (høyre/venstre)

- Fjerne leverandør/type-merking
- Rød folie/lakk i bunn
- Fagmerking – battenburg – reflekterende gul i samme høyde som på bak- og forside, nederst like over hjulkassen
- REGIONAL BEREDSKAP sentrert øverst i reflekterende gul Helvetica Bold
- Funksjonsbeskrivelse AKUTT FORURENSING sentrert nest øverst i reflekterende gul Helvetica Bold
- Nasjonal brannvesen-logo sentrert på midten



Forside (innside)

- Fjerne leverandør/type-merking
- Rød folie/lakk i bunn
- Fagmerking – BATTENBURG – i reflekterende gul i samme høyde som på bak- og forside, nederst på den røde bakgrunnen
- IUA BERGEN REGION KO sentrert øverst i reflekterende gul Helvetica Bold



Bakside

- Fjerne leverandør/type-merking
- Rød folie/lakk i bunn
- Merking – CHEVRON
 - 45 grader helling
 - 100-150 mm bredde
 - reflekterende gul
 - midtstilt og dekke nederste del av bakside og oppover til litt over midten
- IUA BERGEN REGION KO
venstrestilt øverst i reflekterende gul Helvetica Bold
- AKUTT FORURENSNING høyrestilt øverst i reflekterende gul Helvetica Bold

