

Roger Nilsen

23.01.2024

Transport sykehuscontainer

Leveransebeskrivelse

Roger Nilsen

1	DOKUMENTETS FORMÅL	3
2	INTRODUKSJON	3
3	LOVER, FORSKRIFTER OG STANDARDER	3
3.1	Fagstandstandarder og prosedyrer	3
3.2	Regelverk	3
4	DEFINISJONER OG FORKLARINGER	3
5	GENERELT OM UTFØRELSEN AV OPPDRAGET	3
5.1	Generelle HMS- krav til leverandører	3
6	BESKRIVELSE AV TJENESTEN / TEKNISK BESKRIVELSE	4
7	FREMDRIFT/FORDELING AV AVROP	5
8	KRAV TIL TJENESTEN/HENTEFREKVENNS	5

Roger Nilsen

1 DOKUMENTETS FORMÅL

Formålet med dette dokumentet er å gi en Leverandøren en beskrivelse og forståelse av hva som skal leveres og hvilke krav som gjelder for leveransen. Det forutsettes at leverandøren gjør seg kjent med dokumentet.

2 INTRODUKSJON

Oppdragsgiver skal inngå en kontrakt for innsamling og transport av smittefarlig-/risikoavfall og patologisk avfall fra alle sykehus og institusjoner i Oslo og Akershus som Oppdragsgiver til enhver tid har avtale med. Dette innebærer både faste avtaler om henting fra kunder med faste frekvenser, og sporadiske hentinger etter bestilling fra kunder.

3 LOVER, FORSKRIFTER OG STANDARDER

Materiell, leveranse, arbeid og forhold på i tjenesteutførelsen skal være i henhold til relevante lover, forskrifter, normer og standarder.

3.1 Fagstandstandarder og prosedyrer

Oppdragsgiver henviser til ADR – Landtransport av farlig gods, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

3.2 Regelverk

Forskriften om Landtransport av farlig gods.

Forskriften om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrhelsetjeneste.

Forskriften om Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp, osv.) på arbeidsplassen.

4 DEFINISJONER OG FORKLARINGER

Ingen tekst her

5 GENERELT OM UTFØRELSEN AV OPPDRAGET

5.1 Generelle HMS- krav til leverandører

Leverandør og eventuell underleverandør skal overholde alle gjeldende myndighets-krav og bestemmelser som regulerer krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) når de arbeider hos Celsio. I tillegg skal leverandør og underleverandør overholde Celsios retningslinjer og krav til HMS som er fastsatt i «Generelle HMS- krav til leverandører» og eventuelle tilleggskrav.

Leverandør skal skaffe til veie all informasjon som Celsio krever angående HMS-styring og utføre revisjoner for å sikre at kravene blir oppfylt. Oppdragsgiver kan også utføre tilsvarende revisjoner.

Roger Nilsen

6 BESKRIVELSE AV TJENESTEN / TEKNISK BESKRIVELSE

Omfang estimeres til ca. 6000 containere pr år pr nåværende kontraktsportefølje. Men kan endres i og med at vi kan vinne og tape kontrakter. Estimater er basert på forbruksstatistikk og er veiledende og på ingen måte forpliktende for Oppdragsgiver.

Dagens portefølje har lokasjoner med faste hentefrekvenser og lokasjoner hvor Kunde ringer for henting ved behov. Disse lokasjonene fremgår av vedlegg «A-1.2 Hentefrekvenser». Leverandør skal utføre tjenesten på disse lokasjonene i tråd med oppgitt hentefrekvens og de bestillinger Oppdragsgiver foretar.

Kravene til tjenesten fremgår av dette dokumentet, samt av vedlegg «A-1.1 Kravspesifikasjon». Leverandør skal følge alle krav og anvisninger i alle dokumenter som utgjør kontrakten.

Lokasjoner og omfang vil kunne endres i løpet av kontraktsperioden og Kunden vil ajourholde dokumentet.

Oppdraget gjelder innsamling og transport av smittefarlig-/risikoavfall og patologisk avfall. Oppdraget omfatter alle sykehus og institusjoner i Oslo, Akershus og Innlandet som Oppdragsgiver til enhver tid har avtale med. Fraksjonene transporteres til Oppdragsgiver sitt mottak på Klemetsrud. Leverandør skal håndtere denne innsamlingen, transporten og avlevering på egnet måte. Ved mottak på anlegget skal avfallet registreres av Oppdragsgivers driftspersonell.

Smittefarlig-/risikoavfall fraktes i containere eid av Oppdragsgiver (5m³, ca. 800 kg egenvekt, ca. 350 kg lastet, 1200 kg totalt). Containerne har en avvikende, mindre bredde på skinnene gaffeltruckene løfter i. Containerne med avfall skal plasseres på det mottaksstedet som blir anvist av ansvarlig personell hos Oppdragsgiver. Ved levering av container på Oppdragsgiver utformes per nå en henteseddel for hånd hvor leverte containere, samt nye containere tatt med fra Oppdragsgiver, føres. Dette ligger til grunn for fakturering.

Ved henting av container hos kunde skal Leverandør samtidig utplassere en ny, tom container som fraktes på bilen. Containerne står både låst og ulåst ute hos kundene. Kommer leverandør til låst container skal leverandør etterlate en låst container, og kommer leverandør til en ulåst container, skal leverandør etterlate den ulåst.

Flere av containerne er vanskelig tilgjengelig ute hos kundene. Noen er kun tilgjengelig ved bruk av kran, mens andre kun er tilgjengelig ved bruk av truck.

Oppdraget krever derfor kompetanse og erfaring med G8 kranarbeid, samt at aktuelle sjåfører innehar ADR bevis og truckførerbevis. Bilene må være utstyrt med G8-kran.

Roger Nilsen

Nåværende leverandør benyttet to biler på oppdraget. En bil med plass til 4 containere, og et vogntog med plass til 8 containere. Vogntoget server Ullevål Sykehus og Akershus universitetssykehus med faste daglige hentinger, mens bilen med 4 containere server resterende lokasjoner. Bestilling av henting for de ikke faste hentingene skjer ofte per telefon direkte til sjåfør, men også til leverandørs kjørekontor.

Leverandør skal hente og frakte patologisk avfall når dette finnes på hentestedet. Patologisk avfall må skilles fra containerne, og transporteres separat i eget, låsbart rom i bilen. Dagens leverandør løser dette ved å ha det på siden av bilen i et verktøyskap. Dette hentes fortløpende, i små mengder. Patologisk avfall skal leveres og veies spesielt. Dvs. at driftspersonell i mottak må varsles når dette leveres.

Leverandør skal kunne komme med løpende tilbud på transporttjenester utenfor angitt område i kontrakten. F.eks. Østfold, Hedmark, Vestfold.

7 FREMDRIFT/FORDELING AV AVROP

Celsios kunder kontakter sjåførene direkte for avrop.

8 KRAV TIL TJENESTEN/HENTEFREKVENNS

A-1.1 kravspesifikasjon:

Tilbyders navn

→

Ref.	Oppdragsgivers kravspesifikasjon	
	Beskrivelse av krav	Krav-type
1	Generelle krav til tjenesten	
1.1	Leverandør skal utføre tjenesten på lokasjonene, i tråd med oppgitte hentefrekvenser, i vedlegg "A-1.2 Hentefrekvenser" og de bestillinger oppdragsgiver foretar utover dette.	O
1.2	Oppdragsgiver åpningstid er 06.30-18.30 man-tors, og 06.30-16.00 fredag. Levering og henting av containere på Oppdragsgivers anlegg på Klemetsrud skal utføres innenfor disse intervallene. Må til tider kjøre utenfor intervallene ved godkjenning/avtale.	O

Roger Nilsen

1.3	Leverandør skal hente avfall innenfor Kundenes åpningstider på hentestedene om ikke annet er avtalt.	O
1.4	Leverandør skal imøtekomme kunders individuelle krav og ønsker til henting innenfor rammene av kontrakten.	O
1.5	Leverandør skal hente og frakte patologisk avfall når dette finnes på hentestedet. Oppdragsgivers kunder vil stå ansvarlig for rutine for overlevering av det patologiske avfallet i forbindelse med Leverandørs henting av potensielt smittefarlig avfall i containere.	O
1.6	Leverandør skal holde patologisk avfall separat fra annet avfall under transport og levering. Tilgang til patologisk avfall skal være sperret med lås for uvedkommende under transport og levering.	O
1.7	Patologisk avfall skal leveres og veies spesielt. Dvs. at Leverandør skal varsle driftspersonell i mottak ved levering.	O
1.8	Ved henting av containere hos Oppdragsgivers kunder skal tom container utplasseres samtidig. Denne fraktes på Leverandørs bil. Oppdragsgivers kunder skal dermed aldri stå uten mulighet for deponering av avfall.	O
1.9	Kommer leverandør til låst container, skal leverandør etterlate en låst container. Kommer leverandør til en ulåst container, skal leverandør etterlate den ulåst.	O
1.10	Ved levering av containere på Oppdragsgivers anlegg skal mottatte og avhentede containere registreres. Registreringsmetoden må gjøre det mulig å spore hver enkelt container med hensyn til når den er hentet/levert, hos hvilke kunder og vekt ved levering. Registreringer skal verifiseres av driftspersonell utpekt av Oppdragsgiver. Leverandør bes beskrive sin løsning for dette i vedlegg "Oppdragsbeskrivelse".	O
1.11	Leverandør skal ikke mellomlagre fylte containere.	O
1.12	Ved levering skal Leverandørs sjåfør kontakte Oppdragsgivers utpekte driftspersonell. Containere med avfall plasseres på mottakssted anvist av driftspersonell.	O

Roger Nilsen

1.13	Leverandørs biler benyttet på oppdraget skal kunne frakte containerne eid av Oppdragsgiver iht. opplysninger i vedlegg "A-1 Leveransebeskrivelse", på forsvarlig vis iht. gjeldende lover og forskrifter.	O
1.14	Leverandørs biler benyttet til oppdraget skal være utstyrt med G8-kran.	O
1.15	Leverandør skal holde gaffeltruck ved Ullevål sykehus med gaffel tilpasset avvikende, smalere bredde på skinnene gaffeltrucken løfter containerne med.	O
1.16	Leverandør skal overholde Taushetsplikt iht. forvaltningslovens bestemmelser.	O
2	Responstid og tilgjengelighet	
2.1	Responstid på alle sporadiske oppdrag jf. vedlegg "A-1.2 Hentefrekvenser" skal være to dager fra leverandørs mottatte bestilling. Med responstid menes tid fra Leverandørs mottatte bestilling til full container er hentet og tom container utplassert hos Oppdragsgivers kunde.	O
2.2	Standard responstid er 2 dager. Ved særskilte tilfeller hvor situasjonen krever det, kan Oppdragsgiver pålegge Leverandør å ha en responstid på 5 timer der hvor det er akutt behov for henting og bortkjøring av avfall. Eksempelvis vil det si at ved opprigning til leverandør 14.50 vil responstid være henting innen 19.50. Dette skjer svært sjelden.	O
3	Miljø	
3.1	Minimum 50% av kjøringen skal skje ved bruk av biogass eller bedre fra og med 01.01.2025.	O
3.2	Bilene som kjører A-hus må ha biogass. Resten av oppdraget kan utføres med minimum Euro 6-klassifisert. Tilbyder skal vedlegge dokumentasjon, hvor slik klassifisering framgår.	O
4	Sjåfører	
4.1	Sjåfør på oppdrag skal være tilgjengelig på telefon mellom 07.00 og 15.30 alle hverdager.	O
4.2	Alle tilbudte sjåfører skal ha gyldig førerkort. Oppdragsgiver vil selv ta kopi av disse før oppstart av oppdraget.	O

Roger Nilsen

4.3	Alle tilbudte sjåførere skal ha alle nødvendige godkjenninger for å utføre oppdraget, herunder ADR, truckførerbevis evt. andre relevante bevis. Disse skal vedlegges tilbud, og fremlegges Oppdragsgiver på forespørsel på ethvert tidspunkt i kontraktperioden.	O
4.4	Alle tilbudte sjåførere skal flytende beherske et skandinavisk språk, og kunne gjøre seg forstått på norsk.	O
4.5	Alle sjåførere må gjennomgå Oppdragsgivers sikkerhetskurs.	O
4.6	Alle sjåførere skal følge Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende vaksinasjonsprogram for dette oppdraget.	O

A-1.2 Hentefrekvens:

Nedenfor vises historisk volum og hentefrekvens som kan danne en estimert forventning, men ingen garanti, for fremtidig volum og hentefrekvens.			
Adresse	Hentefrekvens	Antall containere 2022	Antall containere 2023
Isiveien 60 - Skui/Rud - Bærum	1 gang pr uke	146	133
5 hentesteder - Vardåsveien 3, 1400 Ski	1 gang pr uke	103	50
Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog	Daglig	1384	1085
Parkveien 35, 2212 Kongsvinger	1 ganger i uka	190	168
Diakonveien 14	1 ganger i uka	392	180
Søren Bulls Vei 25	Daglig	467	378
Dønskeveien 8	1 ganger i uken	100	41
Pilestredet 46, 0167 Oslo	Sporadisk - etter bestilling	2	3
Åkebergveien 11	Sporadisk - etter bestilling	2	2
Stasjonsveien 44	Sporadisk - etter bestilling	11	9
Sinsen - Aker sykehus	2 gang i uken + at de ringer ved ytterligere be	261	141
Ullernchaussen 70	3 ganger i uken (man, ons, fre)	531	452
Sognsvannsveien 20	Daglig	1118	957
Trondheimsveien 235	1 gang i uken + at de ringer ved ytterligere be	169	137
5 hentesteder - alle inne på Ullevål Sykehus sitt område	Daglig	2381	1911
G.F. Henriksensvei 29, 1337 Sandvika	Sporadisk - etter bestilling	17	5
Oslo	Sporadisk - etter bestilling	59	46
Borgenveien 2A, 0370 Oslo	Sporadisk - etter bestilling	111	50
Oslo, Bærum	Sporadisk - etter bestilling	400	35
	Sum:	7844	5783