

From: Elvia KundeprosjeKter
To: Kaste, Andreas
Subject: RE: Saksnr: 00918425, (Ringstabbekkeveien, Underhaugsveien, Bjerkelundsvueien, Grav skolevei, Bærumsvueien - BÆRUM - Store prosjekter - Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - 300 (kW))
Date: torsdag 1. februar 2024 07:02:52
Attachments: Image.png

Hei Andreas!

Ditt saksnummer er: 00918425

Her kommer kapasitetsoversikten i etterspurt området.

Jeg gir lik forklaring til den:


I kartutsnittet er det oppgitt kapasitet tilgjengelig i transformatorer.

Mens i listen under kartet oppgis det også hvor godt det er mulig å få det ut med kabler. Det vi si at i noen tilfeller er det behov for tiltak for å benytte seg av strømmen.

Merknad:
Oppgitt kapasitet er forhåndsuttalelse og det kan komme andre nye nettilknytninger/effektøkninger som kan legge beslag på ledig kapasitet i nettet.

Derfor er det en fordel for kunden at elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding tidlig i prosessen, slik at effektuttaket blir reservert.

Kartutsnittet for oversikt av tilgjengelig kapasitet på transformatorer:



Listen av tilgjengelig kapasitet på alle nettstasjoner med kommentarer:

- B1754 Tilgjengelig 250 kW, 1 list ledig
B0068 240V Tilgjengelig 800kW, 2 ledige lister, men plass til 3 til som mangler sikringslister.
400V Tilgjengelig 800kW, 1 list med plass til 2 kabler(dvs tilsvarende 340 kW til sammen)
BK021 Koblingsstasjon som betyr at det er ingen lavspennetavle, det er mulig å tilknytte seg til høyspent og sette opp en kasse ute, men i dette tilfellet må dere kontakte Sporveien siden T-bane forsynes fra den.
- B0428 Tilgjengelig 0kW, ingen ledige lister
- B1838 Tilgjengelig 150kW, ingen ledige lister
- B1837 Tilgjengelig 200kW, 1 ledig list
- B1842 Tilgjengelig 200kW, 2 ledig lister
- B1971 Tilgjengelig 60kW, det er plass til 2 lister, men det mangler sikringslister. NB! SLBM lister som produseres ikke lenger.
- B1821 Tilgjengelig 200kW, det er plass til 1 list, men det mangler sikringslister. NB! SLBM lister som produseres ikke lenger.
- B1753 Tilgjengelig 300kW, men ingen ledige lister
- B0545 Tilgjengelig 250kW, 4 lister ledig
- B1267 Tilgjengelig 250 kW, 1 list ledig, plass til 2 til som mangler sikringslister NB! SLBM lister som produseres ikke lenger.
- B0972 Tilgjengelig 200kW, 1 list, plass til 1 til som mangler sikringslister NB! SLBM lister som produseres ikke lenger.
- B1601 Tilgjengelig 60kW, 1 list, plass til 2 til som mangler sikringslister NB! SLBM lister som produseres ikke lenger.
- B0420 Tilgjengelig 250kW, 2 lister ledig

I de alle tilfellene hvor det er finnes eksisterende sikringslister er det mulig å få ut 100kW per list/kabel på 240V spenningsnivå som er de alle nettstasjoner er bortsatt fra B0068. Det kan være mulighet for å ta ut mer effekt, men elektroentreprenør har bedre oversikt over mulig tiltak og samtidig vet om de har tilgjengelig SLBM lister som ikke produseres lenger. Nettstasjon B0068 har 400V spenningsnivå og med plass til to kabler kan en tar ut 340 kW til sammen.

Det er bare å kontakte dersom det er noe spørsmål.

Med vennlig hilsen

Luba Khorava
Nettplanlegger

Fra: Elvia Kundeprosjekter
Til: Køste, Andreas
Kopi: ingvild.torum@baerum.kommune.no
Emne: RE: SV: Saksnr: 00918425, (Ringstabekkveien, Underhaugsveien, Bjerkelundsveien, Grav skolevei, Bærumsveien - BÆRUM - Store prosjekter - Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - 300 (kW))
Dato: torsdag 7. mars 2024 10:26:15
Vedlegg: [image001.png](#)
[image004.png](#)

Hei Andreas!

Merknad: Svar fra Elvia ang. tilkobling til koblingsstasjon BK021 ved Jar T-banestasjon.

Ditt saksnnummer er: 00918425

Beklager for sent svar og for å informere feil at du måtte henvende deg til Sporveien. I det Sporveien kontaktet meg så undersøkte jeg det videre på avdelingen og det alternativet kunne svare på selv.

Alternativet til å forsyne seg fra høyspentkablene ved koblingsstasjonen innebærer å etablere en provisorisk nettstasjon. Dette kommer til å la seg gjøre ved å skjøtte inn på kablene som forsyner koblingsstasjonen. Det er foreløpig mulig å forsyne deres last på 300 kVA, men situasjonen kan endre seg. Vi reserverer ikke kapasiteten før vi har mottatt forhåndsmelding på jobben.

Om dette er løsningen som kommer til å brukes å prosjektet, så først må dere kontakte noen av godkjente entreprenører som tilby provisoriske nettstasjoner. Du kan lese om det har [Slik leier du byggestrom | Elvia](#).

Videre er prosessen sannn at de tar kontakt med Elvia, og må søke anleggskonsesjon for å få drifte et provisorisk høyspentanlegg. Dette er en søknadsprosess som tar omkring to-tre måneder.

Med vennlig hilsen

Luba Khorava
Nettplanlegger
Kundeprosjekter Mellomstore Gruppe 2 | Elvia AS



----- Originalmelding -----

Fra: Køste, Andreas [andreas.koeste@sweco.no]
Sendt: 07.03.2024, 07:55
Til: kundeprosjekter@elvia.no
Kopi: ingvild.torum@baerum.kommune.no
Emne: SV: Saksnr: 00918425, (Ringstabekkveien, Underhaugsveien, Bjerkelundsveien, Grav skolevei, Bærumsveien - BÆRUM - Store prosjekter - Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - 300 (kW))

Hei, følger opp denne, dette haster for å få det med i konkurransen.

Andreas Køste

Sivilingeniør

Sweco Norge AS | Oslo

Mobil 99355032



[For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les her](#)

Fra: Køste, Andreas
Sendt: mandag 26. februar 2024 09:25
Til: Elvia Kundeprosjekter <kundeprosjekter@elvia.no>
Kopi: ingvild.torum@baerum.kommune.no <ingvild.torum@baerum.kommune.no>
Emne: SV: Saksnr: 00918425, (Ringstabekkveien, Underhaugsveien, Bjerkelundsveien, Grav skolevei, Bærumsveien - BÆRUM - Store prosjekter - Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - 300 (kW))

God morgen!

Fikk en mail i forrige uke fra Sporveien om at han hadde vært i kontakt med deg og at det ble du som skulle svare ut dette med tilkobling ved BK021.

Vi skal straks lyse ut konkurransen, rekker vi å få med oss føringer for dette punktet også?

Andreas Køste

Sivilingeniør